

**Lot10 Lucrari de reparatie a  
drumului local L281 Chiscareni-  
Ciuciueni-Dumbravita(selectiv)  
(Izarenii Vechi)**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 924 154,38 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	144,00	57,66	8303,04
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	228,00	57,66	13146,48
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	120,00	57,66	6919,20
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	12,68	57,66	731,13
		<b>Total manopera</b>				<b>29099,85</b>

**Materiale:**

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	338,40	1260,00	426384,00
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	48,72	270,00	13154,40
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	30,24	270,00	8164,80
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	292,56	270,00	78991,20
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	10,80	1280,00	13824,00
6.	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	2,40	8700,00	20880,00
7.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	39,60	12,00	475,20
8.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	39,42	15,00	591,30
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>562464,90</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,84	450,00	6678,00
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	19,26	270,00	5200,20
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	81,00	210,00	17010,00
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,40	210,00	924,00
5.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	19,08	750,00	14310,00
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,99	180,00	718,20
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>44840,40</b>

**Total:**

Прямые затраты	lei	636405,15
----------------	-----	-----------

Asigurari sociale	22,50 %	6547,47
Total	100,00 +	642952,62
Cheltuieli de regie	13,00 %	83583,84
Total	100,00 +	726536,46
Beneficiul	6,00 %	43592,19
Total	100,00 +	770128,65
TVA	20,00 %	154025,73

**Total deviz:** **924154,38**

Intocmit

(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()