Digitally signed by Tintiuc Aliona
Date: 2026.04.03 18:42:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Formular Nr.7
WinCmeta

Lucrari de reparatie a unor portiuni a fasadei ,balustradadin beton, elemente decorative a edificiului MAI din str Stefan cel Mare 75

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2018

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 215 812,54 lei

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari si evacuari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare(Desfaceri de tencuieli la mina curenta , coloane,si in alte locuri deteriorate)	m2	132,4000	20,33 / 19,66	2 691,17 / 2 602,46
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (demolarea vazoane decorative - 11 buc)	m3	3,3000	284,39 / 248,98	938,48 / 821,62
3	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	4,2000	25,48 / 25,48	107,02 / 107,02
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	4,2000	103,20 / 0,00	433,44 / 0,00
		Total	lei			4 170,11
		Total Demontari si evacuari **Inclusiv salariu**				**4 170,11** **3 531,10**
		2. Lucrari de constructii				
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	206,5500	9,77 / 2,18	2 018,82 / 451,11
6	CF61A K-2	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2	144,4000	537,16 / 216,36	77 565,85 / 31 242,62

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ciment (ciuruirea minei curente si a bordrei din beton) inclus glafurile la ferestre si usi de la nivelul I .				
7	CF50B K-2	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment (chituirea fatadei in locurile deteriorate)	m2	62,1500	321,37 177,63	19 973,28 11 039,83
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (incusiv tavanul lodjei)	m2	238,5000	28,57 8,74	6 813,71 2 083,54
9	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	238,5500	84,49 32,76	20 155,80 7 814,90
10	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (corpuri de iluminat decorativ cu sursa de energie solara in forma de sfera montate pe coloane cu diametrul minim 300 mm cu o autonomie minim de 7 oe)	buc	11,0000	1 285,65 20,38	14 142,12 224,22
		Total	lei			140 669,58
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				**140 669,58 52 856,22**

		Total	lei	144 839,69
		Asigurari sociale	24 %	13 532,96
		Cheltuieli de transport	2 %	1 744,66
		Cheltuieli de regie	8 %	12 809,39
		Beneficiu	4 %	6 917,08
		TVA	20 %	35 968,76
		Total deviz: Inclusiv salariu		**215 812,54 56 387,32**

Intocmit _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a unor portiuni a fasadei ,balustradadin beton, elemente decorative a edificiului MAI din str Stefan cel Mare 75

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2018

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 215 812,54 lei

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2018:				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om	15,8880	72,80	1 156,65
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	151,6460	72,80	11 039,83
3.	7123010010200	Betonist	h-om	6,9300	72,80	504,50
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,0800	72,80	224,22
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	113,5440	72,80	8 266,01
6.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	28,6200	72,80	2 083,54
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4700	72,80	107,02
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,2160	72,80	1 762,93
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	429,1568	72,80	31 242,62
		Total manopera				**56 387,32**
		Materiale:				
1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,9275	22,00	262,40
2.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	30,9825	46,20	1 431,39
3.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	152,6720	71,50	10 916,05
4.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	98,9775	46,20	4 572,76
5.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	86,6400	46,20	4 002,77
6.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,9275	8,80	104,96
7.	2653102100831	Amestec uscat	kg	887,5020	9,90	8 786,27
8.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	4 219,3680	9,90	41 771,74
9.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	119,2750	8,80	1 049,62
10.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	11,4400	6,60	75,50

11.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	11,4400	1 210,00	13 842,40
12.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	11,4400	0,00	0,00
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,9978	11,00	87,98
14.	4100126202818	Apa	m3	3,2346	11,00	35,58
15.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	22,2525	13,20	293,73
		Total materiale de construcţii				**87 233,15**

Utilaje de construcţii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,9570	100,00	95,70
2.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,4950	12,00	5,94
3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,3240	12,00	15,89
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	32,6349	12,00	391,62
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,9888	12,00	23,87
6.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,9570	14,00	13,40
7.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	8,5485	28,00	239,36
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,0836	400,00	433,44
		Total utilaje de construcţii				**1 219,22**

Total	lei	144 839,69
Asigurari sociale	24 %	13 532,96
Cheltuieli de transport	2 %	1 744,66
Cheltuieli de regie	8 %	12 809,39
Beneficiu	4 %	6 917,08
TVA	20 %	35 968,76
Total deviz:		**215 812,54**

Intocmit _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie a unor portiuni a fasadei ,balustradadin beton, elemente decorative a edificiului MAI din str Stefan cel Mare 75

Investitor

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari si evacuari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare(Desfaceri de tencuieli la mina curenta , coloane,si in alte locuri deteriorate)	m2			20,33 / 19,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,80	8,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,80	10,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		Total	lei			2 691,17
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (demolarea vazoane decorative -11 buc)	m3			284,39 / 248,98
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	72,80	152,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	72,80	96,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	100,00	29,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	14,00	4,06
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1500	12,00	1,80
		Total	lei			938,48
3	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			25,48 / 25,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	72,80	25,48
		Total	lei			107,02
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			103,20 / 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	400,00	103,20
		Total	lei			433,44
		2. Lucrari de constructii				
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9,77 / 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,80	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	46,20	6,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	13,20	0,66
		Total	lei			2 018,82
6	CF61A K-2	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment (ciuruirea minei curente si a bordrei din beton) inclus glafurile la ferestre si usi de la nivelul I .	m2			537,16 / 216,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	72,80	216,36
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	46,20	27,72
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	9,90	289,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	11,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	1,90

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	28,00	1,66
		Total	lei			77 565,85
7	CF50B K-2	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment (chituirea fatadei in locurile deteriorate)	m2			321,37 177,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,80	177,63
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	9,90	141,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	1,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,38
		Total	lei			19 973,28
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (incusiv tavanul lodjei)	m2			28,57 8,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	72,80	8,74
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	46,20	19,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	13,20	0,66
		Total	lei			6 813,71
9	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			84,49 32,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	72,80	32,76
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	71,50	45,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	8,80	0,44
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,80	4,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	22,00	1,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	11,00	0,03
		Total	lei			20 155,80
10	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (corpuri de iluminat decorativ cu sursa de energie solara in forma de sfera montate pe coloane cu diametrul minim 300 mm cu o autonomie minim de 7 oe)	buc			1 285,65 20,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	72,80	20,38
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	1 210,00	1 258,40
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	0,00	0,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,60	6,86
		Total	lei			14 142,12

APROBAT:

Intocmit **Investitor**

(funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S. L.S.