

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-16445167939083 (21052040) din 03.03.2022
Obiectul achiziției: Servicii de reparație, montare și demontare a climatizoarelor și a instalațiilor frigorifice

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant									
1	2	3	4	5	6									
Lotul nr. 1 Servicii de reparație, montare și demontare a climatizoarelor și a instalațiilor frigorifice		MD	MD	Conform Anexei la Anunțul de participare	<table><tr><td>Nr. d/o</td><td>Denumirea serviciilor</td><td>Cantitatea/ unitatea de măsură</td></tr><tr><td>1</td><td>Reparația (alimentarea cu agenți frigorifici) și montarea ulterioară a climatizoarelor (care au fost în folosință) de tip split</td><td>20 buc.</td></tr><tr><td>2</td><td>Diagnosticarea și demontarea climatizoarelor cu prezentarea actului de diagnostic</td><td>40 buc.</td></tr></table>	Nr. d/o	Denumirea serviciilor	Cantitatea/ unitatea de măsură	1	Reparația (alimentarea cu agenți frigorifici) și montarea ulterioară a climatizoarelor (care au fost în folosință) de tip split	20 buc.	2	Diagnosticarea și demontarea climatizoarelor cu prezentarea actului de diagnostic	40 buc.
					Nr. d/o	Denumirea serviciilor	Cantitatea/ unitatea de măsură							
					1	Reparația (alimentarea cu agenți frigorifici) și montarea ulterioară a climatizoarelor (care au fost în folosință) de tip split	20 buc.							
					2	Diagnosticarea și demontarea climatizoarelor cu prezentarea actului de diagnostic	40 buc.							
1.Montarea blocurilor exterioare a climatizoarelor va fi efectuată în așa fel, ca în procesul deservirii tehnice ulterioare să nu fie necesare serviciile autoturnului sau a alpiștilor. 2.Blocurile interioare a climatizoarelor vor fi amplasate cât mai departe posibil de locurile de muncă. 3.Comunicațiile între blocuri vor fi montate în interior într-un canal de plastic alb 50*50 sau 60*60. 4.În procesul montarii climatizoarelor circuitele frigorifice vor fi alimentate cu agenți frigorifici necesari. Cheltuielile legate de alimentarea cu agenții frigorifici și costul acestora sunt incluse în prețul montării. 5.Înainte de														

					montare climatizoarele vor fi deservite tehnic. Cheltuielile legate de deservirea tehnică sunt incluse în prețul montării. 7. Termenul limită de efectuare a serviciilor de reparație, montare a climatizoarelor și a instalațiilor frigorifice este de 3 zile lucrătoare, din momentul primirii solicitării de la reprezentantul Beneficiarului. 8. După efectuarea reparației (montării) climatizoarelor garantăm buna lor funcționare în decurs de 12 luni. 9. Înainte de montare climatizoarele vor fi preluate de la depozitul amplasat în mun. Chișinău, str. Pușkin, 42. Serviciile de reparație, montare a climatizoarelor și a instalațiilor frigorifice vor fi prestate pe întreg teritoriul RM, la solicitarea reprezentantului Beneficiarului.
1.1 Compensarea cheltuielilor de transport (în afara mun. Chișinău)		MD	MD	Compensarea cheltuielilor de transport (în afara mun. Chișinău)	Compensarea cheltuielilor de transport (în afara mun. Chișinău)
TOTAL					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan Neaga 66