IMSP Spitalul raional Singerei..
Reparatia laboratorului de urgenta
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 248 993,48 lei

Intocmit in preţuri curente 05.10.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCR29A	Curatarea tavanelor	m2	59,55	19,55 19,55	1 164,09 1 164,09
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,55	4,90 2,55	292,01 152,10
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	59,55	153,86 130,00	9 162,15 7 741,62
4	CF53B	Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	59,55	32,30 26,34	1 923,44 1 568,55
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,55	4,90 2,55	292,01 152,10
6	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	59,55	70,63 58,63	4 206,02 3 491,42
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	9,00	135,95	1 223,56

1	2	3	4	5	6	7
		gresie, ceramica			135,95	1 223,56
8	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,00	334,12 140,20	334,12 140,20
9	RpCR29A	Curatarea peretilor	m2	147,70	19,54 19,54	2 886,43 2 886,43
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	147,70	4,90 2,55	723,43 376,42
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	147,70	127,46 103,66	18 826,25 15 310,74
12	CF51B	Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	147,70	26,16 20,39	3 863,63 3 012,19
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	147,70	30,54 16,99	4 511,26 2 510,01
14	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	147,70	70,63 58,63	10 431,69 8 659,29
15	RpCR13C	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi cu lac alchidal	m2	147,70	115,98 96,87	17 130,13 14 307,25
16	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	59,55	18,69 18,69	1 113,10 1 113,10
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	8,93	452,13 84,11	4 037,53 751,13
18	RpCK31A	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in	m2	59,55	205,95 91,76	12 264,36 5 464,42

1	2	3	4	5	6	7
		camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate				
19	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	59,55	418,49 212,43	24 921,08 12 650,33
20	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	55,00	159,97 72,22	8 798,59 3 972,34
21	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	80,72 80,72	80,72 80,72
22	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 883,77 186,93	1 883,77 186,93
23	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00	510,46 110,46	510,46 110,46
24	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	2,00	61,89 26,34	123,78 52,68
25	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,00	98,50 49,28	197,01 98,57
26	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	78,71 33,99	157,42 67,98
27	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra	m3	0,64	512,48	327,99

1	2	3	4	5	6	7
		bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru			512,48	327,99
28	RpCP34A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp	m2	4,80	1 591,70 85,85	7 640,16 412,10
29	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	6,00	350,29 19,54	2 101,76 117,26
30	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00	85,54 22,94	256,63 68,83
31	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	20,00	99,70 26,34	1 994,01 526,81
32	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	100,00	40,84 11,90	4 083,58 1 189,58
		Total Раздел **Inclusiv salariu**				**147 462,17** **89 887,20**

		Total	lei	147 462,17
		Asigurari sociale	24,00 %	21 572,93

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	10,00 %			5 741,32
		Total	100,00 +			174 776,42
		Cheltuieli de regie	12,00 %			20 973,17
		Beneficiu de deviz	6,00 %			11 744,98
		Total	100,00 +			207 494,57
		TVA	20,00 %			41 498,91
		Total deviz: **Inclisiv salariu**				**248 993,48** **89 887,20**

Intocmit Hadîrcă Vasile

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Digitally signed by Hadîrcă Vasile
Date: 2022.10.05 19:12:58 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova