

Alimentarea cu apa a or. Falesti din riul Prut

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 4-2

Alimentarea cu energie electrica. Statia de pompare C5 (lucrari suplimentare).
Подключение существующей ТП 250-10/0,4 кВ к электрическим сетям

Valoarea de deviz 16 741,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 4-2:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	11,3584	57,66	654,94
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,50	57,66	86,49
Total manopera						741,43

Materiale:

1.	10	Suport Y1	buc	1,00	210,00	210,00
2.	101-1292	White-spirit	t	0,0001	22 000,00	2,20
3.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0208	3,00	0,06
4.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0138	12 800,00	176,64
5.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0004	12 800,00	5,12
6.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0001	18 000,00	1,80
7.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,12	38,00	4,56
8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,82	55,00	45,10
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,82	35,00	28,70
10.	1019852	Vopsea	kg	0,24	38,00	9,12
11.	11	Cirlig Г1	buc	2,00	63,00	126,00
12.	111	Bratara X 1	buc	1,00	217,00	217,00
13.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	18 000,00	1,80
14.	117	Bratara X 7	buc	1,00	232,00	232,00
15.	118	Bratara X 8	buc	1,00	241,00	241,00
16.	121	Piesa de cap OF-2	buc	2,00	268,00	536,00
17.	13	Conductor 3П1	m	6,50	28,00	182,00
18.	14	Capac K6	buc	6,00	17,00	102,00
19.	141	Izolator IIIФ-20Г	buc	6,00	74,00	444,00
20.	15	Conductor	m	2,00	24,00	48,00
21.	151	Izolator ПСД-70Г	buc	6,00	118,00	708,00
22.	161	Clema ПС-2	buc	2,00	38,00	76,00
23.	171	Clema ПА-2	buc	6,00	42,00	252,00
24.	181	Clema НБ-2	buc	3,00	51,00	153,00
25.	19	Urechiusa Y1-7-16	buc	3,00	16,00	48,00
26.	20	Veriga ППТ-7	buc	3,00	14,00	42,00
27.	22	Suport PA1	buc	1,00	180,00	180,00
28.	221	Suport PA2	buc	1,00	193,00	193,00
29.	223	Suport PA3	buc	2,00	207,00	414,00
30.	224	Suport PA4	buc	1,00	214,00	214,00
31.	225	Suport PA5	buc	1,00	219,00	219,00
32.	29	Surub M12x40	buc	11,00	16,00	176,00
33.	30	Piulita M12	buc	11,00	4,00	44,00
34.	31	Saiba M12	buc	11,00	2,00	22,00
35.	32	Clema A2-A-70	buc	6,00	88,00	528,00
36.	35	Separator РЛНД3-10/400	buc	1,00	3 810,00	3 810,00

37.	36	Mecanism IPH3-10	buc	1,00	1 720,00	1 720,00
38.	5009031	Scoabe	10 buc	0,15	18,00	2,70
39.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	1,34	158,00	211,72
40.	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0001	7 000,00	0,70
41.	542-9025	Lubrifiant "3OC"	kg	0,0115	16,00	0,18
42.	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	0,051	27,00	1,38
43.	8	Surub B5	buc	1,00	16,00	16,00
44.	81	Traversa TM-6	buc	1,00	180,00	180,00
45.	9	Piesa de cap OF-5	buc	1,00	292,00	292,00
Total materiale de construcții						12 116,78

Utilaje de construcții:

1.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1134	98,00	11,11
2.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,026	215,00	5,59
3.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,2223	180,00	40,01
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,4925	38,00	18,72
5.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4129	165,00	68,13
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,026	170,00	4,42
Total utilaje de construcții						147,98

Total:

Cheltuieli directe	lei	13 951,17
TVA	20,00 %	2 790,23

Total deviz:

16 741,40

Intocmit

(SRL "Fedion-Com")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Consiliul raional Falesti)

(funcția, semnătura)

