

CAIET DE SARCINI

DEVIZ nr.5 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: **Lucrări de reparație curentă a cabinetului 405 din blocul de studii**

Autoritatea contractantă: **Școala Profesională nr.4 din mun. Bălți**

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea
5.1 Pardoseli				
1.	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m ²	63,5000
2.	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuita fin	m ²	63,5000
3.	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) la pardoseli	m ²	63,5000
4.	CG09A	Plinte din PVC, fixate cu dibluri	m	34,0000
5.2 Pereți				
5.	RpCJ35A	Desfacerea de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți	m ²	94,0000
6.	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți, pe suprafețe plane cu ciment-nisip, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton	m ²	94,0000
7.	CF17C	Diverse lucrări – strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m ²	94,0000
8.	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți desparțitori, preparare manuală a mortarului	m ²	94,0000
9.	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m ²	94,0000
10.	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos „Finis” grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m ²	94,0000
11.	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m ²	94,0000

12.	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	94,0000
13.	RpCJ06C	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spaletii dreپți între 25-35 cm lățime.	m	20,0000
14.	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m ²	9,0000
15.	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m ²	9,0000
16.	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos „Finis” grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m ²	9,0000
17.	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m ²	9,0000
18.	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	9,0000
19.	CF60B	Placarea suprafețelor în două straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu înălțimea până la 4 m: pereți cu izolație	m ²	18,0000
20.	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m ²	36,0000
21.	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m ²	36,0000
22.	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos „Finis” grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m ²	36,0000
23.	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m ²	36,0000
24.	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	36,0000
5.3 Tavan				

25.	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate „Armstrong”, inclusiv sistemul-grila	m ²	63,5000
5.4 Radiatoare				
26.	RpIB08A	Curățarea interioară a corpurilor de încălzire, inclusiv detectarea defectelor	m ²	4,0000
27.	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe tâmplărie metalică cu un strat de grund anticoroziv și 2 straturi de vopsea bicomponentă pe bază de rasina expoxidica și intarita de tip poliamidic	m ²	8,0000
5.5 Canalizarea				
28.	SB08C	Țeavă din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm	m	30,0000
29.	SB09C	Piesă de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 50 mm	buc	3,0000
30.	SB09C	Piesă de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 50 mm	buc	3,0000
31.	SB09C	Piesă de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 50 mm	buc	4,0000
32.	RpCU05H1	Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din beton simplu de 26-50 cm grosime, pentru executarea străpungerilor mecanizat	buc	5,0000
5.6 Apa				
33.	SA14C	Țeava din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, la construcții industriale, având diametrul de 25 mm	m	30,0000
34.	RpCU05E1	Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din beton simplu de 16-25 cm grosime, pentru executarea străpungerilor mecanizat	buc	5,0000
35.	SD05A	Robinet de reglaj din polipropilenă cu trecere (ex. papa sau mama), drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, având diametrul de 16 mm	buc	2,0000

5.7 Ventilare				
36.	SB08E	TTUB RECTANGULAR PVC, PTR VENTILAȚIE 110x55mm	m	2,0000
37.	SB09E	COT 90 GRD, CONECTARE TUB ROTUND/RECTANGULAR PVC, VENTILAȚIE 110X55 mm, D.100 mm	buc	1,0000
38.	SB09E	RACORD CONECTARE CU CLAPETA DE ANTIRETUR PVC, VENTILAȚIE, D. 100mm	buc	1,0000
39.	SB09E	CACIULA DE VENTILARE RECTANGULAR PVC, VENTILAȚIE 100X55 mm+resotca	buc	1,0000
40.	CF54A	Placarea pereților cu plăci din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montați pe structura din profil zincat: pe suprafețe plane, exclusiv glafurile ușilor și ferestrelor	m ²	1,2000
41.	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți desparțitori, preparare manuală a mortarului.	m ²	1,2000
42.	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m ²	1,2000
43.	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos „Eurofin” grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m ²	1,2000
44.	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m ²	1,2000
45.	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	1,2000
5.8 Iluminare				
46.	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lămpi luminescente în tavane suspendate 60x60, P=40-50W, 4000-5000 K, montate pe secține, cantitate lampi, în corp de iluminat, 4	100 buc	0,0800
47.	Preț de piață	Corp de iluminat în tavane suspendat 60x60, P =40-50W, 4000-5000 K	buc	8,0000
48.	RpEB01A	Montarea conductorilor mascați, din cupru, în tuburi, elemente de protecție, montați îngropat în tencuială, cablu VVG – 3 x 2.5	m	23,0000

		mm ²		
49.	RpEB01A	Indem, cablu VVG – 3 x 1,5 mm ²	m	60,0000
50.	RpEE17B	Înlocuirea prizelor – priza dublă	buc	10,0000
51.	RpEE14A	Înlocuirea întrerupătoarelor electrice unipolare – întrerupător simplu	buc	2,0000
Total				

Data „____” _____

(semnătura autorizată)