

**Lucrari de reparatie capitala a
birourilor de la mansarda si a
salii de sedinta, din cladirea
situata pe str. Armeneasca, nr.
42B, blocul B, or.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie capitala a birourilor de la mansarda si a salii de sedinta, din
cladirea situata pe str. Armeneasca, nr. 42B, blocul B, or.Chisinau**

Valoarea de deviz 742 528,29 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. Birou 1(Mansandra) | | | | |
| 1 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din gresie, | m2 | 23,500 | 50,08 47,58 | 1 176,88 1 118,13 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare "Betohgpuht" sau analog | m2 | 23,500 | 8,23 1,86 | 193,52 43,71 |
| 3 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi | m2 | 23,500 | 408,17 68,20 | 9 592,09 1 602,70 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 85,600 | 5,31 1,86 | 454,54 159,22 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 85,600 | 44,90 35,25 | 3 843,83 3 017,40 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 85,600 | 5,31 1,86 | 454,54 159,22 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in | m2 | 85,600 | 57,43 34,10 | 4 916,01 2 918,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|-------------------|----------------------|
| | | emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | | | | |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 | 141,000 | 5,31 1,86 | 748,71 262,26 |
| 9 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 50,000 | 125,32 94,86 | 6 266,23 4 743,00 |
| 10 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 50,000 | 25,18 12,40 | 1 259,05 620,00 |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 141,000 | 44,90 35,25 | 6 331,55 4 970,25 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 | 141,000 | 5,31 1,86 | 748,71 262,26 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 141,000 | 57,43 34,10 | 8 097,63 4 808,10 |
| 14 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | 21,000 | 13,64 13,64 | 286,44 286,44 |
| 15 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 20,000 | 3,72 3,72 | 74,40 74,40 |
| 16 | RpCO56A | Demontari: timplarie din PVC | m2 | 4,000 | 25,62 25,62 | 102,48 102,48 |
| 17 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv(Velux cu demensiuni 0.8x1m) | m2 | 4,000 | 8 687,10 58,10 | 34 748,40 232,40 |
| 18 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, | m2 | 12,800 | 1 101,30 | 14 096,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|----|---------|-----------------|--------------------------------------|
| | | „jaluzele verticale”, inclusiv accesoriile. | | | 49,60 | 634,88 |
| | | Total Birou 1(Mansandra) Inclusiv salariu | | | | 93 391,63 26 015,80 |
| | | 1.2. Birou 2(Mansandra) | | | | |
| 19 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din gresie, | m2 | 26,500 | 50,08 47,58 | 1 327,12 1 260,87 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare "Betohpuht" sau analog | m2 | 26,500 | 8,23 1,86 | 218,23 49,29 |
| 21 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi | m2 | 26,500 | 408,17 68,20 | 10 816,59 1 807,30 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 151,700 | 5,31 1,86 | 805,53 282,16 |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 151,700 | 44,90 35,25 | 6 812,03 5 347,43 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 151,700 | 5,31 1,86 | 805,53 282,16 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 151,700 | 57,43 34,10 | 8 712,13 5 172,97 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 | 141,000 | 5,31 1,86 | 748,71 262,26 |
| 27 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 50,000 | 125,32 94,86 | 6 266,23 4 743,00 |
| 28 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 50,000 | 25,18 12,40 | 1 259,05 620,00 |
| 29 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 179,800 | 44,90 35,25 | 8 073,85 6 337,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|---------|--------------------|-----------------------|
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 | 179,800 | 5,31 1,86 | 954,74 334,43 |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 179,800 | 57,43 34,10 | 10 325,91 6 131,18 |
| 32 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | 24,000 | 13,64 13,64 | 327,36 327,36 |
| 33 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 20,000 | 3,72 3,72 | 74,40 74,40 |
| 34 | RpCO56A | Demontari: timplarie din PVC | m2 | 13,500 | 25,62 25,62 | 345,87 345,87 |
| 35 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv(Velux cu demensiuni 0.8x1m) | m2 | 5,600 | 8 687,10 58,10 | 48 647,76 325,36 |
| 36 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi | m2 | 14,000 | 508,75 68,10 | 7 122,50 953,40 |
| 37 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, „jaluzele verticale”, inclusiv accesoriile. | m2 | 17,600 | 1 101,30 49,60 | 19 382,88 872,96 |
| 38 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 | 58,90 58,90 | 58,90 58,90 |
| 39 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc., montat pe pedestal cu sifon din PP. | buc | 1,000 | 1 002,29 117,80 | 1 002,29 117,80 |
| 40 | SD04A | Baterie amestecatoare cromata cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 | 1 462,30 102,30 | 1 462,30 102,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|----|--------|-------------------|---------------------------------|
| | | Total Birou 2(Mansandra) Inclusiv salariu | | | | 135 549,90 35 809,35 |
| | | 1.3. Birou 3(Mansandra) | | | | |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 | 49,100 | 5,31 1,86 | 260,72 91,33 |
| 42 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 15,000 | 125,32 94,86 | 1 879,87 1 422,90 |
| 43 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 15,000 | 25,18 12,40 | 377,71 186,00 |
| 44 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 49,100 | 44,90 35,25 | 2 204,82 1 730,78 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 | 49,100 | 5,31 1,86 | 260,72 91,33 |
| 46 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 49,100 | 57,43 34,10 | 2 819,81 1 674,31 |
| 47 | RpCO56A | Demontari: timplarie din PVC | m2 | 1,600 | 25,62 25,62 | 40,99 40,99 |
| 48 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv(Velux cu demensiuni 0.8x1m) | m2 | 1,600 | 8 687,10 58,10 | 13 899,36 92,96 |
| | | | | | | |
| | | Total Birou 3(Mansandra) Inclusiv salariu | | | | 21 744,00 5 330,59 |
| | | 1.4. Birou 1(Subsol) | | | | |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 43,600 | 5,31 1,86 | 231,52 81,10 |
| 50 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime | m2 | 43,600 | 44,90 35,25 | 1 957,84 1 536,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|----|--------|----------------|------------------------------------|
| | | 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | | | | |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 43,600 | 5,31 1,86 | 231,52 81,10 |
| 52 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 43,600 | 57,43 34,10 | 2 503,95 1 486,76 |
| | | Total Birou 1(Subsol) Inclusiv salariu | | | | 4 924,82 3 185,85 |
| | | 1.5. Birou 2(Subsol) | | | | |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 55,600 | 5,31 1,86 | 295,24 103,42 |
| 54 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 55,600 | 44,90 35,25 | 2 496,69 1 959,90 |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 55,600 | 5,31 1,86 | 295,24 103,42 |
| 56 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 55,600 | 57,43 34,10 | 3 193,11 1 895,96 |
| | | Total Birou 2(Subsol) Inclusiv salariu | | | | 6 280,28 4 062,69 |
| | | 1.6. Birou 3(Subsol) | | | | |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 65,200 | 5,31 1,86 | 346,21 121,27 |
| 58 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 65,200 | 44,90 35,25 | 2 927,78 2 298,30 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 65,200 | 5,31 1,86 | 346,21 121,27 |
| 60 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 | m2 | 65,200 | 57,43 34,10 | 3 744,44 2 223,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|----|--------|-------------------|------------------------------------|
| | | straturi pe glet existent, executate manual | | | | |
| | | Total Birou 3(Subsol) Inclusiv salariu | | | | 7 364,64 4 764,16 |
| | | 1.7. Sala de audienta (Subsol) | | | | |
| 61 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante | m2 | 49,700 | 63,63 43,40 | 3 162,41 2 156,98 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 45,000 | 5,31 1,86 | 238,95 83,70 |
| 63 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 45,000 | 44,90 35,25 | 2 020,71 1 586,25 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 45,000 | 5,31 1,86 | 238,95 83,70 |
| 65 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 45,000 | 57,43 34,10 | 2 584,35 1 534,50 |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 | 49,700 | 5,31 1,86 | 263,91 92,44 |
| 67 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 49,700 | 44,90 35,25 | 2 231,76 1 751,92 |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 | 49,700 | 5,31 1,86 | 263,91 92,44 |
| 69 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 49,700 | 57,43 34,10 | 2 854,27 1 694,77 |
| 70 | RpCO56A | Demontari: timplarie din PVC | m2 | 6,300 | 25,62 25,62 | 161,41 161,41 |
| 71 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor | m2 | 6,300 | 2 743,46 50,06 | 17 283,80 315,38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|--------|-------------------|-------------------------------|
| | | montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | | | | |
| 72 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 7,000 | 13,64 13,64 | 95,48 95,48 |
| | | Total Sala de audienta (Subsol) Inclusiv salariu | | | | 31 399,89 9 648,97 |
| | | 1.8. Coridor (Subsol) | | | | |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 41,500 | 5,31 1,86 | 220,37 77,19 |
| 74 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 41,500 | 44,90 35,25 | 1 863,54 1 462,88 |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 41,500 | 5,31 1,86 | 220,37 77,19 |
| 76 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 41,500 | 57,43 34,10 | 2 383,34 1 415,15 |
| 77 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 | 21,700 | 5,31 1,86 | 115,23 40,36 |
| 78 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 21,700 | 44,90 35,25 | 974,43 764,92 |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 | 21,700 | 5,31 1,86 | 115,23 40,36 |
| 80 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 21,700 | 57,43 34,10 | 1 246,23 739,97 |
| 81 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la | m2 | 4,200 | 2 743,46 50,06 | 11 522,53 210,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|--------|------------------|-------------------------------|
| | | 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | | | | |
| 82 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 6,000 | 13,64 13,64 | 81,84 81,84 |
| | | Total Coridor (Subsol) Inclusiv salariu | | | | 18 743,10 4 910,12 |
| | | 1.9. Coridor intrare (Subsol) | | | | |
| 83 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Tavane din gips carton 12.5mm) | m2 | 16,900 | 254,60 118,42 | 4 302,77 2 001,30 |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 | 16,900 | 5,31 1,86 | 89,74 31,43 |
| 85 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 16,900 | 44,90 35,25 | 758,89 595,73 |
| 86 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 | 16,900 | 5,31 1,86 | 89,74 31,43 |
| 87 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 16,900 | 57,43 34,10 | 970,57 576,29 |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 65,700 | 5,31 1,86 | 348,87 122,20 |
| 89 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 65,700 | 106,02 75,64 | 6 965,32 4 969,55 |
| 90 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 65,700 | 25,18 12,40 | 1 654,39 814,68 |
| 91 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime | m2 | 65,700 | 44,90 35,25 | 2 950,23 2 315,93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|-------|----------|--------------------|----------------------------------|
| | | 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | | | | |
| 92 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 65,700 | 5,31 1,86 | 348,87 122,20 |
| 93 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 65,700 | 57,43 34,10 | 3 773,15 2 240,37 |
| 94 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 5,000 | 13,64 13,64 | 68,20 68,20 |
| | | Total Coridor intrare (Subsol) Inclusiv salariu | | | | 22 320,74 13 889,31 |
| | | 1.10. Evacuare gunoi | | | | |
| 95 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 10,200 | 177,60 177,60 | 1 811,52 1 811,52 |
| 96 | TsH92B | Incarcarea in auto -gunoi | t | 10,200 | 66,60 66,60 | 679,32 679,32 |
| 97 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 10,200 | 103,20 0,00 | 1 052,64 0,00 |
| | | Total Evacuare gunoi Inclusiv salariu | | | | 3 543,48 2 490,84 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 345 262,48 |
| | | <i>Asigurarea sociala</i> | | 24,00 % | | 26 425,84 |
| | | <i>Transportarea</i> | | 2,00 % | | 4 665,98 |
| | | <i>Total</i> | | 100,00 + | | 376 354,31 |
| | | <i>Cheltueli de regie</i> | | 1,50 % | | 5 645,31 |
| | | <i>Total</i> | | 100,00 + | | 381 999,62 |
| | | <i>Beneficiul de deviz</i> | | 1,50 % | | 5 729,99 |
| | | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu | | | | 387 729,62 110 107,68 |
| | | 2. Lucrari de monare | | | | |
| | | 2.1. Birou 1(Mansarda) | | | | |
| 98 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 6,000 | 1 108,03 768,80 | 6 648,17 4 612,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|---------|---------|------------------------|----------------------|
| 99 | Pret de piata | Cablu electric BBГHГ-LSLT 3x1,5MM2 | m | 100,000 | 14,00 0,00 | 1 400,00 0,00 |
| 100 | Pret de piata | Cablu electric BBГHГ-LSLT 3x2,5MM2 | m | 200,000 | 22,00 0,00 | 4 400,00 0,00 |
| 101 | Pret de piata | Cabluri de date UTP,F/UTP, TV,TF, JE-H(ST)H (internet) | m | 300,000 | 6,30 0,00 | 1 890,00 0,00 |
| 102 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm.(Canal PVC16x16mm) | 100 m | 4,000 | 2 145,98 1 140,18 | 8 583,92 4 560,72 |
| 103 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (Canal PVC60x40mm) | 100 m | 2,000 | 1 695,98 1 140,18 | 3 391,96 2 280,36 |
| 104 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,040 | 2 681,11 2 449,00 | 107,24 97,96 |
| 105 | Pret | Intrerupator cu o clape | buc | 4,000 | 45,00 0,00 | 180,00 0,00 |
| 106 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,300 | 2 926,17 2 678,40 | 877,85 803,52 |
| 107 | Pret | Priza dubla | buc | 20,000 | 50,00 0,00 | 1 000,00 0,00 |
| 108 | Pret | Priza internet | buc | 10,000 | 65,00 0,00 | 650,00 0,00 |
| 109 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,210 | 14 183,40 10 478,00 | 2 978,51 2 200,38 |
| 110 | Pret | Corp de iluminat LED 600x600 (exterior) | buc | 21,000 | 400,00 0,00 | 8 400,00 0,00 |
| 111 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc | 4,000 | 2 316,67 227,50 | 9 266,69 910,00 |
| | | Total Birou 1(Mansarda) | | | | 49 775,55 |
| | | Inclusiv salariu | | | | 15 465,74 |
| | | 2.2. Birou 2(Mansarda) | | | | |
| 112 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 6,000 | 1 108,03 768,80 | 6 648,17 4 612,80 |
| 113 | Pret de piata | Cablu electric BBГHГ-LSLT 3x1,5MM2 | m | 100,000 | 14,00 0,00 | 1 400,00 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|---------|---------|------------------------|--------------------------------|
| 114 | Pret de piata | Cablu electric BBΓHΓ-LSLT 3x2,5MM2 | m | 200,000 | 22,00 0,00 | 4 400,00 0,00 |
| 115 | Pret de piata | Cabluri de date UTP,F/UTP, TV,TF, JE-H(ST)H (internet) | m | 300,000 | 6,30 0,00 | 1 890,00 0,00 |
| 116 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm.(Canal PVC16x16mm) | 100 m | 4,000 | 2 145,98 1 140,18 | 8 583,92 4 560,72 |
| 117 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (Canal PVC60x40mm) | 100 m | 2,000 | 1 695,98 1 140,18 | 3 391,96 2 280,36 |
| 118 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,040 | 2 681,11 2 449,00 | 107,24 97,96 |
| 119 | Pret | Intrerupator cu o clape | buc | 4,000 | 45,00 0,00 | 180,00 0,00 |
| 120 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,300 | 2 926,17 2 678,40 | 877,85 803,52 |
| 121 | Pret | Priza dubla | buc | 20,000 | 50,00 0,00 | 1 000,00 0,00 |
| 122 | Pret | Priza internet | buc | 10,000 | 65,00 0,00 | 650,00 0,00 |
| 123 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,240 | 14 183,40 10 478,00 | 3 404,02 2 514,72 |
| 124 | Pret | Corp de iluminat LED 600x600 (exterior) | buc | 24,000 | 400,00 0,00 | 9 600,00 0,00 |
| 125 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc | 6,000 | 2 316,67 227,50 | 13 900,03 1 365,00 |
| | | Total Birou 2(Mansarda) Inclusiv salariu | | | | 56 034,37 16 235,08 |
| | | 2.3. Sala de audienta (Subsol) | | | | |
| 126 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,070 | 14 181,26 10 478,00 | 992,69 733,46 |
| 127 | Pret | Corp de iluminat LED 600x600 (exterior) | buc | 7,000 | 400,00 0,00 | 2 800,00 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------|--|------------|-------|------------------------|---------------------------------|
| | | Total Sala de audienta (Subsol) Inclusiv salariu | | | | 3 792,78 733,46 |
| | | 2.4. Coridor (Subsol) | | | | |
| 128 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,060 | 14 183,40 10 478,00 | 851,00 628,68 |
| 129 | Pret | Corp de iluminat LED 600x600 (exterior) | buc | 6,000 | 400,00 0,00 | 2 400,00 0,00 |
| | | Total Coridor (Subsol) Inclusiv salariu | | | | 3 250,95 628,68 |
| | | 2.5. Coridor intrare (Subsol) | | | | |
| 130 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,050 | 14 186,40 10 478,00 | 709,32 523,90 |
| 131 | Pret | Corp de iluminat LED 600x600 (exterior) | buc | 5,000 | 400,00 0,00 | 2 000,00 0,00 |
| | | Total Coridor intrare (Subsol) Inclusiv salariu | | | | 2 709,13 523,90 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 115 562,78 |
| | | <i>Asigurarea sociala</i> | 24,00 % | | | 8 060,85 |
| | | <i>Transportarea</i> | 2,00 % | | | 1 455,69 |
| | | <i>Chelueli de regie</i> | 56,00 % | | | 18 808,64 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 143 887,96 |
| | | <i>Beneficiul de deviz</i> | 1,50 % | | | 2 158,32 |
| | | Total Lucrari de monare Inclusiv salariu | | | | 146 046,28 33 586,86 |
| | | 3. Utilaje | | | | |
| | | 3.1. Birou 1(Mansarda) | | | | |
| 132 | Pret piata | Conditioner cu puterea de 18000 BTU | buc | 4,000 | 8 500,00 0,00 | 34 000,00 0,00 |
| | | Total Birou 1(Mansarda) Inclusiv salariu | | | | 34 000,00 |
| | | 3.2. Birou 2(Mansarda) | | | | |
| 133 | Pret piata | Conditioner cu puterea de 18000 BTU | buc | 6,000 | 8 500,00 0,00 | 51 000,00 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--------------------------------|---|---|---|------------------|
| | | | | | | |
| | | Total Birou 2(Mansarda) | | | | 51 000,00 |
| | | Inclusiv salariu | | | | |
| | | | | | | |
| | | Total Utilaje | | | | 85 000,00 |
| | | Inclusiv salariu | | | | |

| | | | | |
|--|--|-------------------------|---------|-------------------|
| | | Total | lei | 618 773,57 |
| | | Tva | 20,00 % | 123 754,71 |
| | | Total deviz: | | 742 528,29 |
| | | Inclusiv salariu | | 143 694,54 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)