

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. **Denumirea și obiectul contractului** ,, Reconstructie a doua castele de inmagazinare si construirea unei statii de tratare a apei pe terenurile cadastrale 3125111.122, 312511.306, 3125111.186, in s.Cruglic r. Criuleni"
2. **Numărul și data contractului** Nr.52 din 12.12.2025_
3. **Denumirea/numele beneficiarului** Primăria Cruglic
4. **Adresa beneficiarului** satul Cruglic, raionul Criuleni,
5. **Țara** Republica Moldova
6. **Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului** Antreprenor General
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. **Valoarea contractului**

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

 - a) **inițială**
(la data semnării contractului) 4 436 494 lei 48 bani
 - b) **finală**
(la data finalizării contractului) 4 327 190 lei 71 bani
8. **Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:** Nu au fost
9. **Perioada de executare a lucrării (luni)**
 - a) contractată ___180 zile_____
 - b) efectiv realizată ___180 zile _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Tergiversarea efetuării lucrărilor a fost cauzată de remedieri generale în proiectul de execuție.
 1. Neconcordanță a proiectului de executarea racordării noilor stații de pompare
10. **Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor** __Nr.1 din 25.11.2025__
11. **Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție**_____
12. **Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte**



Data completării: _14.05.2026_

Semnat: _____

Nume: _Munteanu LILIAN_

Funcția în cadrul firmei: _Director

Denumirea firmei și sigiliu: _ S.C. Gama-Vilo Service SRL _



Republica Moldova
Raionul Criuleni
Primăria satului Cruglic

MD-4819 Primăria satului Cruglic, raionul Criuleni, Republica Moldova tel/fax. (+373 248) 66-2-36, 66-2-38, e-mail:cruglic.primaria@yandex.ru; primaria.cruglic@gmail.com

Nr. 68 din 13.05.2026

RECOMANDARE

Prin prezenta, Primăria satului Cruglic, raionul Criuleni, confirmă calitatea lucrărilor executate de către **SC „Gama-Vilo Service” SRL, cod fiscal 1004600067248**, la reparația și modernizarea apeductului din localitate în cadrul proiectului **Satul European, ediția II**.

Ca rezultat, au fost reabilitate și reutilitate 2 sonde arteziene, **au fost construite:**

- O stație modernă de tratare a apei;
- 2 turnuri de înmagazinare cu capacitatea de 50 m³ fiecare;
- 1,5 km a rețelei de apeduct.

Lucrările au fost executate în termenul declarat în graficul de execuție, au fost folosite materiale de calitate, conform celor declarate în ofertă, muncitorii au executat lucrările fără abateri.

Recepția la terminarea lucrărilor s-a efectuat rapid de către toate organele, inclusiv Inspekția Națională de Supraveghere Tehnică.

Se recomandă agentul economic **SC „Gama-Vilo Service” SRL, cod fiscal 1004600067248**, ca un executor responsabil și profesionist în domeniul lucrărilor de construcție a sistemelor de apeduct, demonstrând capacitate tehnică, organizare eficientă și executare calitativă a lucrărilor, conform cerințelor din proiectul tehnic și în corespundere cu normativele în vigoare din Republica Moldova.

Pe parcursul executării lucrărilor, agentul economic a manifestat seriozitate, respectarea termenelor stabilite, utilizarea materialelor corespunzătoare și implicarea personalului calificat, asigurând un nivel înalt al calității și durabilității lucrărilor executate.

Primar al satului Cruglic

Iurie NECULAI

Digitally signed by Neculai Iurie
Date: 2026.05.13 16:23:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



NOTĂ INFORMATIVĂ nr. 4
privind valoarea lucrărilor executate
pe luna august a.2025

Beneficiar	Primăria Cruglic (denumirea entității)	IDNO	1007601009956
Antreprenor	S.C. „Gama-Vilo Service” S.R.L. (denumirea entității)	IDNO	1004600067248
Contractul de antrepriză FNDRL	nr.52 din 12.12.2024		
Contractul de antrepriză FEN		Suma contractului:	4 327 190,71 (lei)
Acorduri adiționale la contract	nr. ___ din _____	Perioada de executare prevăzută de contract	9(luni)
	nr. ___ din _____		
	nr. ___ din _____	Data limită de executare a lucrărilor	31.08.2025(data)
Denumirea obiectului executat și adresa	Reconstrucție a doua castele de inmagazinare si construirea unei statii de tratare a apei pe terenurile cadastrale 3125111.122, 312511.306, 3125111.186, in s.Cruglic r. Criuleni		

Se prezintă lunar de către antreprenor

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări		Valoarea lucrărilor executate, lei			
		De la începutul contractului, inclusiv luna raportată	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
1	2			3	Total
		4	5		
Nr.	Denumirea				
PV-1 Luna Mai 2025	Turn de apa	1042117.22	1042117.22		
PV-2 Luna Mai 2025	Rețele exterioare de alimentare cu apa	393824.69	393824.69		
PV-3 Luna Mai 2025	Reutilarea sondei arteziene Nr.47/15 din s. Cruglic, r-nul Criuleni	312620.79	312620.79		
PV-4 Luna Mai 2025	Reutilarea sondei arteziene Nr.51 din s. Cruglic, r-nul Criuleni	240284.55	240284.55		
PV-5 Luna Mai 2025	SAC	146636.13	146636.13		
PV-6 Luna Iunie 2025	Alimentarea cu energie electrica	18 555,37	18 555,37		
PV-7 Luna Iunie 2025	CBA	58 623,69	58 623,69		
PV-8 Luna Iunie 2025	Amenajarea teritoriului. Plan general	363 722,05	363 722,05		
PV-9 Luna Iunie 2025	Rețele exterioare de alimentare cu apa	56 512,58	56 512,58		
PV-10 Luna Iunie 2025	TH	47 166,34	47 166,34		

PV-11 Luna Iunie 2025	Utilaj	298 034,00	298 034,00		
PV-12 Luna August 2025	SAC	14 675,03	14 675,03	14 675,03	
PV-13 Luna August 2025	Utilaj	286 902,00	286 902,00	286 902,00	
PV-14 Luna August 2025	Rețele exterioare de alimentare cu apa. Includere	148 942,77	148 942,77	148 942,77	
PV-15 Luna August 2025	TH. Includere	8 180,77	8 180,77	8 180,77	
PV-16 Luna August 2025	Reutilizarea sondei arteziene Nr.47/15 din s. Cruglic, r-nul Criuleni. Includere	60 517,60	60 517,60	60 517,60	
PV-17 Luna August 2025	Reutilizarea sondei arteziene Nr.51 din s. Cruglic, r-nul Criuleni	60 517,60	60 517,60	60 517,60	
PV-18 Luna August 2025	Sistem de automatizare a 2 sonde arteziene cu turnul de apa. Includere	48 159,09	48 159,09	48 159,09	
Total		3 605 992,26	3 605 992,26	627 894,85	
TVA 20%		721 198,45	721 198,45	125 578,97	
Total general		4 327 190,71	4 327 190,71	753 473,82	

Antreprenor S.C. „Gama-Vilo Service” S.R.L. L.S.
director Munteanu Lilian
(funcția, numele, semnătura)

Beneficiar Primăria Cruglic L.S.
Primar Iurie Neculai
(funcția, numele, semnătura)

Instrucțiuni de completare:

1. Formularul tipizat este ajustat particularităților de gestionare financiară a proiectelor de dezvoltare regională și procedurilor de debursare a mijloacelor FNDR.
2. Formularul se completează de către antreprenor. Pentru conformitatea antreprenorului, modelul formularului se va include în caietul de sarcini la organizarea achizițiilor publice și atribuirea contractului de antrepriză.
3. Datele generale ale formularului (părțile, suma, termeni, obiectul) se completează conform ultimelor actualizări ale contractului de antrepriză.
4. Data limită de executare a lucrărilor se indică conform termenilor prescriși prin ordinele de începere a lucrărilor, de sistare și reluare.
5. Se recomandă, la atribuirea numerelor de înregistrare a proceselor verbale, aplicarea clasificăției numerice din devizul local, care este specificat în oferta tehnică, anexată la contractul de antrepriză.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.52

privind achiziția prin licitație deschisă

„12 ”decembrie 2024

satul Cruglic

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.21304414 din data 29.10.2024, Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1730208185816, între **Primăria Cruglic, raionul Criuleni**, cu sediul în satul Cruglic, raionul Criuleni, MD-4819, **telefon: 060222957**, IDNO 1007601009956, **reprezentată prin Neculai Iurie**, primar al satului Cruglic, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **SC ”Gama-Vilo Service” SRL**, cu sediul în satul Ratuș, raionul Criuleni, telefon: **078055000**, IDNO 1004600067248, autorizat pentru activitatea în construcții: avizul nr.186/24 din 17.01.2024, eliberată de Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, pe un termen de 12 luni, pentru genurile de activitate Instalații de alimentare cu apă și canalizare și construcția fântinilor arteziene, **reprezentată prin Munteanu Lilian**, administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de Reconstrucție a doua castele de inmagazinare și construirea unei stații de tratare a apei pe terenurile cadastrale 3125111.122, 312511.306, 3125111.186, în s. Cruglic r. Criuleni, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 8 luni și 20 zile, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de

recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor este de – 5 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 4 436 494,48 (patru milioane patru sute treizeci și șase mii patru sute noăzeci și patru lei 48 bani) lei MD, inclusiv TVA - 739 415,75 (șapte sute treizeci și nouă mii patru sute cincisprezece lei 75 bani).

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de -3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului **în două exemplare**, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, **în cuantum de 2 % din valoarea contractului atribuit.**

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a **dispozițiilor din punctul 2.1.**, Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după – 3 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de – 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter

obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,05% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;

b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, **în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.**

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnică;

c) Propunerea financiară;

d) Graficul de executare a lucrărilor;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 02.09.2025.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: MD-4835, s.Ratuș, r-nul Criuleni

Telefon:079440882

Cod fiscal:1004600067248

Banca:Agromank

Cod:AGRNMD2X

IBAN: MD62AG000000002251310977

BENEFICIARUL

Adresa poștală: MD4919, satul Cruglic, raionul Criuleni

Telefon: 060222957

Cod fiscal: 1007601009956

Banca:MF TR Centru-Criuleni

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD33TRPDAS319230F10700AE

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Lilian Munteanu
Date: 2024.12.16 13:01:14 GMT+02:00
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



BENEFICIAR

Digitally signed by Neculai Iurie
Date: 2024.12.16 12:41:12 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	<i>Reconstrucție a doua castele de inmagazinare și construirea unei stații de tratare a apei pe terenurile cadastrale 3125111.122, 312511.306, 3125111.186, in s. Cruglic r. Criuleni</i>	45200000-9	Specificația tehnică este indicată în caietul de sarcini la rețelele de apă, stația de dezinfectare și reparația fântînilor arteziene nr.47/15 și nr.51	Se propune specificația tehnică care corespunde cu specificația solicitată în caietul de sarcini la rețelele de apă, stația de dezinfectare și reparația fântînilor arteziene nr.47/15 și nr.51	
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Digitally signed by Lilian Munteanu
Date: 2024.12.16 13:01:35 GMT+02:00
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



BENEFICIAR

Digitally signed by Neculai Iurie
Date: 2024.12.16 12:41:47 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SPECIFICAȚII DE PREȚ

<i>Nr.</i>	<i>Denumirea lucrărilor</i>	<i>Cod CPV</i>	<i>Unitatea de măsură</i>	<i>Cantitate a</i>	<i>Prețul unitar Inclusiv TVA</i>	<i>Suma lei MD, Inclusiv TVA</i>	<i>Termenii de executare</i>
1	<i>Reconstrucție a doua castele de inmagazinare si construirea unei statii de tratare a apei pe terenurile cadastrale 3125111.122, 312511.306, 3125111.186, in s. Cruglic r. Criuleni</i>	45200000- 9	<i>deviz</i>	<i>10</i>	<i>443649,45</i>	<i>4436494,48</i>	<i>02.09.2025</i>
	TOTAL						

NĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Digitally signed by Lilian Munteanu
Date: 2024.12.16 13:01:55 GMT+02:00
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Neculai Iurie
Date: 2024.12.16 12:42:22 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



ACORD ADIȚIONAL Nr.37

la contractul nr.52 din "12,,decembrie 2024

Inregistrat in MF TR Centru-Criuleni cu nr.2025-0000000216 din 29.01.2025

Prezentul acord este semnat astăzi "01"septembrie 2025, între S.C.GAMA VILO-SERVICE S.R.L., în persoana d.Munteanu Lilian,și Primaria satului Cruglic , în persoana d.Neculai Iurie,în scopul modificării Contractului nr. 52 din "12"decembrie 2025(denumit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. 21304414din "29" octombrie2024,ocds-63wdp1-MD-1730208185816
Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.4 din 29.08.2025.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Suma initiala a contractului este de 4 436 494.48 lei.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1.De a micsora suma contractului cu 500 885.16 lei prin excluderea devizelor locale

Inclusiv:

LUCRĂRI EXCLUSE

LISTA CU CANTITAȚILE DE LUCRĂRI № 04-24-C-5-CBA-2-6

CBA. EXCLUDERE

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
--------	-----------------------------	---------------------	--------------------	-------

1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
17		Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	44,00
18	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,044

LISTA CU CANTITAȚILE DE LUCRĂRI № 04-24-C-PG-7-1

AMENAJAREA TERITORIULUI. PLAN GENERAL. EXCLUDERE

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	enumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
--------	-----------------------------	--------------------	--------------------	-------

1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.3. Inverzirea		
14	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	4,80
15	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Consolidarea pantelor cu iarba)	100m2	1,70
16	47-02-040-3	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare	100 buc	0,35
17	TsH226A	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m	100 buc	0,35
18	TsH24C	puieti de arbori foiosi ,fara balot (кустарники)	buc	35,00
19	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc	0,35

LISTA CU CANTITAȚILE DE LUCRĂRI № 04-24-AE.S-2-1

RETELE EXTERIOARE DE ALIMENTARE CU APA. EXCLUDERE

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
--------	-----------------------------	---------------------	--------------------	-------

1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Reteaua A1		
		Capitolul 1.2. Tevi si armatura		
14	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Cruce suport cu flanse pentru HI D 125 mm	buc	1,00
15	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Cruce cu flanse D 125 mm	buc	1,00
16	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse D 100 mm	buc	4,00
24	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Mufa PE D50 mm	buc	3,00
26	GD53B	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adoptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) Capat flansa D 90 mm	buc	2,00
29	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. PE100, SDR17 PN10 D90mm	m	25,00
30	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. PE 100 SDR17 PN10	m	230,00
		Capitolul 1.3. Constructia caminelor		
66	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	62,40
67	IzD04C	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0624

LISTA CU CANTITAȚILE DE LUCRĂRI № 04-24-C-3-TH-2-3

TH. EXCLUDERE

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
--------	-----------------------------	---------------------	--------------------	-------

1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Montarea utilajului		
		Capitolul 1.1. Sistema A1		
3	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Cot PE D 50 mm 45*	buc	4,00
		Capitolul 1.2. Sistema C1		
10	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	2,00

LISTA CU CANTITAȚILE DE LUCRĂRI №

REUTILAREA SONDEI ARTEZIENE NR.47/15 DIN S. CRUGLIC, R-NUL CRIULENI. EXCLUDERE

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
--------	-----------------------------	---------------------	--------------------	-------

1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Reparatia sondei Nr.47/15 Capitolul 1.1. Reparatia sondei arteziene		
8	AcA06C	Montarea in coloana tevilor de otel d-168x7 mm a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 63 mm	m	185,00
		Capitolul 3. Valoarea utilajului		
24	Pret de achizitie	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca PEDROLLO "4SR 8/43"	buc	1,00
25	Pret de achizitie	Procurarea contorului de apa "B Meters" d=50 mm	buc	1,00
26	Pret de achizitie	Procurarea panoului de dirijare "Luigi Florida"	buc	1,00

LISTA CU CANTITAȚILE DE LUCRĂRI №

REUTILAREA SONDEI ARTEZIENE NR.51 DIN S. CRUGLIC, R-NUL CRIULENI. EXCLUDERE

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
--------	-----------------------------	---------------------	--------------------	-------

1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Reparatia sondei Nr.51 Capitolul 1.1. Reparatia sondei arteziene		
8	AcA06C	Montarea in coloana tevilor de otel d-168x7 mm a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 63 mm	m	100,00
		Capitolul 3. Valoarea utilajului		
24	Pret de achizitie	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca PEDROLLO "4SR 8/43"	buc	1,00
25	Pret de achizitie	Procurarea contorului de apa "B Meters" d=50 mm	buc	1,00
26	Pret de achizitie	Procurarea panoului de dirijare "Luigi Florida"	buc	1,00

I. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1. Utilaje și automatizare

- Se **include** panoul și senzorul pentru **automatizarea procesului de umplere a turnurilor de apă** de la cele 2 sonde, întrucât nu fusese prevăzut inițial.

2. Sonde și echipamente aferente

- Pentru sonde, **țeava D168 nu a fost necesară de montat**, fiind existentă.
- Pompa, panoul și contorul au fost schimbate deoarece nu exista un echipament **analog compatibil**.

2.De a majora suma contractului cu 391 581.39 lei prin includerea devizelor locale

Inclusiv:

LUCRĂRI INCLUSE

LISTA CU CANTITAȚILE DE LUCRĂRI № 04-24-AE.S-2-1
RETELE EXTERIOARE DE ALIMENTARE CU APA. INCLUDERE

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
--------	-----------------------------	---------------------	--------------------	-------

1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Reteaua A1		
		Capitolul 1.1. Lucrari de terasament		
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,59
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,15
3	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	5,62
4	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (intersectii cablu, conducte)	m3	5,46
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	13,81
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	56,69
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	53,12
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,18
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,18
10	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	26,11
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,15
		Capitolul 1.2. Tevi si armatura		
12	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm. Teu sudura otel d125mm	buc	2,00
13	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm. Mufa sudura otel d50mm	buc	1,00
14	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" . Robinet MF d50mm	buc	1,00
15	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,	buc	1,00

		teville avind diametrul de 50-110 mm. Racord olandez d50 mm		
16	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Adaptor 50x2	buc	1,00
17	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. Robinet incendiu cu cupla d50mm	buc	1,00
18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. Flansa fonta filetata d100x2# mm	buc	1,00
19	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm. Flansa sudura D100mm	buc	2,00
20	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm. Flansa libera d125mm	buc	8,00
21	GD54D	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 125 mm. Capat flansa d125mm	buc	2,00
22	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm. Mufa electrofuziune d125mm	buc	2,00
23	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm. Reductie sudura d125x100 mm	buc	1,00
24	AcA24B	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 125-250 mm. Teu fonta d 125mm	buc	6,00
25	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Mufa PE d75mm	buc	3,00
26	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. Flansa oarba d125mm	buc	1,00
27	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. PE100, SDR17, PN 10 D75mm	m	532,00
28		Banda de avertizare	m	532,00
29	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	302,00
30	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	302,00

**LISTA CU CANTITAȚILE DE LUCRĂRI № 04-24-C-3-TH-2-3
TH. INCLUDERE**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Montarea utilajului		
		Capitolul 1.1. Sistema A1		
1	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Adaptor flansa d75mm	buc	4,00
2	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Cot PE d75 mm 45*	buc	4,00
		Capitolul 1.2. Sistema C1		
3	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor (rigola de scurgere)	buc	6,00

LISTA CU CANTITAȚILE DE LUCRĂRI №

REUTILAREA SONDEI ARTEZIENE NR.47/15 DIN S. CRUGLIC, R-NUL CRIULENI. INCLUDERE

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Valoarea utilajului		
1	Pret de achizitie	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca Joval BJ611 16 cu motor Franklin Electric 7,5 kW	buc	1,00
2	Pret de achizitie	Procurarea contorului de apa d=50 mm	buc	1,00
3	Pret de achizitie	Procurarea panoului de dirijare "Salupo 1T 3-15HP cu modul GPRS"	buc	1,00

LISTA CU CANTITAȚILE DE LUCRĂRI №

REUTILAREA SONDEI ARTEZIENE NR.51 DIN S. CRUGLIC, R-NUL CRIULENI. INCLUDERE

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Valoarea utilajului		
1	Pret de achizitie	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca Joval BJ611 16 cu motor Franklin Electric 7,5 kW	buc	1,00
2	Pret de achizitie	Procurarea contorului de apa d=50 mm	buc	1,00
3	Pret de achizitie	Procurarea panoului de dirijare "Salupo 1T 3-15HP cu modul GPRS"	buc	1,00

LISTA CU CANTITAȚILE DE LUCRĂRI №

SISTEM DE AUTOMATIZARE A 2 SONDE ARTEZIENE CU TURNUL DE APA. INCLUDERE

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montaj		

1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, 400x300	buc	1,00
2	08-03-573-2	Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 700x1000 (Panou de comanda, Modul GPRS)	buc	2,00
3	11-02-032-04	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza sub presiune, MPa, pina la: 4. Senzor de presiune	buc	1,00
4	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	30,00
5		Cablu semnal 4x0.25	m	30,00
6	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (металлорукав Д16 мм)	100 m	0,05
7		Металлорукав Д16 мм	m	30,00

3. Se modifică termenul de executare a lucrărilor din "02.09.2025", în "31.12.2025".

4. Se modifică termenul de valabilitate a contractului din "02.09.2025", în "31.12.2025".

5. Dupa modificari suma contractului va constitui 4 327 190.71 lei.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL/PRESTATORUL

BENEFICIAR

Digitally signed by Munteanu Lilian
Date: 2025.09.01 12:36:05 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Neculai Iurie
Date: 2025.09.01 12:18:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



PROCES-VERBAL nr.1
de recepție la terminarea lucrărilor
din 25 noiembrie 2025

satul Cruglic

raionul Criuleni

Cu privire la lucrările de construcții pentru îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale, executate la obiectivul: ”*Reconstrucția a doua castele de înmagazinare și construirea unei stații de tratare a apei pe terenurile cadastrale 3125111.1222, 3125111.306, 3125111.186, în s. Cruglic r. Criuleni*”, având categoria de importanță normală (categoria C), clasa CC-2, conform NCM E.01.02:2019 și NCM E.02.02:2016, fiind finanțat în cadrul Programului Național ”Satul European”, ediția II din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, în cadrul contractului nr.52 din 12.12.2024, încheiat între primăria s. Cruglic și S.C „Gama -Vilo Service” SRL.

1. Lucrările de construcție au fost executate în baza autorizației nr.03 din 16.01.2025, eliberată de Primăria s.Cruglic, cu valabilitatea 24 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 01 noiembrie - 12 noiembrie 2025, fiind formată din:

- 2.1 Neculai Iurie, președinte al comisiei, primar al satului Cruglic;
- 2.2 Roșca Dumitru, secretarul comisiei, secretar al consiliului sătesc Cruglic;
- 2.3 Donea Alexandru, membră a comisiei, responsabil tehnic autorizat;
- 2.4 Pușca Valeriu, membru al comisiei, administratorul ÎM ”LEER”;
- 2.5 Sorocean Irina, membră al comisiei, proiectantul construcției;
- 2.6 Popescu Andrei, membru al comisiei, diriginte de șantier, (certificate de atestare , seria 2021 -RT, nr. 1049);
- 2.7 Chioru Valeriu, membru al comisiei, responsabil tehnic autorizat, (certificat de atestare : seria 2024-RT nr.1529);

3. La recepție au mai participat:

- a) executantul: **Munteanu Lilian** director SC ”Gama Vilo-Service”
- b) proiectantul: **Sorocean Gheorghe**
- c) **Dobrojan Dumitru--reprezentant ONDRL**

4.Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul ”*Reconstrucția a doua castele de înmagazinare și construirea unei stații de tratare a apei pe terenurile cadastrale 3125111.1222, 3125111.306, 3125111.186*” amplasat în satul Cruglic, raionul Criuleni, cu destinația socio - economic, format din următoarele construcții: **două castele de înmagazinare cu capacitatea de 50 m³ fiecare și o stație de tratare a apei, reutilarea a două sonde arteziene, construcția rețelelor de apeduct cu lungimea totală de 1028 m, cu diametrele de 125 mm, 90 mm și 75 mm și alimentarea cu energie electrică a stației de tratare a apei**, având suprafața terenurilor de – 0,1488 ha; 0,1628 ha și 0,061 ha, conform extraselor din Registrul bunurilor imobile.

5.Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

- 1.Lucrările de construcție au fost executate în corespundere cu contractul de antrepriză, cu proiectul de execuție și ale normativelor tehnice în construcții ANEXA nr.1;
- 2.lucrările de construcții au fost complet terminate la data de 01.09.2025.
3. Lista observațiilor comisiei de recepție nu a constatat obiecții asupra construcției ANEXA nr.2;
- 4.Documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-ANEXA nr. 3;
- 5.Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost sau nu transmise proprietarului, conform listei- ANEXA nr. 4;
6. Valoarea obiectivului este de **4.327.190,71 lei** , conform listei- ANEXA nr. 5.

6.Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: Proiect de lucru nr.04/23, elaborat de către SRL ”Hidroproiect”

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: CARTEA TEHNICA INDEPLINITA
Capitolul C – Documentația privind execuția construcției : avizele organelor competente
Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției

7.Comisia de receptie, în urma constatărilor efectuate, propune:

Se admite pentru recepționare fără obiecții construcția

8.Comisia de receptie motivează propunerea prin:

Lucrările de construcție au fost executate în corespundere cu contractul de antrepriză, cu proiectul de execuție și ale normativelor tehnice în construcții

9.Comisia de receptie recomandă următoarele:

Admiterea recepției construcției

10.Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică

Digitally signed by Roșca Dumitru
Date: 2025.11.25 12:08:37 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Neculai Iurie
Date: 2025.11.25 12:04:01 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Pușca Valeriu
Date: 2025.11.25 12:12:50 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



11.Prezentul proces-verbal, conținând 3(trei) file și 5(cinci) anexe numerotate, cu un număr total de 8(opt) file, a fost încheiat la data de 25.11.2025 în 5(cinci) exemplare

Digitally signed by Popescu Andrei
Date: 2025.11.25 17:09:07 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Comisia de receptie:

Președinte: Neculai Iurie

Secretar: Roșca Dumitru

Membrii comisiei:

Donea Alexandru

Pușca Valeriu

Sorocean Irina

Popescu Andrei

Chiora Valeriu

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Donea Alexandru
Date: 2025.11.25 13:08:10 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Sorocean Irina
Date: 2025.11.25 16:31:47 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Codrean Roman
Date: 2025.12.11 10:39:26 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ (semnătura)



Reprezentantul INST (2) _____

(nume, prenume)

/adjunct al INST (2) _____

(nume, prenume)

(semnătura)

12. Construcția este: transmisă Primăriei Cruglic și este gata pentru exploatare tehnologică

Transmisă:

Executant:

_____ 2025

(semnătura)

L.Ș.

Primită:

Investitor:

_____ 2025

(semnătura)

L.Ș.

Digitally signed by Neculai Iurie
Date: 2025.11.25 12:04:38 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Munteanu Lilian
Date: 2025.11.25 13:11:05 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Anexa nr.1 la procesul-verbal nr.1
de recepție la terminarea lucrărilor**

din 25 noiembrie 2025

Lucrările de construcție au fost executate în corespundere cu contractul de antrepriză, cu proiectul de execuție și ale normativelor tehnice în construcții.

Digitally signed by Neculai Iurie
Date: 2025.11.25 12:05:17 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Roșca Dumitru
Date: 2025.11.25 12:09:19 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Pușca Valeriu
Date: 2025.11.25 12:13:26 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Donea Alexandru
Date: 2025.11.25 13:08:27 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Munteanu Lilian
Date: 2025.11.25 13:11:22 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Popescu Andrei
Date: 2025.11.25 17:09:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Sorocean Irina
Date: 2025.11.25 16:32:41 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Chioru Valeriu
Date: 2025.11.25 19:25:45 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



din 25 noiembrie 2025

Lista observațiilor comisiei de recepție

Digitally signed by Neculai Iurie
Date: 2025.11.25 12:05:52 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Roșca Dumitru
Date: 2025.11.25 12:09:57 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Pușca Valeriu
Date: 2025.11.25 12:13:59 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Donea Alexandru
Date: 2025.11.25 13:09:00 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Munteanu Lilian
Date: 2025.11.25 13:11:39 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Popescu Andrei
Date: 2025.11.25 17:09:49 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Sorocean Irina
Date: 2025.11.25 16:33:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Chioru Valeriu
Date: 2025.11.25 19:26:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Lista documentației de execuție care lipsește și care este incompletă

Digitally signed by Neculai Iurie
Date: 2025.11.25 12:06:24 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Roșca Dumitru
Date: 2025.11.25 12:10:31 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Pușca Valeriu
Date: 2025.11.25 12:15:23 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Donea Alexandru
Date: 2025.11.25 13:09:17 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Munteanu Lilian
Date: 2025.11.25 13:11:55 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Popescu Andrei
Date: 2025.11.25 17:10:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Sorocean Irina
Date: 2025.11.25 16:34:28 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Chioru Valeriu
Date: 2025.11.25 19:27:16 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



din 25 noiembrie 2025

Lista instrucțiunilor de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului care au fost sau nu transmise proprietarului

Digitally signed by Neculai Iurie
Date: 2025.11.25 12:07:00 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Roșca Dumitru
Date: 2025.11.25 12:11:07 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Pușca Valeriu
Date: 2025.11.25 12:16:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Donea Alexandru
Date: 2025.11.25 13:09:50 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Munteanu Lilian
Date: 2025.11.25 13:12:11 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Popescu Andrei
Date: 2025.11.25 17:10:16 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Sorocean Irina
Date: 2025.11.25 16:35:10 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Chioru Valeriu
Date: 2025.11.25 19:27:52 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



din 25 noiembrie 2025

**Valoarea totală a obiectului este – 4.327.190,71 lei, inclusiv TVA – 721198,4 lei,
constituită din:**

Turnuri de apa	1.250.540,66 MDL
Alimentarea cu energie electrica	22.266,44 MDL
CBA	70.348,43 MDL
Amenajarea teritoriului. Plangeneral	436.466,46 MDL
Rețele exterioare de alimentare cu apa	719.136,05 MDL
TH	66.416,53 MDL
SAC	193.573,39 MDL
Utilaj	701.923,20 MDL
Reutilizarea sondei arteziene Nr.47/15 din s. Cruglic	447.766,07 MDL
Reutilizarea sondei arteziene Nr.51 din s. Cruglic,	360.962,58 MDL
Sistem de automatizare a 2 sonde arteziene cu turnul de apa. Includere 5	7.790,91 MDL

TOTAL: 4.327.190,71 lei

TVA: 721198,45 lei

Digitally signed by Roșca Dumitru
Date: 2025.11.25 12:11:51 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Neculai Iurie
Date: 2025.11.25 12:07:39 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Pușca Valeriu
Date: 2025.11.25 12:17:20 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Donea Alexandru
Date: 2025.11.25 13:10:10 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Munteanu Lilian
Date: 2025.11.25 13:13:34 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Sorocean Irina
Date: 2025.11.25 16:36:00 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Popescu Andrei
Date: 2025.11.25 17:10:34 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Chioru Valeriu
Date: 2025.11.25 19:28:29 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

