

**Reconstrucția unui bloc de  
studii cu schimbarea destinației  
al gimnaziului în grădinița de  
copii din s. Cunică, raionul  
Floresti**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

### Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 2. Nivelul I - II</b>		
		<b>Capitolul 2.1. Pereti</b>		
27	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	111,42
28	RCsU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	180,00
29	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	3,08
30	CD66A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	1,40
31	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor și ferestrelor	m2	1 400,22
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor ( grund cu patrunderea adinca )	m2	1 400,22
33	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	1 168,98
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	1 168,98
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 168,98

1	2	3	4	5
36	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	231,24
37	CK26A	Montarea cornierului de colti la glafuri si pereti	m	96,00
		<b>Capitolul 2.2. Tavan</b>		
38	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	631,78
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	631,78
40	CF57A K= 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	631,78
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	631,78
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	631,78
43	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase poliuritanice	m	467,00
		<b>Capitolul 2.3. Pardoseli</b>		
44	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	631,78
45	CG01A K = 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	631,78
46	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum sportiv gr. 4,5 mm - culoarea si decor se va coordona cu beneficiarul ), la pardoseli	m2	556,50
47	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (	m2	75,28

1	2	3	4	5
		neluncoasa )		
48	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	38,54

**Notă: La baza caietului de sarcini de luat cerințele proiectului de execuție  
02.08/2021 – PG, SAC**