

**Lucrări de reparație la IP
Gimnaziilor din raionul Telenеști
pentru anul 2026 (NEGURENI)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 292 847,37 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. lucrari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	93,070	26,25 26,25	2 443,09 2 443,09
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	11,050	2 100,98 52,25	23 215,78 577,36
3	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	48,070	2 100,97 52,25	100 993,87 2 511,66
4	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	9,880	1 994,83 60,65	19 708,95 599,22
5	RpCO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple,	m2	25,250	981,74	24 788,81

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului			167,00	4 216,75
6	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	149,520	50,59 44,00	7 564,03 6 578,88
7	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	149,520	38,35 33,20	5 734,50 4 964,06
		Total lucrari Inclusiv salariu				184 449,02 21 891,02

		Total	Lei	184 449,02
		Asigurari sociale	24,00 %	5 253,85
		Transportarea materialelor	7,00 %	11 367,81
		Total	100,00 +	201 070,67
		Cheltuieli de regie	14,50 %	29 155,25
		Total	100,00 +	230 225,92
		Beneficiu de deviz	6,00 %	13 813,56
		Total	100,00 +	244 039,48
		TVA	20,00 %	48 807,90
		Total deviz: Inclusiv salariu		292 847,37 21 891,02

Intocmit

SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de reparație la IP
Gimnazii din raionul Teleneti
pentru anul 2026 (NEGURENI)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 292 847,37 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	13,888	70,00	972,13
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	113,635	70,00	7 954,46
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	51,556	65,00	3 351,11
4.	7422010060100	Timplar	h-om	62,470	65,00	4 060,53
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	65,427	60,00	3 925,61
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	27,120	60,00	1 627,18
Total manopera						21 891,02

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,660	350,00	580,86
2.	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	85,850	80,00	6 868,00
3.	2030112931000	Usi din lemn interioare simple finisate la producator	m2	25,250	430,00	10 857,50
4.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	9,880	1 800,00	17 784,00
5.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	59,120	1 950,00	115 284,00
6.	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	75,750	28,00	2 121,00
7.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	36,525	130,00	4 748,30
8.	2430226101600	Chit silionic	kg	12,786	39,00	498,67
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	257,174	2,80	720,09
10.	2652102100713	Var pasta	m3	0,269	1 500,00	403,65
11.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,020	7,00	14,14
12.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,346	0,00	0,00
13.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	41,400	17,00	703,80
14.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	11,363	27,00	306,79
15.	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	2,777	115,00	319,41
16.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	2,399	25,00	59,97
17.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	295,760	3,00	887,28
18.	4011106202741	Energie electrica	kw	69,000	3,30	227,70
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,404	30,00	12,11
Total materiale de construcții						162 397,27

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,804	50,00	40,20
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,380	70,00	96,60
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,299	80,00	23,92
Total utilaje de construcții						160,72

Total	Lei	184 449,02
Asigurari sociale	24,00 %	5 253,85
Transportarea materialelor	7,00 %	11 367,81
Total	100,00 +	201 070,67
Cheltuieli de regie	14,50 %	29 155,25
Total	100,00 +	230 225,92
Beneficiu de deviz	6,00 %	13 813,56
Total	100,00 +	244 039,48
TVA	20,00 %	48 807,90

Total deviz:

292 847,37

Intocmit

SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrri de repara?ie la IP Gimnazii din
raionul Telene?ti pentru anul 2026
(NEGURENI)**

Investitor Consiliul Raional Telenesti

Catalog de pre?uri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. lucrari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			26,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	65,00	13,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 100,98
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	65,00	47,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 950,00	1 950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	3,00	12,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	130,00	65,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	39,00	6,83
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	17,00	10,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,30	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	70,00	1,40
3	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 100,97 52,25
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	65,00	47,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 950,00	1 950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	3,00	12,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	130,00	65,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	39,00	6,83
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	17,00	10,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,30	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	70,00	1,40
4	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			1 994,83 60,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	65,00	55,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	60,00	5,40
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	3,00	18,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	130,00	91,65
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	39,00	9,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	17,00	10,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,30	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	70,00	1,40
5	RpCO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului	m2			981,74 167,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7000	65,00	110,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	70,00	38,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2030112931000	Usi din lemn interioare simple finisate la producator	m2	1,0000	430,00	430,00
	2030122948050	Ghermele carbonizate	buc	3,0000	28,00	84,00
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0950	25,00	2,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	7,00	0,56
	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,1100	115,00	12,65
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	27,00	12,15
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	3,4000	80,00	272,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	50,00	1,00
6	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			50,59 44,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	70,00	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	60,00	13,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,80	2,74
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 500,00	1,50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	350,00	2,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	30,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	80,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	50,00	0,05
7	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			38,35 33,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	70,00	22,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,00	10,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,80	2,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 500,00	1,20
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	350,00	1,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	30,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	80,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	50,00	0,05

APROBAT:

Intocmit
SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.