

**Lucrari de constructie a retelelor  
exterioare de canalizare din satul  
Bic, comuna Bubuieci,  
municipiul Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-1-2**

**Alimentare cu energie electrica. (L=194m) actualizare (marca AEE) - SP1**

Valoarea de deviz 98 143,04 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat , cu un singur picior (CB95-2)	buc	1,0000	3 427,892 246,392	3 427,892 246,392
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	1,0000	232,530 28,530	232,530 28,530
		<i>Total</i>	Lei			3 660,422
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			65,981
		<i>Transport materiale</i>	5 %			128,500
		<i>Total</i>				3 854,903
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			308,392
		<i>Total</i>				4 163,295
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			166,532
		<i>Total</i>				4 329,827
		<b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>				<b>4 329,827 274,922</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
3	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM	buc	1,0000	213,721 153,671	213,721 153,671
4	08-03-521-15	-Intreruptor de putere tripolar	buc	1,0000	250,740 182,200	250,740 182,200
5	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000	56,411 56,411	56,411 56,411
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	2,0000	134,560 101,150	269,121 202,301
7	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	2,0000	219,220 194,520	438,440 389,040
8	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	1000 m	0,1940	9 358,165 4 230,175	1 815,484 820,654
9	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,5400	3 095,830 3 047,480	1 671,748 1 645,639
10	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	2,0000	119,673 112,173	239,346 224,346
11	08-02-365-3	Tirant transversal cu fixare intre stilpi	buc	1,0000	160,827 151,077	160,827 151,077
12	3332140-05	Cablu СИП-2 3x35+1x54.6	m	583,0000	66,000 0,000	38 478,000 0,000
13	201-92855-4	Lenta F 2007	m	36,0000	13,700 0,000	493,200 0,000
14	335000519-08	Clame (скрепа) A200	buc	36,0000	4,500 0,000	162,000 0,000
15	33501514-03	Curelusa de cablu CSB	buc	64,0000	4,500 0,000	288,000 0,000
16	335000527-5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc	14,0000	110,000 0,000	1 540,000 0,000
17	335000527-4	Consola CA1500	buc	5,0000	100,000	500,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
18	3350521-26	Clema de ancora PA-1500	buc	16,0000	115,000	1 840,000
					0,000	0,000
19	335000516-17	Racord mecanic HEL-6893ZAK	buc	8,0000	140,000	1 120,000
					0,000	0,000
20	335000514-19	Tub de germetizare WCSM 33/8 - 150/S	buc	8,0000	215,000	1 720,000
					0,000	0,000
21	335000516-18	Tub de izolatie CGPT 18/6-0	buc	8,0000	82,000	656,000
					0,000	0,000
22	333510006-11	Cap terminal cu manusi contractabile 502K016/S	buc	2,0000	155,000	310,000
					0,000	0,000
23	335000516-23	Manta de protectie GPC 60x60L2750	buc	6,0000	192,000	1 152,000
					0,000	0,000
24	3350514-05	Clema de perforare P2X95	buc	20,0000	50,000	1 000,000
					0,000	0,000
25	335000516-16	Cirlig HEL-5552	buc	2,0000	182,000	364,000
					0,000	0,000
26	335000516-20	Dispozitiv de stringere de ramificare HEL-5504	buc	2,0000	256,000	512,000
					0,000	0,000
27	201-9485-17	Tirant Or-14	buc	1,0000	235,000	235,000
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			55 486,038
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			918,081
		<i>Transport materiale</i>	5 %			2 530,408
		<i>Total</i>				58 934,527
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			2 142,190
		<i>Total</i>				61 076,717
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			2 443,069
		<i>Total</i>				63 519,786
		<b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				<b>63 519,786</b> <b>3 825,339</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
28	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	buc	1,0000	2 460,000	2 460,000
					0,000	0,000
29	555-100011-2	Intreruptor BH32/3/25,25A	buc	1,0000	87,000	87,000
					0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
30	5550244-10	Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc	1,0000	87,000 0,000	87,000 0,000
31	5550151-25	Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A )CL1	buc	1,0000	7 000,000 0,000	7 000,000 0,000
32	5550244-11	Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc	1,0000	87,000 0,000	87,000 0,000
33	130-10022	Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA- 440-CS	buc	6,0000	675,000 0,000	4 050,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			13 771,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			165,252
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>13 936,252</b>

		Total	Lei	81 785,87
		TVA	20 %	16 357,17
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>98 143,04</b> <b>4 100,26</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a retelelor  
exterioare de canalizare din satul  
Bic, comuna Bubuieci,  
municipiul Chisinau**

\_\_\_\_\_ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1-2**  
**Alimentare cu energie electrica. (L=194m) actualizare (marca AEE) - SP1**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 4-1-2:						

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	63,2366	64,84	4 100,261
Total manopera						<b>4 100,26</b>

**Materiale:**

1.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,2400	65,00	15,600
2.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5400	65,00	100,100
3.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,4400	20,00	48,800
4.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	65,00	1,950
5.	1019852	Vopsea	kg	0,5940	45,00	26,730
6.	111	Pilon pentru transport de energie electrica SV-95-2	buc	1,0000	2 570,00	2 570,000
7.	12	Cablu СИП-2 3x35+1x54.6	m	583,0000	66,00	38 478,000
8.	13	Lenta F 2007	m	36,0000	13,70	493,200
9.	14	Clame (скрепа) A200	buc	36,0000	4,50	162,000
10.	15	Curelusa de cablu CSB	buc	64,0000	4,50	288,000
11.	16	Consola cu clema intermediara ES1500	buc	14,0000	110,00	1 540,000
12.	17	Consola CA1500	buc	5,0000	100,00	500,000
13.	18	Clema de ancora PA-1500	buc	16,0000	115,00	1 840,000
14.	19	Racord mecanic HEL-6893ZAK	buc	8,0000	140,00	1 120,000
15.	20	Tub de germetizare WCSM 33/8 -150/S	buc	8,0000	215,00	1 720,000
16.	21	Tub de izolatie CGPT 18/6-0	buc	8,0000	82,00	656,000
17.	22	Cap terminal cu manusi contractabile 502K016/S	buc	2,0000	155,00	310,000
18.	23	Manta de protectie GPC 60x60L2750	buc	6,0000	192,00	1 152,000
19.	24	Clema de perforare P2X95	buc	20,0000	50,00	1 000,000
20.	25	Cirlig HEL-5552	buc	2,0000	182,00	364,000
21.	26	Dispozitiv de stringere de ramificare HEL-5504	buc	2,0000	256,00	512,000
22.	27	Tirant OT-14	buc	1,0000	235,00	235,000
23.	28	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	buc	1,0000	2 460,00	2 460,000
24.	29	Intreuptor BH32/3/25,25A	buc	1,0000	87,00	87,000
25.	30	Intreuptor automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc	1,0000	87,00	87,000
26.	31	Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A )CL1	buc	1,0000	7 000,00	7 000,000
27.	32	Intreuptor automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc	1,0000	87,00	87,000
28.	33	Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA- 440-CS	buc	6,0000	675,00	4 050,000
29.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,50	15,250
30.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0400	150,00	6,000
31.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1960	120,00	23,520

		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>66 949,15</b>
--	--	---------------------------------------	--	--	--	------------------

**Utilaje de construcții:**

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	120,00	28,800
2.	010410	Tractoare cu roți pneumatice la lucrări în alte domenii de construcții (cu excepția gospodării apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	280,00	67,200
3.	021141	Automacări la lucrări în alte domenii de construcții (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	450,00	108,000
4.	031002	Autohidroascensor	h-ut	4,7355	200,00	947,100
5.	040502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8126	65,00	52,819
6.	160402	Mășini de foraj-macăară pe automobil, adâncime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	650,00	507,000
7.	330206	Mășini de găurit electrice	h-ut	0,1400	35,00	4,900
8.	3410520006739	Macăară pe pneuri pentru executarea lucrărilor de alt gen din construcție 10 t	h-ut	0,1591	300,00	47,730
9.	400001	Autocamion de bord, tonaj până la 5 t	h-ut	0,1900	550,00	104,500
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>1 868,05</b>

Total	Lei	81 785,87
TVA	20 %	16 357,17

**Total deviz: 98 143,04**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect** Lucrări de construcție a rețelelor  
exterioare de canalizare din satul Bic, comuna  
Bubuieci, municipiul Chisinau

**Investitor**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrări de construcție</b>				
1	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat, cu un singur picior (CB95-2)	buc			3 427,892
	1	Muncitor	h-om	3,8000	64,84	246,39
	111	Pilon pentru transport de energie electrică SV-95-2	buc	1,0000	2 570,00	2 570,00
	160402	Mășini de foraj-macăară pe automobil, adâncime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	650,00	507,00

1	2	3	4	5	6	7
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	550,00	104,50
		<i>Total</i>	Lei			3 427,892
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			232,530 ----- 28,530
	1	Muncitor	h-om	0,4400	64,84	28,53
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	120,00	28,80
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	280,00	67,20
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	450,00	108,00
		<i>Total</i>	Lei			232,530
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
3	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM	buc			213,721 ----- 153,671
	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,84	153,67
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	65,00	6,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	65,00	46,15
		<i>Total</i>	Lei			213,721
4	08-03-521-15	-Intreruptor de putere tripolar	buc			250,740 ----- 182,200
	1	Muncitor	h-om	2,8100	64,84	182,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	65,00	34,45
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	65,00	1,95
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	45,00	3,15
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,50	15,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	120,00	8,64
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	35,00	2,10
		<i>Total</i>	Lei			250,740
5	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			56,411 ----- 56,411
	1	Muncitor	h-om	0,8700	64,84	56,41
		<i>Total</i>	Lei			56,411
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc			134,560 ----- 101,150
	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,84	101,15
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,55
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	20,00	24,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	45,00	1,62
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	120,00	1,44
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,40
		<i>Total</i>	Lei			269,121
7	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set			219,220 ----- 194,520
	1	Muncitor	h-om	3,0000	64,84	194,52
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	65,00	24,70
		<i>Total</i>	Lei			438,440
8	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	1000 m			9 358,165 ----- 4 230,175

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	65,2400	64,84	4 230,18
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	300,00	246,03
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	200,00	4 881,96
		Total	Lei			1 815,484
9	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			3 095,830 ----- 3 047,480
	1	Muncitor	h-om	47,0000	64,84	3 047,48
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	45,00	36,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	65,00	12,35
		Total	Lei			1 671,748
10	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc			119,673 ----- 112,173
	1	Muncitor	h-om	1,7300	64,84	112,17
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	150,00	1,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0500	120,00	6,00
		Total	Lei			239,346
11	08-02-365-3	Tirant transversal cu fixare intre stilpi	buc			160,827 ----- 151,077
	1	Muncitor	h-om	2,3300	64,84	151,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1500	65,00	9,75
		Total	Lei			160,827
12	3332140-05	Cablu СИП-2 3x35+1x54.6	m			66,000 ----- 0,000
	12	Cablu СИП-2 3x35+1x54.6	m	1,0000	66,00	66,00
		Total	Lei			38 478,000
13	201-92855-4	Lenta F 2007	m			13,700 ----- 0,000
	13	Lenta F 2007	m	1,0000	13,70	13,70
		Total	Lei			493,200
14	335000519-08	Clame (скрепа) A200	buc			4,500 ----- 0,000
	14	Clame (скрепа) A200	buc	1,0000	4,50	4,50
		Total	Lei			162,000
15	33501514-03	Curelusa de cablu CSB	buc			4,500 ----- 0,000
	15	Curelusa de cablu CSB	buc	1,0000	4,50	4,50
		Total	Lei			288,000
16	335000527-5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc			110,000 ----- 0,000
	16	Consola cu clema intermediara ES1500	buc	1,0000	110,00	110,00
		Total	Lei			1 540,000
17	335000527-4	Consola CA1500	buc			100,000 ----- 0,000
	17	Consola CA1500	buc	1,0000	100,00	100,00
		Total	Lei			500,000
18	3350521-26	Clema de ancora PA-1500	buc			115,000 ----- 0,000
	18	Clema de ancora PA-1500	buc	1,0000	115,00	115,00
		Total	Lei			1 840,000
19	335000516-17	Racord mecanic HEL-6893ZAK	buc			140,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	19	Racord mecanic HEL-6893ZAK	buc	1,0000	140,00	140,00
		<i>Total</i>	Lei			1 120,000
20	335000514-19	Tub de germetizare WCSM 33/8 -150/S	buc			215,000
						0,000
	20	Tub de germetizare WCSM 33/8 -150/S	buc	1,0000	215,00	215,00
		<i>Total</i>	Lei			1 720,000
21	335000516-18	Tub de izolatie CGPT 18/6-0	buc			82,000
						0,000
	21	Tub de izolatie CGPT 18/6-0	buc	1,0000	82,00	82,00
		<i>Total</i>	Lei			656,000
22	333510006-11	Cap terminal cu manusi contractabile 502K016/S	buc			155,000
						0,000
	22	Cap terminal cu manusi contractabile 502K016/S	buc	1,0000	155,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			310,000
23	335000516-23	Manta de protectie GPC 60x60L2750	buc			192,000
						0,000
	23	Manta de protectie GPC 60x60L2750	buc	1,0000	192,00	192,00
		<i>Total</i>	Lei			1 152,000
24	3350514-05	Clema de perforare P2X95	buc			50,000
						0,000
	24	Clema de perforare P2X95	buc	1,0000	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			1 000,000
25	335000516-16	Cirlig HEL-5552	buc			182,000
						0,000
	25	Cirlig HEL-5552	buc	1,0000	182,00	182,00
		<i>Total</i>	Lei			364,000
26	335000516-20	Dispozitiv de stringere de ramificare HEL-5504	buc			256,000
						0,000
	26	Dispozitiv de stringere de ramificare HEL-5504	buc	1,0000	256,00	256,00
		<i>Total</i>	Lei			512,000
27	201-9485-17	Tirant Or-14	buc			235,000
						0,000
	27	Tirant Or-14	buc	1,0000	235,00	235,00
		<i>Total</i>	Lei			235,000
		<b>3. Utilaj</b>				
28	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	buc			2 460,000
						0,000
	28	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	buc	1,0000	2 460,00	2 460,00
		<i>Total</i>	Lei			2 460,000
29	555-100011-2	Intreruptor BH32/3/25,25A	buc			87,000
						0,000
	29	Intreruptor BH32/3/25,25A	buc	1,0000	87,00	87,00
		<i>Total</i>	Lei			87,000
30	5550244-10	Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc			87,000
						0,000
	30	Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc	1,0000	87,00	87,00
		<i>Total</i>	Lei			87,000
31	5550151-25	Contor electronic trifazat ZMG 310	buc			7 000,000

1	2	3	4	5	6	7
		CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A )CL1				0,000
	31	Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A )CL1	buc	1,0000	7 000,00	7 000,00
		<i>Total</i>	Lei			7 000,000
32	5550244-11	Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc			87,000
						0,000
	32	Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc	1,0000	87,00	87,00
		<i>Total</i>	Lei			87,000
33	130-10022	Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA- 440-CS	buc			675,000
						0,000
	33	Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA- 440-CS	buc	1,0000	675,00	675,00
		<i>Total</i>	Lei			4 050,000

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.