

**Obiect Construirea stadionului-complex sportiv
din satul Tantareni, r-l Anenii Noi**

**Investitor IM DCC a Primariei, mun.
Chisinau**

Catalog de prețuri unitare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			448,800 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	220,00	448,800
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			86,465 86,465
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	41,97	86,465
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			239,800 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	220,00	239,800
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			682,375 370,375
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,97	370,375
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	30,00	312,000
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			13,030 13,030
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,97	13,030
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			32,878 31,478
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	41,97	31,478
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	14,00	1,400
		2. Caminul				
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			226,022 37,773
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	41,97	37,773
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	125,00	137,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,400
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	155,00	32,550
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,800
8	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana - B-15 - 0.24 m3	m3			1 519,553 582,132
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	41,97	407,551
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	41,97	174,581

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	985,00	406,096
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	75,00	9,868
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	850,00	65,614
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	125,00	20,175
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,35	1,088
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	230,00	434,579
9		Placa prefabricata DDK-8, V=0.19 m3	buc			900,000
						0,000
	pret 1	Placa prefabricata DDK-8, V=0.19 m3	buc	1,0000	900,00	900,000
10		Рабочая камера ВД-8, V=0,38 m3	buc			2 000,000
						0,000
	pret 2	Рабочая камера ВД-8, V=0,38 m3	buc	1,0000	2 000,00	2 000,000
11		Сарас din fonta cu gratie 40*70	buc			1 050,000
						0,000
	pret 3	Сарас din fonta cu gratie 40*70	buc	1,0000	1 050,00	1 050,000
12	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			50,347
						5,036
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	41,97	5,036
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	8,00	27,200
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	8,50	5,780
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	500,00	0,652
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	5,00	11,300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,00	0,023
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	13,61	0,355
13	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			16,015
						1,976
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	41,97	1,729
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,97	0,247
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	13,50	13,621
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,59	0,056
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,23	0,109
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,84	0,253
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	230,00	0,000

APROBAT:

Intocmit
Nisprofcon SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.