

**Lucrări de reparație a
drumurilor locale**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 671 915,21 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector cu 15 cm piatra linga Podul de la Balta 270 m.l.x3=810 m2				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,10	92,40 0,00	748,44 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,07		
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,10	132,30 0,00	1 071,63 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,53		
3	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (H=15 cm)	m3	121,50	738,74 93,14	89 756,33 11 317,00
	7129020012800	Pavator	h-om	97,20		
	1421102200525	Agregat fin sort 0-6 mm	m3	31,23		
	1411122201646	Agregate concasate din calcar, sort 8x16 mm	m3	12,39		
	1411122201672	Agregate concasate din calcar, sort 32x63 mm	m3	154,31		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	30,38		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,10		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	31,35		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,04		
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea	100 m3	1,98	1 350,00 0,00	2 673,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pietrei)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc (incarcator)	h-ut	4,46		
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (transportarea pietrei)	t	237,89	11,60 0,00	2 759,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,52		
6	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (sapatura linga drum pentru evacuarea apei)	100 m	2,70	865,26 200,26	2 336,20 540,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,64		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,56		
Total Sector cu 15 cm piatra linga Podul de la Balta 270 m.l.x3=810 m2						99 345,10
		2. Sector cu adaos de material linga Podul de la Balta 800 m.l.x3=2400 m2				
7	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	24,00	44,10 0,00	1 058,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,51		
8	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	24,00	4 504,93 649,68	108 118,31 15 592,31
	7129020012800	Pavator	h-om	133,92		
	1411122201752 -1	Amestec optimal de agregate sort 0X32 mm	m3	159,60		
	1212121212121	apa	m3	60,00		
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	7,20		
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	1,70		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	51,36		
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	19,73		
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	9,31		
Total Sector cu adaos de material linga Podul de la Balta 800 m.l.x3=2400 m2						109 176,71
		3. Sector la hotarele cu s. Suri, str. Drumul Zgurei				
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,00	92,40 0,00	1 663,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,38		
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,00	132,30 0,00	2 381,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,40		
11	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (H=10 cm)	m3	180,00	738,74 93,14	132 972,34 16 765,92
	7129020012800	Pavator	h-om	144,00		
	1421102200525	Agregat fin sort 0-6 mm	m3	46,26		
	1411122201646	Agregate concasate din calcar, sort 8x16 mm	m3	18,36		
	1411122201672	Agregate concasate din calcar, sort 32x63 mm	m3	228,60		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	45,00		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,56		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	46,44		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,50		
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei)	100 m3	2,932	1 350,00 0,00	3 958,20 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc (incarcator)	h-ut	6,60		
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (transportarea pietrei)	t	357,68	11,60 0,00	4 149,10 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	8,30		
14	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (sapatura linga drum pentru evacuarea apei)	100 m	1,30	865,26 200,26	1 124,84 260,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,24		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,23		
Total Sector la hotarele cu s. Suri, str. Drumul Zgurei						146 249,07
4. Sector selectiv						
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	22,50	92,40 0,00	2 079,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,97		

1	2	3	4	5	6	7
16	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (H=10 cm)	m3	225,00	738,74 93,14	166 215,42 20 957,40
	7129020012800	Pavator	h-om	180,00		
	1421102200525	Agregat fin sort 0-6 mm	m3	57,83		
	1411122201646	Agregate concasate din calcar, sort 8x16 mm	m3	22,95		
	1411122201672	Agregate concasate din calcar, sort 32x63 mm	m3	285,75		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	56,25		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,45		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	58,05		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,63		
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei)	100 m3	3,66	1 350,00 0,00	4 941,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc (incarcator)	h-ut	8,23		
18	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (transportarea pietrei)	t	447,08	11,60 0,00	5 186,15 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	10,37		
Total Sector selectiv						178 421,57

Incluziv salariu

20 957,40

Прямые затраты	lei	533 192,45
CASM	24,00 %	15 704,08
Total	100,00 +	548 896,53
Cheltuieli de regie	1,00 %	5 488,97
Total	100,00 +	554 385,49
Beneficiu	1,00 %	5 543,85
Total	100,00 +	559 929,35
TVA	20,00 %	111 985,87

Total deviz:

671 915,21

Incluziv salariu

65 433,66

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

