

Obiect Juecatoria Soroca

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Lucrari de reparatie a birourilor Judecatoriei Soroca

(denumirea lucrări)

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Etajul 1				
		1.1. Biroul N1				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			20,78 19,32
2	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2			3,27 3,27
3	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			12,59 12,59
4	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,86 13,43
5	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var	m2			25,57 9,23
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2			2,64 1,26
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,28 51,20
8	CK26B	Cornier din aluminiu la glfuri	m			20,42 16,79
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,81 8,39
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			31,09 23,08
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,64 1,26
12	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,09 28,96
13	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			17,49 3,00
14	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			174,85 92,32
15	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			785,34 27,28
16	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi	m2			166,77 92,49
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glfurilor	m2			2,66 1,28
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de	m2			59,29

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului la glafuri				51,22
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele galafurilor	m2			31,08 23,08
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			2,66 1,28
21	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,11 28,98
22	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			53,68 35,67
23	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp plinte pvc	m2			182,31 54,57
24	RpEA02A	Montarea tubului izolant gofrat	m			23,30 19,31
25	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m			24,60 10,49
26	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			23,76 9,65
27	08-03-591-2	Interrupitor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 382,67 1 357,00
28	RpEE03B	Montarea prizelor duble	buc			62,77 16,79
29	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			15 296,33 7 764,33
30	576878	corp de eluminat cu 4 tuburi	buc			270,00 0,00
31	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc			19,60 6,30
		1.2. Biroul nr 2				
32	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			12,59 12,59
33	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2			3,50 3,50
34	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			785,30 27,28
35	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:glafuri si usi	m2			166,39 92,18
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			2,60 1,22
37	CK26B	Cornier din aluminiu la glafuri	m			20,41 16,79
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. la glafuri	m2			59,30 51,21

1	2	3	4	5	6	7
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			31,09 23,11
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			2,60 1,22
41	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,08 28,95
42	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var	m2			25,58 9,23
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrunder	m2			2,64 1,26
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,28 51,20
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,81 8,39
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			31,09 23,08
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,64 1,26
48	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,09 28,96
49	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			17,84 3,36
50	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			174,83 92,33
51	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			53,23 35,69
52	RpEA02A	Montarea tubului izolant gofrat	m			23,30 19,31
53	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m			24,60 10,49
54	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			23,77 9,65
55	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 369,00 1 343,00
56	RpEE03B	Montarea prizelor duble	buc			62,77 16,79
57	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp plinte pvc	m2			182,30 54,56
58	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			15 339,00 7 764,50
59	576878	Corp de eluminat cu 4 tuburi	buc			0,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
60	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc			19,60
						6,29
		1.3. Biroul nr3				
61	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			20,77
						19,34
62	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,86
						13,43
63	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			174,84
						92,33
64	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi	m2			166,39
						92,18
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2			2,66
						1,29
66	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,24
						51,18
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,64
						1,26
68	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			79,79
						27,28
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			2,66
						1,28
70	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului la glafuri	m2			59,23
						51,18
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			31,06
						23,08
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			2,66
						1,28
73	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,08
						28,91
74	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			53,45
						35,68
75	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp plinte pvc	m2			182,26
						54,55
		1.4. Arhiva, sala 1, sala 2				
76	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi	m2			166,82
						92,44
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,61
						1,23
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,32
						51,23
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			31,10
						23,08
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,61
						1,23

1	2	3	4	5	6	7
81	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,09 28,96
82	CL21B	Praguri de trecere din aluminiu la podele	m			64,26 54,56
		2. E				
		2.1. Biroul nr1				
83	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi	m2			167,09 92,58
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,65 1,27
85	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,25 51,19
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			31,12 23,08
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,64 1,26
88	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,09 28,96
89	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			17,34 2,90
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			2,59 1,24
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			31,05 23,05
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			2,66 1,28
93	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,11 28,96
94	CL21B	Praguri de trecere din aluminiu la podele	m			64,26 54,56
		2.2. Biroul n2				
95	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			39,52 39,52
96	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2			3,27 3,27
97	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			12,59 12,59
98	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var	m2			25,57 9,23
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2			2,64 1,26
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,27 51,20
101	CK26B	Cornier din aluminiu la glafuri	m			20,42 16,79
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			16,81 8,39

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			31,10 23,09
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,64 1,26
105	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,09 28,96
106	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			17,70 3,15
107	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			174,85 92,33
108	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			785,34 27,28
109	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi	m2			166,39 92,18
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			2,64 1,26
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului la glafuri	m2			59,27 51,19
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			31,07 23,06
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			2,64 1,26
114	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,10 28,97
115	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			52,97 35,67
116	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp plinte pvc	m2			182,28 54,56
117	RpEA02A	Montarea tubului izolant gofrat	m			23,30 19,31
118	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m			24,61 10,49
119	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			23,75 9,65
120	08-03-591-2	Interrupitor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 369,00 1 343,00
121	RpEE03B	Montarea prizelor duble	buc			62,77 16,79
122	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			15 339,00 7 764,50
123	576878	Corp de eluminat cu 4 tuburi	buc			270,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
124	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc			19,60
						6,29
		2.3. Biroul nr3				
125	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			39,45
						39,45
126	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			20,72
						19,28
127	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2			3,50
						3,50
128	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			12,59
						12,59
129	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			210,38
						156,54
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,64
						1,26
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			31,05
						23,08
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,64
						1,26
133	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,09
						28,96
134	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			17,70
						3,15
135	CK26B	Cornier din aluminiu la glafuri	m			20,42
						16,79
136	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			174,77
						92,29
137	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			785,30
						27,28
138	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			53,29
						35,65
139	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp plinte pvc	m2			182,23
						54,52
140	RpEA02A	Montarea tubului izolant gofrat	m			23,30
						19,31
141	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m			24,59
						10,49
142	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			23,77
						9,65
143	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 369,00
						1 343,00

1	2	3	4	5	6	7
144	RpEE03B	Montarea prizelor duble	buc			62,80 16,79
145	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			15 211,00 7 764,00
146	576878	Corp de eluminat cu 4 tuburi	buc			2 808,00 0,00
147	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc			19,60 6,29
		2.4. Biroul n4				
148	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			39,45 39,45
149	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2			3,50 3,50
150	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			12,59 12,59
151	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var	m2			25,58 9,23
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2			2,64 1,26
153	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,28 51,20
154	CK26B	Cornier din aluminiu la glafuri	m			20,42 16,79
155	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,81 8,40
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			31,09 23,08
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,64 1,26
158	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,09 28,96
159	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			17,47 2,93
160	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			174,84 92,31
161	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			785,30 27,28
162	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi	m2			166,39 92,18
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			2,66 1,28
164	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului la glafuri	m2			59,23 51,18
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			31,06 23,08

1	2	3	4	5	6	7
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			2,66 1,28
167	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,08 28,91
168	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			52,48 35,66
169	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp plinte pvc	m2			182,33 54,56
170	RpEA02A	Montarea tubului izolant gofrat	m			23,30 19,31
171	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m			24,61 10,49
172	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			23,75 9,65
173	08-03-591-2	Interruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 369,00 1 343,00
174	RpEE03B	Montarea prizelor duble	buc			62,75 16,79
175	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			15 339,00 7 764,50
176	576878	Corp de eluminat cu 4 tuburi	buc			1 404,00 0,00
177	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc			19,60 6,29
		2.5. Biroul n5				
178	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			39,43 39,43
179	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2			3,27 3,27
180	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluoescnte de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			12,59 12,59
181	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,86 13,43
182	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var	m2			25,57 9,23
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2			2,64 1,26
184	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,28 51,20
185	CK26B	Cornier din aluminiu la glafuri	m			20,42 16,79
186	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			16,81

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				8,39
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			31,09
						23,09
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,64
						1,26
189	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,09
						28,96
190	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			17,51
						3,00
191	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			174,85
						92,33
192	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			785,34
						27,28
193	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m; glafuri la usi	m2			166,77
						92,49
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			2,66
						1,28
195	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului la glafuri	m2			59,29
						51,22
196	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			31,08
						23,08
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			2,66
						1,28
198	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,11
						28,98
199	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			53,68
						35,67
200	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp plinte pvc	m2			182,28
						54,55
201	RpEA02A	Montarea tubului izolant gofrat	m			23,30
						19,31
202	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m			24,60
						10,49
203	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			23,76
						9,65
204	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 382,67
						1 357,00
205	RpEE03B	Montarea prizelor duble	buc			62,77
						16,79
206	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			15 301,83
						7 764,50

1	2	3	4	5	6	7
207	576878	Corp de eluminat cu 4 tuburi	buc			468,00 0,00
208	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc			19,60 6,30
		2.6. Biroul n7				
209	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,87 13,43
210	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m			23,72 18,89
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,63 1,25
212	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,09 28,97
213	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m; glafuri la usi	m2			166,39 92,18
214	CK26B	Cornier din aluminiu la glafuru	m			20,42 16,79
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor si peretilor	m2			2,60 1,20
216	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului la glafuri	m2			59,23 51,16
217	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			31,17 23,18
218	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,98 28,80
219	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			79,77 27,27
220	CL21B	Praguri de trecere din aluiniu la podele 13 cm latime	m			64,26 54,57
221	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			51,24 29,38
		2.7. Biroul n8				
222	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m; glafuri si usi	m2			166,39 92,18
223	CK26B	Cornier din aluminiu la glafuri	m			20,42 16,79
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,47 1,12
225	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,27 51,21
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			31,19 23,23
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,64 1,26
228	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,09 28,96

1	2	3	4	5	6	7
229	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			17,12 2,62
		2.8. Biroul N8a				
230	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2			3,50 3,50
231	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			12,59 12,59
232	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,87 13,43
233	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var	m2			25,58 9,23
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2			2,64 1,26
235	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,27 51,20
236	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			31,09 23,08
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,64 1,26
238	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,09 28,96
239	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi	m2			166,39 92,18
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			2,66 1,28
241	CK26B	Cornier din aluminiu la glafuri	m			20,42 16,79
242	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,23 51,18
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			31,06 23,08
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			2,66 1,28
245	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,08 28,91
246	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			174,84 92,33
247	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			785,30 27,28
248	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp plinte pvc	m2			182,31 54,57
249	RpEA02A	Montarea tubului izolat gofrat	m			23,29 19,30
250	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane	m			24,61 10,49

1	2	3	4	5	6	7
		tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp				
251	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			23,77 9,65
252	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 369,00 1 343,00
253	RpEE03B	Montarea prizelor duble	buc			62,77 16,79
254	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			15 339,00 7 764,50
255	576878	Corp de eluminat cu 4 tuburi	buc			1 404,00 0,00
256	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluoescnte	buc			19,60 6,29
		2.9. Biroul n9				
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,64 1,26
258	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,08 28,95
259	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:glafuri la usi	m2			167,09 92,58
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,59 1,22
261	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,27 51,20
262	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			31,15 23,12
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,64 1,26
264	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,09 28,96
265	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			17,05 2,62
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			2,66 1,28
267	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,07 28,95
268	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			53,33 35,67
269	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp plinte pvc	m2			182,28 54,56
		2.10. Biroul n10				
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,66 1,28
271	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			59,23

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				51,18
272	CK26B	Cornier din aluminiu la glafuri	m			20,42
						16,79
273	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			31,06
						23,08
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,64
						1,26
275	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,09
						28,96
276	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			17,45
						3,02
277	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			174,85
						92,33
278	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri si usi	m2			166,94
						92,38
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			2,64
						1,26
280	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,09
						28,94
281	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			53,33
						35,67
282	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp plinte pvc	m2			182,29
						54,56
283	RpEA02A	Montarea tubului izolant gofrat	m			23,30
						19,31
284	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			23,76
						9,65
285	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			15 339,00
						7 764,50
286	576878	Corp de eluminat cu 4 tuburi	buc			1 404,00
						0,00
287	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc			19,60
						6,29
		2.11. Biroul n11				
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,61
						1,24
289	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,26
						51,19
290	CK26B	Cornier din aluminiu la glafuri	m			20,42
						16,79
291	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			31,14
						23,12
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,64

1	2	3	4	5	6	7
						1,26
293	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,09
						28,96
294	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			17,70
						3,15
295	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			174,81
						92,31
296	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi	m2			166,77
						92,49
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			2,66
						1,27
298	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,10
						28,95
299	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			53,33
						35,67
300	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp plinte pvc	m2			182,28
						54,55
301	RpEA02A	Montarea tubului izolat gofrat	m			23,30
						19,31
302	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			23,76
						9,65
303	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			15 339,00
						7 764,50
304	576878	Corp de eluminat cu 4 tuburi	buc			1 404,00
						0,00
305	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc			19,60
						6,29
		2.12. Biroul n12				
306	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2			3,27
						3,27
307	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			12,59
						12,59
308	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,86
						13,43
309	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var	m2			25,57
						9,24
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2			2,65
						1,26
311	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,29
						51,21
312	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			31,09
						23,09
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,65
						1,26

1	2	3	4	5	6	7
314	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,10 28,96
315	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m			23,71 18,88
316	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			210,38 156,55
317	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			145,13 75,00
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,64 1,26
319	CK26B	Cornier din aluminiu la glafuri	m			20,42 16,79
320	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			31,09 23,08
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,64 1,26
322	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,09 28,96
323	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			17,65 3,23
324	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pervaz	m2			36,84 27,21
325	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			785,48 27,28
326	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp plinte pvc	m2			182,31 54,57
327	RpEA02A	Montarea tubului izolant gofrat	m			23,30 19,31
328	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m			24,60 10,49
329	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			23,76 9,65
330	08-03-591-2	Interrupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 368,50 1 343,00
331	RpEE03B	Montarea prizelor duble	buc			62,77 16,79
332	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			15 296,33 7 764,33
333	576878	Corp de iluminat cu 4 tuburi	buc			936,00 0,00
334	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc			19,60

1	2	3	4	5	6	7
						6,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.