



**achiziționarea lucrărilor de înlăturare a consecințelor ploilor torențiale
pe teritoriul Primăriei com Plopi, s.Hirtop r-ul Cantemir**

nr. Ord	Denumirea deviz	Suma fara TVA	Suma cu TVA
1	s. Hirtop, str. Izvoarelor L=30m*4,5m	49.948,54	59.938,25
2	s. Taraclia, str.Dimitrov L=100m	601.374,79	721.649,75
3	Lucrari de reparatie la Pod rutier	783.251,67	939.902,00
4	s. Hirtop, str. Tineretului L=200m*4,5m	195.550,59	234.660,71
5	s.Taraclia, str. Padurilor L=200m	195.550,59	234.660,71
6	com. Plopi, str.Jubileu L=200m*4,5m	195.550,59	234.660,71
7	com Plopi, str. Pacii L=240 m	821.137,53	985.365,04
8	com. Plopi, str.Trandafirilor L=200m*4,5m	195.550,59	234.660,71
TOTAL		3.037.914,89	3.645.497,87

Intocmit _____ "ProfactConstruct " SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

mun. Chişinău, str. Alba Iulia 75 bloc. V et. 9 oficiu 913, www.profactconstruct.md, email: profactconstruct@mail.ru, tel. 079985999;
c/f – 1010600024992,

**Inlaturarea consecintelor ploilor
torentiale pe teritoriul Primariei com.
Plopi, str. Jubileu, r. Cantemir**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №
com. Plopi, str.Jubileu L=200m*4,5m

Valoarea de deviz 234 660,71 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie Plopi, str.Jubileu L=200m*4,5m 1.1. Lucrari de reparatie				
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях со сбором материала в рулон или линию) h=10 cm, piatra sparta existenta	100 m3	0,9000	<u>2 282,40</u> 0,00	<u>2 054,16</u> 0,00
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,9000	<u>631,40</u> 0,00	<u>568,26</u> 0,00
3	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 CP, грунт I или II категории)	100 m3	0,9000	<u>307,50</u> 0,00	<u>276,75</u> 0,00
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1	t	108,0000	<u>17,50</u> 0,00	<u>1 890,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)				
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	9,0000	$\frac{136,08}{0,00}$	$\frac{1\ 224,72}{0,00}$
6	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт)	100m2	9,0000	$\frac{1\ 058,95}{586,95}$	$\frac{9\ 530,55}{5\ 282,55}$
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км), Piatra sparta adunata ca perna de fundatie	t	108,0000	$\frac{17,50}{0,00}$	$\frac{1\ 890,00}{0,00}$
8	DA08B4	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 40 % si avind grosimea de 10 cm dupa compactare cu piatra sparta (Слой земли, уплотненный механически на месте с добавлением битого камня, с пропорцией 40 % из общей массы раствора и толщиной 10 см после тромбовки) Piatra sparta adunata	m2	900,0000	$\frac{26,08}{11,70}$	$\frac{23\ 472,00}{10\ 530,00}$
9	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint	100 m3	0,9000	$\frac{2\ 080,76}{323,04}$	$\frac{1\ 872,68}{290,74}$

1	2	3	4	5	6	7
		coeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 92-94%)				
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,0000	12 642,43 321,10	113 781,89 2 889,90
		<i>Total</i>	lei			156 561,01
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				156 561,01 18 993,19
		<i>Total</i>	lei			156 561,01
		Total Lucrari de reparatie Plopi, str.Jubileu L=200m*4,5m Inclusiv salariu				156 561,01 18 993,19

		Total	lei	156 561,01
		Asigurari sociale	24 %	4 558,37
		Total		161 119,38
		Cheltuieli de regie	14,5 %	23 362,31
		Total		184 481,69
		Beneficiu de deviz	6 %	11 068,90
		Total		195 550,59
		TVA	20 %	39 110,12
		Total deviz: Inclusiv salariu	234 660,71 18 993,19	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Inlaturarea consecintelor ploilor
torentiale pe teritoriul Primariei com.
Plopi, str. Jubileu, r. Cantemir**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
com. Plopi, str.Jubileu L=200m*4,5m

Valoarea de deviz 234 660,71 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7112020030100	Specialist	h-om	63,000	65,00	4 095,00
2.	7129020012800	Pavator	h-om	90,000	65,00	5 850,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	94,743	65,00	6 158,29
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	44,460	65,00	2 889,90
Total manopera						18 993,19

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	9,000	280,00	2 520,00
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	9,000	480,00	4 320,00
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	170,100	480,00	81 648,00
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	13,500	480,00	6 480,00
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	65,700	16,00	1 051,20
Total materiale de construcții						96 019,20

Utilaje de construcții:

1.	2932110004407	Plug tip Pp3-30 cu tract. mecanica cu 3 trupite trac. U 650	h-ut	1,890	410,00	774,90
2.	2940420007000	Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp)	h-ut	1,890	650,00	1 228,50
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,432	720,00	6 791,04
4.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	3,420	380,00	1 299,60
5.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	14,963	380,00	5 685,94
6.	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	3,420	380,00	1 299,60
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,670	300,00	1 701,00
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	24,390	380,00	9 268,20
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	10,080	380,00	3 830,40
10.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,322	410,00	952,02
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,061	410,00	845,01
12.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,954	132,00	125,93
13.	3110320001000	Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650	h-ut	1,890	600,00	1 134,00
14.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	3,420	280,00	957,60
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,800	350,00	3 780,00
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,696	280,00	1 874,88
Total utilaje de construcții						41 548,62

Total	lei	156 561,01
Asigurari sociale	24 %	4 558,37

Total		161 119,38
Cheltuieli de regie	14,5 %	23 362,31
Total		184 481,69
Beneficiu de deviz	6 %	11 068,90
Total		195 550,59
TVA	20 %	39 110,12

Total deviz: 234 660,71

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Inlaturarea consecintelor ploilor torentiale pe teritoriul Primariei com. Plopi, str. Jubileu, r. Cantemir

Investitor Primari com Plopi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie Plopi, str.Jubileu L=200m*4,5m				
		1.1. Lucrari de reparatie				
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях со сбором материала в рулон или линию) h=10 cm, piatra sparta existenta	100 m3			2 282,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,170	720,00	2 282,40
		Total	lei			2 054,16
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)	100 m3			631,40 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,540	410,00	631,40
		Total	lei			568,26
3	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение уплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 CP, грунт I или II категории)	100 m3			307,50 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,750	410,00	307,50
		Total	lei			276,75
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t			17,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,050	350,00	17,50
		Total	lei			1 890,00
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			136,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	720,00	136,08
		Total	lei			1 224,72
6	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт)	100m2			1 058,95 586,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	65,00	586,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	16,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	380,00	456,00
		<i>Total</i>	lei			9 530,55
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км), Piatra sparta adunata ca perna de fundatie	t			17,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,050	350,00	17,50
		<i>Total</i>	lei			1 890,00
8	DA08B4	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 40 % si avind grosimea de 10 cm dupa compactare cu piatra sparta (Слой земли, уплотненный механически на месте с добавлением битого камня, с пропорцией 40 % из общей массы раствора и толщиной 10 см после тромбовки) Piatra sparta adunata	m2			26,08 11,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,010	65,00	0,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,100	65,00	6,50
	7112020030100	Specialist	h-om	0,070	65,00	4,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,033	16,00	0,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,005	720,00	3,60
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,0038	380,00	1,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0063	300,00	1,89
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0038	380,00	1,44
	2940420007000	Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp)	h-ut	0,0021	650,00	1,36
	2932110004407	Plug tip Pp3-30 cu tract. mecanica cu 3 trupite trac. U 650	h-ut	0,0021	410,00	0,86
	3110320001000	Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650	h-ut	0,0021	600,00	1,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	280,00	0,92
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0038	280,00	1,06
		<i>Total</i>	lei			23 472,00
9	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 92-94%)	100 m3			2 080,76 323,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,970	65,00	323,04
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,626	380,00	1 757,71
		<i>Total</i>	lei			1 872,68
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			12 642,43 321,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	65,00	321,10
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	480,00	9 072,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	480,00	720,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	480,00	480,00
	11202062010361	Savura	m3	1,000	280,00	280,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	16,00	48,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	720,00	30,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	410,00	105,78
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	380,00	425,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	380,00	1 029,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	280,00	115,92
	29522700076111	Distribuit de criblura	h-ut	0,106	132,00	13,99
		<i>Total</i>	lei			113 781,89

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Inlaturarea consecintelor ploilor
torentiale pe teritoriul Primariei com.
Plopi, str. Pacii, r. Cantemir**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie com.Plopi, str. Pacii L=240 m

Valoarea de deviz 985 365,04 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie str. Pacii L=240 m 1.1. Sectorul II L=120m*4,5m				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,4000	7,00 0,00	37,80 0,00
2	DB01B	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica	m2	220,0000	0,27 0,00	60,15 0,00
3	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	128,0000	81,33 7,15	10 409,98 915,20
4	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	220,0000	276,17 50,05	60 758,06 11 011,00
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,5400	10 512,30 0,00	5 676,64 0,00
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	540,0000	186,74 3,25	100 842,30 1 755,00
		<i>Total</i>	lei			177 784,93

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sectorul II L=120m*4,5m Inclusiv salariu				177 784,93 13 681,20
		1.2. Sectorul I L=120m*4,5m				
		1.2.1. Lucrari de reparatie				
7	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,4000	<u>7,00</u> 0,00	<u>37,80</u> 0,00
8	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях со сбором материала в рулон или линию) Piatra sparta existenta h=10cm	100 m3	0,5400	<u>2 282,67</u> 0,00	<u>1 232,64</u> 0,00
9	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,5400	<u>631,70</u> 0,00	<u>341,12</u> 0,00
10	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 CP, грунт I или II категории)	100 m3	0,5400	<u>307,50</u> 0,00	<u>166,05</u> 0,00
11	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	64,8000	<u>17,50</u> 0,00	<u>1 134,00</u> 0,00
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта,	100m2	5,4000	<u>136,13</u> 0,00	<u>735,12</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грунт II категории)				
13	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земельного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт)	100m2	5,4000	$\frac{1\ 058,95}{586,95}$	$\frac{5\ 718,33}{3\ 169,53}$
14	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) POiatra sparta adunata ca perna de fundatie	t	64,8000	$\frac{17,50}{0,00}$	$\frac{1\ 134,00}{0,00}$
15	DA08B4	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 40 % si avind grosimea de 10 cm dupa compactare cu piatra sparta (Слой земли, уплотненный механически на месте с добавлением битого камня, с пропорцией 40 % из общей массы раствора и толщиной 10 см после тромбовки), piatra sparta adunata	m2	540,0000	$\frac{26,08}{11,70}$	$\frac{14\ 083,20}{6\ 318,00}$
16	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 92-94%)	100 m3	0,5400	$\frac{2\ 080,93}{323,07}$	$\frac{1\ 123,70}{174,46}$
17	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,4000	$\frac{12\ 642,45}{321,10}$	$\frac{68\ 269,25}{1\ 733,94}$
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t	0,9450	$\frac{10\ 512,68}{0,00}$	$\frac{9\ 934,48}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)				
19	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica, BA 22 SM EN 13108-1	m2	540,0000	$\frac{263,78}{3,90}$	$\frac{142\,442,82}{2\,106,00}$
20	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,4000	$\frac{12\,642,45}{321,10}$	$\frac{68\,269,25}{1\,733,94}$
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	945,0000	$\frac{186,74}{3,25}$	$\frac{176\,473,36}{3\,071,25}$
		<i>Total</i>	lei			491 095,12
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				491 095,12 18 307,12
		<i>Total</i>	lei			491 095,12
		Total Sectorul I L=120m*4,5m Inclusiv salariu				491 095,12 18 307,12
		<i>Total</i>	lei			668 880,05
		Total Lucrari de reparatie str. Pacii L=240 m Inclusiv salariu				668 880,05 31 988,32

		Total	lei	668 880,05
		Asigurari sociale	24 %	7 677,20
		Total		676 557,25
		Cheltuieli de regie	14,5 %	98 100,80
		Total		774 658,05
		Beneficiu de deviz	6 %	46 479,48
		Total		821 137,53
		TVA	20 %	164 227,51
		Total deviz: Inclusiv salariu		985 365,04 31 988,32

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Inlaturarea consecintelor ploilor torentiale
pe teritoriul Primariei com. Plopi, str. Pacii,
r. Cantemir**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie com.Plopi, str. Pacii L=240 m**

Valoarea de deviz 985 365,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7112020030100	Specialist	h-om	37,800	65,00	2 457,00
2.	7129020012800	Pavator	h-om	54,000	65,00	3 510,00
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	290,130	65,00	18 858,45
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	56,846	65,00	3 694,99
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	53,352	65,00	3 467,88
		Total manopera				31 988,32

Materiale:

1.	1111000100013102 2	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BA 22 SM EN 13108-1	t	76,140	1 730,00	131 722,20
2.	1111000100013111 6	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 SM EN 13108-1	t	139,590	1 820,00	254 053,80
3.	11202062010361	Savura	m3	10,800	280,00	3 024,00
4.	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	14,720	32,00	471,04
5.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	10,800	480,00	5 184,00
6.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	204,120	480,00	97 977,60
7.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	16,200	480,00	7 776,00
8.	1421102200000	Nisip bitumat	t	6,075	1 730,00	10 509,75
9.	14221022055070	Beton asfaltic	t	25,300	1 750,00	44 275,00
10.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	76,800	18,00	1 382,40
11.	2320166200676	White spirit	kg	3,584	36,00	129,02
12.	23203226000401	Bitum	t	1,529	10 000,00	15 290,00
13.	23203226001101	Bitum	t	0,132	10 000,00	1 320,00
14.	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	55,040	19,00	1 045,76
15.	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	58,880	98,00	5 770,24
16.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	24,975	16,00	399,60
17.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	56,720	16,00	907,52
		Total materiale de construcții				581 237,93

Utilaje de construcții:

1.	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,132	89,00	11,75
2.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	27,500	85,00	2 337,50
3.	2932110004407	Plug tip Pp3-30 cu tract. mecanica cu 3 trupite trac. U 650	h-ut	1,134	410,00	464,94
4.	2940420007000	Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp)	h-ut	1,134	650,00	737,10
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,446	720,00	321,12
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,887	720,00	4 238,64
7.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	2,052	380,00	779,76
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	12,136	380,00	4 611,68

9.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,978	380,00	3 411,64
10.	29522400040040	Compactor	h-ut	3,080	380,00	1 170,40
11.	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	2,052	380,00	779,76
12.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	15,538	300,00	4 661,40
13.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	29,268	380,00	11 121,84
14.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	12,096	380,00	4 596,48
15.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	12,136	650,00	7 888,40
16.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,786	410,00	1 142,26
17.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,237	410,00	507,17
18.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	1,760	86,00	151,36
19.	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	1,024	680,00	696,32
20.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	1,144	132,00	151,00
21.	29525000050040	Tractor	h-ut	1,760	280,00	492,80
22.	3110320001000	Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650	h-ut	1,134	600,00	680,40
23.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	2,052	280,00	574,56
24.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,480	350,00	2 268,00
25.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,634	280,00	1 857,52
Total utilaje de construcții						55 653,80

Total	lei	668 880,05
Asigurari sociale	24 %	7 677,20
Total		676 557,25
Cheltuieli de regie	14,5 %	98 100,80
Total		774 658,05
Beneficiu de deviz	6 %	46 479,48
Total		821 137,53
TVA	20 %	164 227,51

Total deviz: 985 365,04

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Inlaturarea consecintelor ploilor torentiale pe teritoriul Primariei com. Plopi, str. Pacii, r. Cantemir

Investitor Primari com Plopi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie str. Pacii L=240 m				
		1.1. Sectorul II L=120m*4,5m				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,00
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	280,00	7,00
		Total	lei			37,80
2	DB01B	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica	m2			0,27
						0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,005	16,00	0,08
	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,0006	89,00	0,05
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	280,00	0,14
		Total	lei			60,15
3	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m			81,33
						7,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,110	65,00	7,15
	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	0,460	98,00	45,08
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,430	19,00	8,17
	2320166200676	White spirit	kg	0,028	36,00	1,01
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,600	18,00	10,80
	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,115	32,00	3,68
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,008	680,00	5,44
		Total	lei			10 409,98
4	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			276,17
						50,05
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,770	65,00	50,05
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,115	1 750,00	201,25
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	10 000,00	6,00
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,125	85,00	10,62
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,014	380,00	5,32
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,008	86,00	0,69
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,008	280,00	2,24
		Total	lei			60 758,06
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 512,30
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	10 000,00	10 296,30
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	720,00	216,00
		Total	lei			5 676,64
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			186,74
						3,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	65,00	3,25
	11110001000131116	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 SM EN 13108-1	t	0,094	1 820,00	171,08
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,003	1 730,00	5,19
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	16,00	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14	h-ut	0,0053	300,00	1,59

1	2	3	4	5	6	7
		de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	380,00	2,01
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,44
		<i>Total</i>	lei			100 842,30
		1.2. Sectorul I L=120m*4,5m				
		1.2.1. Lucrari de reparatie				
7	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,00
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	280,00	7,00
		<i>Total</i>	lei			37,80
8	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях со сбором материала в рулон или линию) Piatra sparta existenta h=10cm	100 m3			2 282,67
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,170	720,00	2 282,67
		<i>Total</i>	lei			1 232,64
9	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)	100 m3			631,70
						0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,540	410,00	631,70
		<i>Total</i>	lei			341,12
10	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение уплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 CP, грунт I или II категории)	100 m3			307,50
						0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,750	410,00	307,50
		<i>Total</i>	lei			166,05
11	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t			17,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,050	350,00	17,50
		<i>Total</i>	lei			1 134,00
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			136,13
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	720,00	136,13
		<i>Total</i>	lei			735,12
13	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт)	100m2			1 058,95
						586,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	65,00	586,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	16,00	16,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	380,00	456,00
		<i>Total</i>	lei			5 718,33
14	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) POiatra	t			17,50
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		sparta adunata ca perna de fundatie				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,050	350,00	17,50
		Total	lei			1 134,00
15	DA08B4	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 40 % si avind grosimea de 10 cm dupa compactare cu piatra sparta (Слой земли, уплотненный механически на месте с добавлением битого камня, с пропорцией 40 % из общей массы раствора и толщиной 10 см после тромбовки), piatra sparta adunata	m2			26,08 11,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,010	65,00	0,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,100	65,00	6,50
	7112020030100	Specialist	h-om	0,070	65,00	4,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,033	16,00	0,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,005	720,00	3,60
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,0038	380,00	1,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0063	300,00	1,89
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0038	380,00	1,44
	2940420007000	Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp)	h-ut	0,0021	650,00	1,36
	2932110004407	Plug tip Pp3-30 cu tract. mecanica cu 3 trupite trac. U 650	h-ut	0,0021	410,00	0,86
	3110320001000	Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650	h-ut	0,0021	600,00	1,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	280,00	0,92
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0038	280,00	1,06
		Total	lei			14 083,20
16	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 92-94%)	100 m3			2 080,93 323,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,970	65,00	323,07
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,626	380,00	1 757,85
		Total	lei			1 123,70
17	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			12 642,45 321,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	65,00	321,10
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	480,00	9 072,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	480,00	720,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	480,00	480,00
	11202062010361	Savura	m3	1,000	280,00	280,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	16,00	48,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	720,00	30,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	410,00	105,76
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	380,00	425,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	380,00	1 029,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	280,00	115,94
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	132,00	13,98
		Total	lei			68 269,25
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 512,68 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	10 000,00	10 296,30
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	720,00	216,38
		Total	lei			9 934,48
19	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica, BA 22 SM EN 13108-1	m2			263,78 3,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	65,00	3,90
	11110001000131022	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BA 22 SM EN 13108-1	t	0,141	1 730,00	243,93
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 730,00	5,19
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	16,00	0,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	380,00	3,00
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	650,00	5,14

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			142 442,82
20	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			12 642,45 321,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	65,00	321,10
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	480,00	9 072,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	480,00	720,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	480,00	480,00
	11202062010361	Savura	m3	1,000	280,00	280,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	16,00	48,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	720,00	30,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	410,00	105,76
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	380,00	425,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	380,00	1 029,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	280,00	115,94
	29522700076111	Distributor de criblura	h-ut	0,106	132,00	13,98
		<i>Total</i>	lei			68 269,25
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			186,74 3,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	65,00	3,25
	11110001000131116	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 SM EN 13108-1	t	0,094	1 820,00	171,08
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 730,00	5,19
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	16,00	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	380,00	2,01
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,44
		<i>Total</i>	lei			176 473,36

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Inlaturarea consecintelor ploilor
torentiale pe teritoriul Primariei com.
Plopi, str.Trandafirilor, r. Cantemir**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №
com. Plopi, str.Trandafirilor L=200m*4,5m

Valoarea de deviz 234 660,71 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie Plopi, str.Trandafirilor L=200m*4,5m 1.1. Lucrari de reparatie				
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях со сбором материала в рулон или линию) h=10 cm, piatra sparta existenta	100 m3	0,9000	<u>2 282,40</u> 0,00	<u>2 054,16</u> 0,00
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории) h=10 cm, piatra sparta existenta	100 m3	0,9000	<u>631,40</u> 0,00	<u>568,26</u> 0,00
3	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 CP, грунт I или II категории)	100 m3	0,9000	<u>307,50</u> 0,00	<u>276,75</u> 0,00
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu	t	108,0000	<u>17,50</u>	<u>1 890,00</u>

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)			0,00	0,00
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	9,0000	136,08 0,00	1 224,72 0,00
6	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea așternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт)	100m2	9,0000	1 058,95 586,95	9 530,55 5 282,55
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) piatra sparta adunata ca perna de fundatie	t	108,0000	17,50 0,00	1 890,00 0,00
8	DA08B4	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 40 % si avind grosimea de 10 cm dupa compactare cu piatra sparta (Слой земли, уплотненный механически на месте с добавлением битого камня, с пропорцией 40 % из общей массы раствора и толщиной 10 см после тромбовки) piatra sparta adunata	m2	900,0000	26,08 11,70	23 472,00 10 530,00
9	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte,	100 m3	0,9000	2 080,76 323,04	1 872,68 290,74

1	2	3	4	5	6	7
		umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 92-94%)				
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,0000	12 642,43 321,10	113 781,89 2 889,90
		<i>Total</i>	lei			156 561,01
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				156 561,01 18 993,19
		<i>Total</i>	lei			156 561,01
		Total Lucrari de reparatie Plopi, str.Trandafirilor L=200m*4,5m Inclusiv salariu				156 561,01 18 993,19

		Total	lei	156 561,01
		Asigurari sociale	24 %	4 558,37
		Total		161 119,38
		Cheltuieli de regie	14,5 %	23 362,31
		Total		184 481,69
		Beneficiu de deviz	6 %	11 068,90
		Total		195 550,59
		TVA	20 %	39 110,12
		Total deviz: Inclusiv salariu		234 660,71 18 993,19

Intocmit

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

**Inlaturarea consecintelor ploilor
torentiale pe teritoriul Primariei com.
Plopi, str.Trandafirilor, r. Cantemir**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
com. Plopi, str.Trandafirilor L=200m*4,5m

Valoarea de deviz 234 660,71 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7112020030100	Specialist	h-om	63,000	65,00	4 095,00
2.	7129020012800	Pavator	h-om	90,000	65,00	5 850,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	94,743	65,00	6 158,29
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	44,460	65,00	2 889,90
		Total manopera				18 993,19

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	9,000	280,00	2 520,00
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	9,000	480,00	4 320,00
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	170,100	480,00	81 648,00
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	13,500	480,00	6 480,00
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	65,700	16,00	1 051,20
		Total materiale de construcții				96 019,20

Utilaje de construcții:

1.	2932110004407	Plug tip Pp3-30 cu tract. mecanica cu 3 trupite trac. U 650	h-ut	1,890	410,00	774,90
2.	2940420007000	Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp)	h-ut	1,890	650,00	1 228,50
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,432	720,00	6 791,04
4.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	3,420	380,00	1 299,60
5.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	14,963	380,00	5 685,94
6.	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	3,420	380,00	1 299,60
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,670	300,00	1 701,00
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	24,390	380,00	9 268,20
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	10,080	380,00	3 830,40
10.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,322	410,00	952,02
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,061	410,00	845,01
12.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,954	132,00	125,93
13.	3110320001000	Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650	h-ut	1,890	600,00	1 134,00
14.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	3,420	280,00	957,60
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,800	350,00	3 780,00
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,696	280,00	1 874,88
		Total utilaje de construcții				41 548,62

Total	lei	156 561,01
--------------	------------	-------------------

Asigurari sociale	24 %	4 558,37
Total		161 119,38
Cheltuieli de regie	14,5 %	23 362,31
Total		184 481,69
Beneficiu de deviz	6 %	11 068,90
Total		195 550,59
TVA	20 %	39 110,12

Total deviz:

234 660,71

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Inlaturarea consecintelor ploilor torentiale pe teritoriul Primariei com. Plopi, str.Trandafirilor, r. Cantemir

Investitor Primari com Plopi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie Plopi, str.Trandafirilor L=200m*4,5m				
		1.1. Lucrari de reparatie				
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях со сбором материала в рулон или линию) h=10 cm, piatra sparta existenta	100 m3			2 282,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,170	720,00	2 282,40
		Total	lei			2 054,16
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории) h=10 cm, piatra sparta existenta	100 m3			631,40 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,540	410,00	631,40
		Total	lei			568,26
3	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение уплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 CP, грунт I или II категории)	100 m3			307,50 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,750	410,00	307,50
		Total	lei			276,75
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t			17,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,050	350,00	17,50
		Total	lei			1 890,00
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			136,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	720,00	136,08
		Total	lei			1 224,72
6	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт)	100m2			1 058,95 586,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	65,00	586,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	16,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	380,00	456,00
		<i>Total</i>	lei			9 530,55
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) piatra sparta adunata ca perna de fundatie	t			17,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,050	350,00	17,50
		<i>Total</i>	lei			1 890,00
8	DA08B4	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 40 % si avind grosimea de 10 cm dupa compactare cu piatra sparta (Слой земли, уплотненный механически на месте с добавлением битого камня, с пропорцией 40 % из общей массы раствора и толщиной 10 см после тромбовки) piatra sparta adunata	m2			26,08 11,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,010	65,00	0,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,100	65,00	6,50
	7112020030100	Specialist	h-om	0,070	65,00	4,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,033	16,00	0,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,005	720,00	3,60
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,0038	380,00	1,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0063	300,00	1,89
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0038	380,00	1,44
	2940420007000	Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp)	h-ut	0,0021	650,00	1,36
	2932110004407	Plug tip Pp3-30 cu tract. mecanica cu 3 trupite trac. U 650	h-ut	0,0021	410,00	0,86
	3110320001000	Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650	h-ut	0,0021	600,00	1,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	280,00	0,92
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0038	280,00	1,06
		<i>Total</i>	lei			23 472,00
9	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 92-94%)	100 m3			2 080,76 323,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,970	65,00	323,04
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,626	380,00	1 757,71
		<i>Total</i>	lei			1 872,68
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			12 642,43 321,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	65,00	321,10
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	480,00	9 072,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	480,00	720,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	480,00	480,00
	11202062010361	Savura	m3	1,000	280,00	280,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	16,00	48,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	720,00	30,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	410,00	105,78
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	380,00	425,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	380,00	1 029,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	280,00	115,92
	29522700076111	Distribuit de criblura	h-ut	0,106	132,00	13,99
		<i>Total</i>	lei			113 781,89

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Inlaturarea consecintelor ploilor torentiale
pe teritoriul Primariei com. Plopi, s. Hirtop,
str. Tineretului r. Cantemir**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №
s. Hirtop, str. Tineretului L=200m*4,5m

Valoarea de deviz 234 660,71 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie s. Hirtop, str. Tineretului L=200m*4,5m 1.1. Lucrari de reparatie				
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях со сбором материала в рулон или линию) h=10 cm, piatra sparta existenta	100 m3	0,9000	<u>2 282,40</u> 0,00	<u>2 054,16</u> 0,00
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,9000	<u>631,40</u> 0,00	<u>568,26</u> 0,00
3	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 CP, грунт I или II категории)	100 m3	0,9000	<u>307,50</u> 0,00	<u>276,75</u> 0,00
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1	t	108,0000	<u>17,50</u> 0,00	<u>1 890,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		км)				
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	9,0000	136,08 0,00	1 224,72 0,00
6	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea așternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт)	100m2	9,0000	1 058,95 586,95	9 530,55 5 282,55
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	108,0000	17,50 0,00	1 890,00 0,00
8	DA08B4	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 40 % si avind grosimea de 10 cm dupa compactare cu piatra sparta (Слой земли, уплотненный механически на месте с добавлением битого камня, с пропорцией 40 % из общей массы раствора и толщиной 10 см после тромбовки) piatra sparta adunata	m2	900,0000	26,08 11,70	23 472,00 10 530,00
9	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т	100 m3	0,9000	2 080,76 323,04	1 872,68 290,74

1	2	3	4	5	6	7
		последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 92-94%)				
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,0000	$\frac{12\ 642,43}{321,10}$	$\frac{113\ 781,89}{2\ 889,90}$
		<i>Total</i>	lei			156 561,01
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				156 561,01 18 993,19
		<i>Total</i>	lei			156 561,01
		Total Lucrari de reparatie s. Hirtop, str. Tineretului L=200m*4,5m Inclusiv salariu				156 561,01 18 993,19

		Total	lei	156 561,01
		Asigurari sociale	24 %	4 558,37
		Total		161 119,38
		Cheltuieli de regie	14,5 %	23 362,31
		Total		184 481,69
		Beneficiu de deviz	6 %	11 068,90
		Total		195 550,59
		TVA	20 %	39 110,12
		234 660,71		
		Total deviz: Inclusiv salariu		18 993,19

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №
s. Hirtop, str. Tineretului L=200m*4,5m

Valoarea de deviz 234 660,71 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7112020030100	Specialist	h-om	63,000	65,00	4 095,00
2.	7129020012800	Pavator	h-om	90,000	65,00	5 850,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	94,743	65,00	6 158,29
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	44,460	65,00	2 889,90
		Total manopera				18 993,19

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	9,000	280,00	2 520,00
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	9,000	480,00	4 320,00
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	170,100	480,00	81 648,00
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	13,500	480,00	6 480,00
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	65,700	16,00	1 051,20
		Total materiale de construcții				96 019,20

Utilaje de construcții:

1.	2932110004407	Plug tip Pp3-30 cu tract. mecanica cu 3 trupite trac. U 650	h-ut	1,890	410,00	774,90
2.	2940420007000	Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp)	h-ut	1,890	650,00	1 228,50
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,432	720,00	6 791,04
4.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	3,420	380,00	1 299,60
5.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	14,963	380,00	5 685,94
6.	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	3,420	380,00	1 299,60
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,670	300,00	1 701,00
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	24,390	380,00	9 268,20
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	10,080	380,00	3 830,40
10.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,322	410,00	952,02
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,061	410,00	845,01
12.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,954	132,00	125,93
13.	3110320001000	Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650	h-ut	1,890	600,00	1 134,00
14.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	3,420	280,00	957,60
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,800	350,00	3 780,00
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,696	280,00	1 874,88
		Total utilaje de construcții				41 548,62

Total	lei	156 561,01
Asigurari sociale	24 %	4 558,37
Total		161 119,38

Cheltuieli de regie	14,5 %	23 362,31
Total		184 481,69
Beneficiu de deviz	6 %	11 068,90
Total		195 550,59
TVA	20 %	39 110,12

Total deviz: 234 660,71

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Inlaturarea consecintelor ploilor torentiale pe teritoriul Primariei com. Plopi, s. Hirtop, str. Tineretului r. Cantemir

Investitor Primari com Plopi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie s. Hirtop, str. Tineretului L=200m*4,5m				
		1.1. Lucrari de reparatie				
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях со сбором материала в рулон или линию) h=10 cm, piatra sparta existenta	100 m3			2 282,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,170	720,00	2 282,40
		Total	lei			2 054,16
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)	100 m3			631,40 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,540	410,00	631,40
		Total	lei			568,26
3	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение уплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 CP, грунт I или II категории)	100 m3			307,50 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,750	410,00	307,50
		Total	lei			276,75
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t			17,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,050	350,00	17,50
		Total	lei			1 890,00
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			136,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	720,00	136,08
		Total	lei			1 224,72
6	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт)	100m2			1 058,95 586,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	65,00	586,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	16,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	380,00	456,00
		<i>Total</i>	lei			9 530,55
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t			17,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,050	350,00	17,50
		<i>Total</i>	lei			1 890,00
8	DA08B4	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 40 % si avind grosimea de 10 cm dupa compactare cu piatra sparta (Слой земли, уплотненный механически на месте с добавлением битого камня, с пропорцией 40 % из общей массы раствора и толщиной 10 см после тромбовки) piatra sparta adunata	m2			26,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,010	65,00	0,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,100	65,00	6,50
	7112020030100	Specialist	h-om	0,070	65,00	4,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,033	16,00	0,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,005	720,00	3,60
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,0038	380,00	1,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0063	300,00	1,89
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0038	380,00	1,44
	2940420007000	Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp)	h-ut	0,0021	650,00	1,36
	2932110004407	Plug tip Pp3-30 cu tract. mecanica cu 3 trupite trac. U 650	h-ut	0,0021	410,00	0,86
	3110320001000	Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650	h-ut	0,0021	600,00	1,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	280,00	0,92
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0038	280,00	1,06
		<i>Total</i>	lei			23 472,00
9	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 92-94%)	100 m3			2 080,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,970	65,00	323,04
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,626	380,00	1 757,71
		<i>Total</i>	lei			1 872,68
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			12 642,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	65,00	321,10
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	480,00	9 072,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	480,00	720,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	480,00	480,00
	11202062010361	Savura	m3	1,000	280,00	280,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	16,00	48,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	720,00	30,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	410,00	105,78
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	380,00	425,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	380,00	1 029,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	280,00	115,92
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,106	132,00	13,99
		<i>Total</i>	lei			113 781,89

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Inlaturarea consecintelor ploilor torentiale
pe teritoriul Primariei com. Plopi,
s.Taraclia, str. Padurilor r. Cantemir**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №
s.Taraclia, str. Padurilor L=200m

Valoarea de deviz 234 660,71 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie s. Taraclia, str. Padurilor L=200m 1.1. Lucrari de reparatie				
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях со сбором материала в рулон или линию) h=10 cm, Piatra sparta existernta	100 m3	0,9000	2 282,40 0,00	2 054,16 0,00
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,9000	631,40 0,00	568,26 0,00
3	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 CP, грунт I или II категории)	100 m3	0,9000	307,50 0,00	276,75 0,00
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	108,0000	17,50 0,00	1 890,00 0,00
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	9,0000	136,08	1 224,72

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)			0,00	0,00
6	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт)	100m2	9,0000	$\frac{1\,058,95}{586,95}$	$\frac{9\,530,55}{5\,282,55}$
7	TsI50A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	108,0000	$\frac{17,50}{0,00}$	$\frac{1\,890,00}{0,00}$
8	DA08B4	Strat de pământ stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proporția acestora din volumul total al amestecului fiind de 40 % și având grosimea de 10 cm după compactare cu piatră spartă (Слой земли, уплотненный механически на месте с добавлением битого камня, с пропорцией 40 % из общей массы раствора и толщиной 10 см после тромбовки) piatră spartă adunată	m2	900,0000	$\frac{26,08}{11,70}$	$\frac{23\,472,00}{10\,530,00}$
9	TsD7E1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, în straturi succesive de 15-20 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu pământ coeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после	100 m3	0,9000	$\frac{2\,080,76}{323,04}$	$\frac{1\,872,68}{290,74}$

1	2	3	4	5	6	7
		уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 92-94%)				
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,0000	12 642,43 321,10	113 781,89 2 889,90
		<i>Total</i>	lei			156 561,01
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				156 561,01 18 993,19
		<i>Total</i>	lei			156 561,01
		Total Lucrari de reparatie s. Taraclia, str. Padurilor L=200m Inclusiv salariu				156 561,01 18 993,19

		Total	lei	156 561,01
		Asigurari sociale	24 %	4 558,37
		Total		161 119,38
		Cheltuieli de regie	14,5 %	23 362,31
		Total		184 481,69
		Beneficiu de deviz	6 %	11 068,90
		Total		195 550,59
		TVA	20 %	39 110,12
		Total deviz: Inclusiv salariu		234 660,71 18 993,19

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Inlaturarea consecintelor ploilor torentiale
pe teritoriul Primariei com. Plopi,
s.Taraclia, str. Padurilor r. Cantemir**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
s.Taraclia, str. Padurilor L=200m

Valoarea de deviz 234 660,71 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7112020030100	Specialist	h-om	63,000	65,00	4 095,00
2.	7129020012800	Pavator	h-om	90,000	65,00	5 850,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	94,743	65,00	6 158,29
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	44,460	65,00	2 889,90
		Total manopera				18 993,19

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	9,000	280,00	2 520,00
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	9,000	480,00	4 320,00
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	170,100	480,00	81 648,00
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	13,500	480,00	6 480,00
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	65,700	16,00	1 051,20
		Total materiale de construcții				96 019,20

Utilaje de construcții:

1.	2932110004407	Plug tip Pp3-30 cu tract. mecanica cu 3 trupite trac. U 650	h-ut	1,890	410,00	774,90
2.	2940420007000	Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp)	h-ut	1,890	650,00	1 228,50
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,432	720,00	6 791,04
4.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	3,420	380,00	1 299,60
5.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	14,963	380,00	5 685,94
6.	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	3,420	380,00	1 299,60
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,670	300,00	1 701,00
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	24,390	380,00	9 268,20
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	10,080	380,00	3 830,40
10.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,322	410,00	952,02
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,061	410,00	845,01
12.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,954	132,00	125,93
13.	3110320001000	Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650	h-ut	1,890	600,00	1 134,00
14.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	3,420	280,00	957,60
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,800	350,00	3 780,00
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,696	280,00	1 874,88
		Total utilaje de construcții				41 548,62

Total	lei	156 561,01
Asigurari sociale	24 %	4 558,37

Total		161 119,38
Cheltuieli de regie	14,5 %	23 362,31
Total		184 481,69
Beneficiu de deviz	6 %	11 068,90
Total		195 550,59
TVA	20 %	39 110,12

Total deviz: 234 660,71

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Inlaturarea consecintelor ploilor torentiale pe teritoriul Primariei com. Plopi, s.Taraclia, str. Padurilor r. Cantemir

Investitor Primari com Plopi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie s. Taraclia, str. Padurilor L=200m				
		1.1. Lucrari de reparatie				
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях со сбором материала в рулон или линию) h=10 cm, Piatra sparta existenta	100 m3			2 282,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,170	720,00	2 282,40
		Total	lei			2 054,16
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)	100 m3			631,40 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,540	410,00	631,40
		Total	lei			568,26
3	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение уплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 CP, грунт I или II категории)	100 m3			307,50 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,750	410,00	307,50
		Total	lei			276,75
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t			17,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,050	350,00	17,50
		Total	lei			1 890,00
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			136,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	720,00	136,08
		Total	lei			1 224,72
6	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным	100m2			1 058,95 586,95

1	2	3	4	5	6	7
		катком 10-12 т, несвязный грунт)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	65,00	586,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	16,00	16,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	380,00	456,00
		Total	lei			9 530,55
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t			17,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,050	350,00	17,50
		Total	lei			1 890,00
8	DA08B4	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 40 % si avind grosimea de 10 cm dupa compactare cu piatra sparta (Слой земли, уплотненный механически на месте с добавлением битого камня, с пропорцией 40 % из общей массы раствора и толщиной 10 см после тромбовки) piatra sparta adunata	m2			26,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,010	65,00	0,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,100	65,00	6,50
	7112020030100	Specialist	h-om	0,070	65,00	4,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,033	16,00	0,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,005	720,00	3,60
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,0038	380,00	1,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0063	300,00	1,89
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0038	380,00	1,44
	2940420007000	Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp)	h-ut	0,0021	650,00	1,36
	2932110004407	Plug tip Pp3-30 cu tract. mecanica cu 3 trupite trac. U 650	h-ut	0,0021	410,00	0,86
	3110320001000	Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650	h-ut	0,0021	600,00	1,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	280,00	0,92
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0038	280,00	1,06
		Total	lei			23 472,00
9	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 92-94%)	100 m3			2 080,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,970	65,00	323,04
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,626	380,00	1 757,71
		Total	lei			1 872,68
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			12 642,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	65,00	321,10
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	480,00	9 072,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	480,00	720,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	480,00	480,00
	11202062010361	Savura	m3	1,000	280,00	280,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	16,00	48,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	720,00	30,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	410,00	105,78
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	380,00	425,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	380,00	1 029,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	280,00	115,92
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	132,00	13,99
		Total	lei			113 781,89

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Inlaturarea consecintelor ploilor torentiale
pe teritoriul Primariei com. Plopi, s. Hirtop,
r. Cantemir**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №
s. Hirtop, str. Izvoarelor L=30m*4,5m

Valoarea de deviz 59 938,25 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie s. Hirtop, str. Izvoarelor L=30m*4,5m 1.1. Lurari de reparatie				
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях со сбором материала в рулон или линию) Piatra sparta existenta h=10cm	100 m3	0,2300	<u>2 282,09</u> 0,00	<u>524,88</u> 0,00
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,2300	<u>631,04</u> 0,00	<u>145,14</u> 0,00
3	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 CP, грунт I или II категории)	100 m3	0,2300	<u>306,61</u> 0,00	<u>70,52</u> 0,00
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1	t	27,0000	<u>17,50</u> 0,00	<u>472,50</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		км)				
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	2,3000	$\frac{136,17}{0,00}$	$\frac{313,20}{0,00}$
6	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea așternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт)	100m2	2,3000	$\frac{1\ 058,95}{586,95}$	$\frac{2\ 435,58}{1\ 349,98}$
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) POiatra sparta adunata ca perna de fundatie	t	27,0000	$\frac{17,50}{0,00}$	$\frac{472,50}{0,00}$
8	DA08B4	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 40 % si avind grosimea de 10 cm dupa compactare cu piatra sparta (Слой земли, уплотненный механически на месте с добавлением битого камня, с пропорцией 40 % из общей массы раствора и толщиной 10 см после тромбовки) piatra adunata	m2	230,0000	$\frac{26,08}{11,70}$	$\frac{5\ 998,40}{2\ 691,00}$
9	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным	100 m3	0,2300	$\frac{2\ 080,96}{323,04}$	$\frac{478,62}{74,30}$

1	2	3	4	5	6	7
		самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 92-94%)				
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	2,3000	$\frac{12\ 642,47}{321,10}$	$\frac{29\ 077,69}{738,53}$
		<i>Total</i>	lei			39 989,03
		Total Lurari de reparatie Inclusiv salariu				39 989,03 4 853,81
		<i>Total</i>	lei			39 989,03
		Total Lucrari de reparatie s. Hirtop, str. Izvoarelor L=30m*4,5m Inclusiv salariu				39 989,03 4 853,81

		Total	lei	39 989,03
		Asigurari sociale	24 %	1 164,91
		Total		41 153,94
		Cheltuieli de regie	14,5 %	5 967,32
		Total		47 121,26
		Beneficiu de deviz	6 %	2 827,28
		Total		49 948,54
		TVA	20 %	9 989,71
		Total deviz: Inclusiv salariu		59 938,25 4 853,81

Intocmit

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

**Inlaturarea consecintelor ploilor torentiale pe teritoriul Primariei com. Plopi,
s. Hirtop, r. Cantemir**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
s. Hirtop, str. Izvoarelor L=30m*4,5m**

Valoarea de deviz 59 938,25 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7112020030100	Specialist	h-om	16,100	65,00	1 046,50
2.	7129020012800	Pavator	h-om	23,000	65,00	1 495,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,212	65,00	1 573,78
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	11,362	65,00	738,53
		Total manopera				4 853,81

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	2,300	280,00	644,00
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	2,300	480,00	1 104,00
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	43,470	480,00	20 865,60
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	3,450	480,00	1 656,00
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,790	16,00	268,64
		Total materiale de construcții				24 538,24

Utilaje de construcții:

1.	2932110004407	Plug tip Pp3-30 cu tract. mecanica cu 3 trupite trac. U 650	h-ut	0,483	410,00	198,03
2.	2940420007000	Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp)	h-ut	0,483	650,00	313,95
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,411	720,00	1 735,92
4.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,874	380,00	332,12
5.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	3,824	380,00	1 453,12
6.	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,874	380,00	332,12
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	1,449	300,00	434,70
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	6,233	380,00	2 368,54
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,576	380,00	978,88
10.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,593	410,00	243,13
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,526	410,00	215,66
12.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,244	132,00	32,21
13.	3110320001000	Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650	h-ut	0,483	600,00	289,80
14.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,874	280,00	244,72
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,700	350,00	945,00
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,711	280,00	479,08
		Total utilaje de construcții				10 596,98

Total	lei	39 989,03
Asigurari sociale	24 %	1 164,91
Total		41 153,94
Cheltuieli de regie	14,5 %	5 967,32

Total		47 121,26
Beneficiu de deviz	6 %	2 827,28
Total		49 948,54
TVA	20 %	9 989,71

Total deviz: **59 938,25**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Inlaturarea consecintelor ploilor torentiale pe teritoriul Primariei com. Plopi, s. Hirtop, r. Cantemir

Investitor Primari com Plopi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie s. Hirtop, str. Izvoarelor L=30m*4,5m				
		1.1. Lurari de reparatie				
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях со сбором материала в рулон или линию) Piatra sparta existenta h=10cm	100 m3			2 282,09 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,170	720,00	2 282,09
		<i>Total</i>	lei			524,88
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)	100 m3			631,04 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,540	410,00	631,04
		<i>Total</i>	lei			145,14
3	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 CP, грунт I или II категории)	100 m3			306,61 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,750	410,00	306,61
		<i>Total</i>	lei			70,52
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t			17,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,050	350,00	17,50
		<i>Total</i>	lei			472,50
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			136,17 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	720,00	136,17
		<i>Total</i>	lei			313,20
6	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт)	100m2			1 058,95 586,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	65,00	586,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	16,00	16,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	380,00	456,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 435,58
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) POIatra sparta adunata ca perna de fundatie	t			17,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,050	350,00	17,50
		<i>Total</i>	lei			472,50
8	DA08B4	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 40 % si avind grosimea de 10 cm dupa compactare cu piatra sparta (Слой земли, уплотненный механически на месте с добавлением битого камня, с пропорцией 40 % из общей массы раствора и толщиной 10 см после тромбовки) piatra adunata	m2			26,08 11,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,010	65,00	0,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,100	65,00	6,50
	7112020030100	Specialist	h-om	0,070	65,00	4,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,033	16,00	0,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,005	720,00	3,60
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,0038	380,00	1,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0063	300,00	1,89
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0038	380,00	1,44
	2940420007000	Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp)	h-ut	0,0021	650,00	1,36
	2932110004407	Plug tip Pp3-30 cu tract. mecanica cu 3 trupite trac. U 650	h-ut	0,0021	410,00	0,86
	3110320001000	Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650	h-ut	0,0021	600,00	1,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	280,00	0,92
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0038	280,00	1,06
		<i>Total</i>	lei			5 998,40
9	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 92-94%)	100 m3			2 080,96 323,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,970	65,00	323,04
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,626	380,00	1 757,91
		<i>Total</i>	lei			478,62
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			12 642,47 321,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	65,00	321,10
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	480,00	9 072,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 mm	m3	1,500	480,00	720,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	480,00	480,00
	11202062010361	Savura	m3	1,000	280,00	280,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	16,00	48,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	720,00	30,37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	410,00	105,71
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	380,00	425,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	380,00	1 029,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	280,00	115,90
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,106	132,00	14,00
		<i>Total</i>	lei			29 077,69

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Inlaturarea consecintelor ploilor
torentiale pe teritoriul Primariei com.
Plopi, s.Taraclia, r. Cantemir**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №
s. Taraclia, str.Dimitrov L=100m

Valoarea de deviz 721 649,75 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie s.Taraclia, str. Dimitrov L=100 m 1.1. Sectorul L=100m*4,5m 1.1.1. Lurari de reparatie				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,4000	<u>7,00</u> 0,00	<u>37,80</u> 0,00
2	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях со сбором материала в рулон или линию) Piatra sparta existenta h=10cm	100 m3	0,5400	<u>2 282,67</u> 0,00	<u>1 232,64</u> 0,00
3	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,5400	<u>631,70</u> 0,00	<u>341,12</u> 0,00
4	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180	100 m3	0,5400	<u>307,50</u> 0,00	<u>166,05</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		CP, грунт I или II категории)				
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	64,8000	$\frac{17,50}{0,00}$	$\frac{1\ 134,00}{0,00}$
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	5,4000	$\frac{136,13}{0,00}$	$\frac{735,12}{0,00}$
7	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea așternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт)	100m2	5,4000	$\frac{1\ 058,95}{586,95}$	$\frac{5\ 718,33}{3\ 169,53}$
8	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) POiatra sparta adunata ca perna de fundatie	t	64,8000	$\frac{17,50}{0,00}$	$\frac{1\ 134,00}{0,00}$
9	DA08B4	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 40 % si avind grosimea de 10 cm dupa compactare cu piatra sparta (Слой земли, уплотненный механически на месте с добавлением битого камня, с пропорцией 40 % из общей массы раствора и толщиной 10 см после тромбовки) piatra adunata	m2	540,0000	$\frac{26,08}{11,70}$	$\frac{14\ 083,20}{6\ 318,00}$
10	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in	100 m3	0,5400	$\frac{2\ 080,93}{323,07}$	$\frac{1\ 123,70}{174,46}$

1	2	3	4	5	6	7
		straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 92-94%)				
11	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,4000	12 642,45 321,10	68 269,25 1 733,94
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,9450	10 512,68 0,00	9 934,48 0,00
13	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica, BA 22 SM EN 13108-1	m2	540,0000	263,78 3,90	142 442,82 2 106,00
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,4000	12 642,45 321,10	68 269,25 1 733,94
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 SM EN 13108-1 (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	945,0000	186,74 3,25	176 473,36 3 071,25
		<i>Total</i>	lei			491 095,12
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				491 095,12 18 307,12
		<i>Total</i>	lei			491 095,12
		Total Sectorul L=100m*4,5m Inclusiv salariu				491 095,12 18 307,12
		<i>Total</i>	lei			491 095,12
		Total Lucrari de reparatie s.Taracalia,				491 095,12

1	2	3	4	5	6	7
		str. Dimitrov L=100 m Inclusiv salariu				18 307,12

		Total	lei	491 095,12
		Asigurari sociale	24 %	4 393,71
		Total		495 488,83
		Cheltuieli de regie	14,5 %	71 845,88
		Total		567 334,71
		Beneficiu de deviz	6 %	34 040,08
		Total		601 374,79
		TVA	20 %	120 274,96
		721 649,75		
		Total deviz: Inclusiv salariu 18 307,12		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Inlaturarea consecintelor ploilor
torentiale pe teritoriul Primariei com.
Plopi, s.Taraclia, r. Cantemir**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
s. Taraclia, str.Dimitrov L=100m

Valoarea de deviz 721 649,75 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7112020030100	Specialist	h-om	37,800	65,00	2 457,00
2.	7129020012800	Pavator	h-om	54,000	65,00	3 510,00
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	79,650	65,00	5 177,25
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	56,846	65,00	3 694,99
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	53,352	65,00	3 467,88
		Total manopera				18 307,12

Materiale:

1.	1111000100013102 2	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BA 22 SM EN 13108-1	t	76,140	1 730,00	131 722,20
2.	1111000100013111 6	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 SM EN 13108-1	t	88,830	1 820,00	161 670,60
3.	11202062010361	Savura	m3	10,800	280,00	3 024,00
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	10,800	480,00	5 184,00
5.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	204,120	480,00	97 977,60
6.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	16,200	480,00	7 776,00
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	4,455	1 730,00	7 707,15
8.	23203226000401	Bitum	t	0,973	10 000,00	9 730,00
9.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	19,035	16,00	304,56
10.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	55,620	16,00	889,92
		Total materiale de construcții				425 986,03

Utilaje de construcții:

1.	2932110004407	Plug tip Pp3-30 cu tract. mecanica cu 3 trupite trac. U 650	h-ut	1,134	410,00	464,94
2.	2940420007000	Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp)	h-ut	1,134	650,00	737,10
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,284	720,00	204,48
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,887	720,00	4 238,64
5.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	2,052	380,00	779,76
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	9,274	380,00	3 524,12
7.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,978	380,00	3 411,64
8.	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	2,052	380,00	779,76
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	12,676	300,00	3 802,80
10.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	29,268	380,00	11 121,84
11.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	12,096	380,00	4 596,48
12.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	9,274	650,00	6 028,10

13.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,786	410,00	1 142,26
14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,237	410,00	507,17
15.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	1,144	132,00	151,00
16.	3110320001000	Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650	h-ut	1,134	600,00	680,40
17.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	2,052	280,00	574,56
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,480	350,00	2 268,00
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,389	280,00	1 788,92
		Total utilaje de construcții				46 801,97

Total	lei	491 095,12
Asigurari sociale	24 %	4 393,71
Total		495 488,83
Cheltuieli de regie	14,5 %	71 845,88
Total		567 334,71
Beneficiu de deviz	6 %	34 040,08
Total		601 374,79
TVA	20 %	120 274,96

Total deviz: 721 649,75

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Inlaturarea consecintelor ploilor torentiale pe teritoriul Primariei com. Plopi, s.Taraclia, r. Cantemir

Investitor Primari com Plopi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie s.Taraclia, str. Dimitrov L=100 m				
		1.1. Sectorul L=100m*4,5m				
		1.1.1. Lurari de reparatie				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	280,00	7,00
		<i>Total</i>	lei			37,80
2	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях со сбором материала в рулон или линию) Piatra sparta existenta h=10cm	100 m3			2 282,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,170	720,00	2 282,67
		<i>Total</i>	lei			1 232,64
3	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)	100 m3			631,70
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,540	410,00	631,70
		<i>Total</i>	lei			341,12
4	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 CP, грунт I или II категории)	100 m3			307,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,750	410,00	307,50
		<i>Total</i>	lei			166,05
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t			17,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,050	350,00	17,50
		<i>Total</i>	lei			1 134,00
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			136,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	720,00	136,13
		<i>Total</i>	lei			735,12
7	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si	100m2			1 058,95
						586,95

1	2	3	4	5	6	7
		compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	65,00	586,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	16,00	16,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	380,00	456,00
		Total	lei			5 718,33
8	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) POiatra sparta adunata ca perna de fundatie	t			17,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,050	350,00	17,50
		Total	lei			1 134,00
9	DA08B4	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 40 % si avind grosimea de 10 cm dupa compactare cu piatra sparta (Слой земли, уплотненный механически на месте с добавлением битого камня, с пропорцией 40 % из общей массы раствора и толщиной 10 см после тромбовки) piatra adunata	m2			26,08 11,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,010	65,00	0,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,100	65,00	6,50
	7112020030100	Specialist	h-om	0,070	65,00	4,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,033	16,00	0,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,005	720,00	3,60
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,0038	380,00	1,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0063	300,00	1,89
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0038	380,00	1,44
	2940420007000	Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp)	h-ut	0,0021	650,00	1,36
	2932110004407	Plug tip Pp3-30 cu tract. mecanica cu 3 trupite trac. U 650	h-ut	0,0021	410,00	0,86
	3110320001000	Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650	h-ut	0,0021	600,00	1,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	280,00	0,92
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0038	280,00	1,06
		Total	lei			14 083,20
10	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 92-94%)	100 m3			2 080,93 323,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,970	65,00	323,07
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,626	380,00	1 757,85
		Total	lei			1 123,70
11	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			12 642,45 321,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	65,00	321,10
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	480,00	9 072,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	480,00	720,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	480,00	480,00
	11202062010361	Savura	m3	1,000	280,00	280,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	16,00	48,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	720,00	30,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	410,00	105,76
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	380,00	425,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	380,00	1 029,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	280,00	115,94
	29522700076111	Distribuit de criblura	h-ut	0,106	132,00	13,98
		Total	lei			68 269,25
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 512,68 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	10 000,00	10 296,30
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	720,00	216,38

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			9 934,48
13	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica, BA 22 SM EN 13108-1	m2			263,78 3,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	65,00	3,90
	11110001000131022	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BA 22 SM EN 13108-1	t	0,141	1 730,00	243,93
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 730,00	5,19
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	16,00	0,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	380,00	3,00
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	650,00	5,14
		<i>Total</i>	lei			142 442,82
14	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			12 642,45 321,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	65,00	321,10
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	480,00	9 072,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	480,00	720,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	480,00	480,00
	11202062010361	Savura	m3	1,000	280,00	280,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	16,00	48,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	720,00	30,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	410,00	105,76
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	380,00	425,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	380,00	1 029,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	280,00	115,94
	29522700076111	Distribuit de criblura	h-ut	0,106	132,00	13,98
		<i>Total</i>	lei			68 269,25
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 SM EN 13108-1 (Покрывтие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			186,74 3,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	65,00	3,25
	11110001000131116	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 SM EN 13108-1	t	0,094	1 820,00	171,08
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 730,00	5,19
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	16,00	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	380,00	2,01
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,44
		<i>Total</i>	lei			176 473,36

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Inlaturarea consecintelor ploilor torentiale la Podul rutier avariata in urma ploilor torentiale, la intrarea pe teritoriul com Plopi

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie la Pod rutier

Valoarea de deviz 939 902,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie la Pod				
		1.1. Lurari de terasament				
1	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	4,3200	1 075,18 0,00	4 644,78 0,00
2	TsD02C1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 31-50 cm	100 m3	4,3200	192,66 0,00	832,30 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 477,08
		Total Lurari de terasament Inklusiv salariu				5 477,08
		1.2. Lucrari de demolare				
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	15,0000	445,20 357,50	6 678,00 5 362,50
		<i>Total</i>	lei			6 678,00
		Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu				6 678,00 5 362,50
		1.3. Lucrari de betonare				
4	RpCB02D	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) Placa de fundatie 8,0m*8,0m*0,2m	m3	12,8000	1 955,00 412,10	25 024,05 5 274,88
5	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	46,0000	233,82 110,50	10 755,72 5 083,00

1	2	3	4	5	6	7
6	CC01A	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	142,0000	19,20 2,80	2 725,69 396,89
7	CC01F	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 486,0000	20,22 3,44	30 039,49 5 119,27
8	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina	buc	8,0000	21,15 0,00	169,18 0,00
9	CP04A	Montarea elementelor prefabricate la ziduri de sprijin inclusiv rostuirea in varianta cadre	m2	96,0000	3 427,15 507,00	329 006,45 48 672,00
10	PB10B	Turnarea cu pompa a betonului armat pentru elevatia infrastructurii podurilor, in culee si pile casetate, in confectionarea chesoanelor pentru fundatii, ziduri de sprijin	m3	46,0000	1 650,09 35,75	75 904,05 1 644,50
11	PB12A	Turnarea manuala a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina	m3	22,0000	1 825,28 215,80	40 156,05 4 747,60
12	PK19A	Parapet de beton armat, la poduri de sosea executate din zabrelute si mina curenta, prefabricata pe santier, montate pe suprapstructura si culeele podului conf. planului tip IPTANA, in parapet continuu	m	24,0000	4 050,80 672,75	97 219,12 16 146,00
		<i>Total</i>	lei			610 999,80
		Total Lucrari de betonare Inclusiv salariu				610 999,80 87 084,14
		<i>Total</i>	lei			623 154,88
		Total Lucrari de reparatie la Pod Inclusiv salariu				623 154,88 92 446,64

		Total	lei	623 154,88
		Asigurari sociale	24 %	22 187,19
		Total		645 342,07
		Cheltuieli de regie	14,5 %	93 574,60
		Total		738 916,67
		Beneficiu de deviz	6 %	44 335,00
		Total		783 251,67
		TVA	20 %	156 650,33
		Total deviz: Inclusiv salariu		939 902,00 92 446,64

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Inlaturarea consecintelor ploilor torentiale la Podul rutier avariat in urma
ploilor torentiale, la intrarea pe teritoriul com Plopi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie la Pod rutier**

Valoarea de deviz 939 902,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7112020030100	Specialist	h-om	33,220	65,00	2 159,30
2.	7123010010200	Betonist	h-om	119,792	65,00	7 786,48
3.	71230110200	Betonist	h-om	37,840	65,00	2 459,60
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	84,726	65,00	5 507,19
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	882,240	65,00	57 345,60
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	18,000	65,00	1 170,00
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	66,700	65,00	4 335,50
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,840	65,00	249,60
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,320	65,00	670,80
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,280	65,00	1 773,20
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	138,298	65,00	8 989,37
		Total manopera				92 446,64

Materiale:

1.	1411122201191	Piatra bruta nesortata r.sediment. 51-1000 kg/buc	t	211,200	950,00	200 640,00
2.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	9,614	480,00	4 614,72
3.	1421102200083	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-70 mm	m3	0,696	480,00	334,08
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,096	480,00	46,08
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,800	480,00	864,00
6.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,809	480,00	4 228,32
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,092	4 550,00	418,60
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,920	4 550,00	4 186,00
9.	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,192	4 550,00	873,60
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,092	4 550,00	418,60
11.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,029	4 550,00	131,95
12.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,046	4 550,00	209,30
13.	2010102918720	Dulap.fag.lung.abur.cl.B.gr=50mm l=1,8-4m lt=8cm	m3	0,048	4 550,00	218,40
14.	2010237318750	Distantieri	buc	222,900	1,00	222,90
15.	2320187315789	Decofrol	kg	11,760	36,00	423,36
16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,240	23,00	5,52
17.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	912,000	1,95	1 778,40
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 598,592	1,95	8 967,25
19.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	48,000	21,00	1 008,00
20.	2663102101000250	Beton gata preparat marca 250	m3	68,544	1 550,00	106 243,20
21.	2666122800511	Elemente pentru poduri din beton armat	buc	8,056	21,00	169,18
22.	2666122800600	Element prefabricat	buc	33,600	650,00	21 840,00
23.	2682162204822	Mozaic din piatra alba saci g = 3.0 x 5.0 mm	kg	1 392,000	52,00	72 384,00
24.	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	108,720	16,00	1 739,52

25.	2710602000509	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 10 mm	kg	22,080	16,00	353,28
26.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	145,550	16,00	2 328,80
27.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 523,150	16,00	24 370,40
28.	2734112005951	Sirma otel bet.precomprimat neteda sbp1 D = 5,0 S 6482/2	kg	35,160	22,00	773,52
29.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,900	22,00	151,80
30.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	14,860	22,00	326,92
31.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	1,440	22,00	31,68
32.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	11,500	26,00	299,00
33.	2874115824557	Surub cap patrat L 8 x 45 fl	buc	2,400	1,00	2,40
34.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	3,360	26,00	87,36
35.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,298	16,00	116,77
Total materiale de construcții						460 806,91

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	144,000	400,00	57 600,00
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	5,250	125,00	656,25
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,000	67,00	201,00
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	11,059	420,00	4 644,78
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,030	410,00	832,30
6.	2952270003337	Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta	h-ut	3,542	74,00	262,11
7.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	5,250	85,00	446,25
8.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	4,160	126,00	524,16
9.	2952270003705	Betoniera pina la 101- 250 l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,672	126,00	84,67
10.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	7,680	86,00	660,48
11.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	37,898	85,00	3 221,33
12.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,920	400,00	768,00
Total utilaje de construcții						69 901,33

Total	lei	623 154,88
Asigurari sociale	24 %	22 187,19
Total		645 342,07
Cheltuieli de regie	14,5 %	93 574,60
Total		738 916,67
Beneficiu de deviz	6 %	44 335,00
Total		783 251,67
TVA	20 %	156 650,33

Total deviz:

939 902,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Inlaturarea consecintelor ploilor torentiale la Podul rutier avariat in urma ploilor torentiale, la intrarea pe teritoriul com Plopi **Investitor Primari com Plopi**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie la Pod				
		1.1. Lurari de terasament				
1	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 075,18 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,560	420,00	1 075,18
		<i>Total</i>	lei			4 644,78
2	TsD02C1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 31-50 cm	100 m3			192,66 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,470	410,00	192,66
		<i>Total</i>	lei			832,30
		1.2. Lucrari de demolare				
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			445,20 357,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500	65,00	97,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	16,00	0,80
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350	125,00	43,75
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,350	85,00	29,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	67,00	13,40
		<i>Total</i>	lei			6 678,00
		1.3. Lucrari de betonare				
4	RpCB02D	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) Placa de fundatie 8,0m*8,0m*0,2m	m3			1 955,00 412,10
	7123010010200	Betonist	h-om	4,540	65,00	295,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,800	65,00	117,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	351,000	1,95	694,72
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,678	480,00	330,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,294	16,00	4,77
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,740	480,00	360,52
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,325	126,00	40,95
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,600	86,00	51,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,150	400,00	60,00
		<i>Total</i>	lei			25 024,05
5	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			233,82 110,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	65,00	16,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,450	65,00	94,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,150	22,00	3,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,250	26,00	6,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	36,00	4,32
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	4 550,00	9,10
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	4 550,00	9,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,020	4 550,00	91,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			10 755,72
6	CC01A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv	kg			19,20 2,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,043	65,00	2,80
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	16,00	16,40
		Total	lei			2 725,69
7	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg			20,22 3,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,050	65,00	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,20
	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	16,00	16,40
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,150	1,00	0,15
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
		Total	lei			30 039,49
8	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confecționate în uzină	buc			21,15 0,00
	2666122800511	Elemente pentru poduri din beton armat	buc	1,007	21,00	21,15
		Total	lei			169,18
9	CP04A	Montarea elementelor prefabricate la ziduri de sprijin inclusiv rostuirea în varianta cadre	m2			3 427,15 507,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	7,000	65,00	455,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	65,00	52,00
	2666122800600	Element prefabricat	buc	0,350	650,00	227,50
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,001	16,00	0,02
	2010102904418	Dulap răsinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0003	4 550,00	1,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	1,95	0,78
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	480,00	0,48
	1411122201191	Piatră brută nesortată r.sediment. 51-1000 kg/buc	t	2,200	950,00	2 090,00
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	1,500	400,00	600,00
		Total	lei			329 006,45
10	PB10B	Turnarea cu pompa a betonului armat pentru elevația infrastructurii podurilor, în culee și pile casetate, în confecționarea chesoanelor pentru fundații, ziduri de sprijin	m3			1 650,09 35,75
	71230110200	Betonist	h-om	0,550	65,00	35,75
	2663102101000250	Beton gata preparat marca 250	m3	1,008	1 550,00	1 562,40
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere internă 2,9 (4 CP)	h-ut	0,544	85,00	46,24
	2952270003337	Pompa hidraulică de beton stabilă, productivitate pînă la 40 mc/oră, acționată electric, P = 65, 100 metri conductă	h-ut	0,077	74,00	5,70
		Total	lei			75 904,05
11	PB12A	Turnarea manuală a betonului armat în bolti, arce, podețe tubulare, cadre, grinzi cu secțiune plină	m3			1 825,28 215,80
	71230110200	Betonist	h-om	0,570	65,00	37,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,240	65,00	80,60
	7112020030100	Specialist	h-om	1,510	65,00	98,15
	2663102101000250	Beton gata preparat marca 250	m3	1,008	1 550,00	1 562,40
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,100	16,00	1,60
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere internă 2,9 (4 CP)	h-ut	0,535	85,00	45,48
		Total	lei			40 156,05
12	PK19A	Parapet de beton armat, la poduri de sosea executate din zăbrele și mină curentă, prefabricată pe șantier, montată pe suprastructura și culeele podului conf. planului tip IPTANA, în parapet continuu	m			4 050,80 672,75
	7123010010200	Betonist	h-om	0,070	65,00	4,55
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,750	65,00	48,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,180	65,00	11,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,160	65,00	10,40
	7123030012500	Montator P.B	h-om	8,760	65,00	569,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,430	65,00	27,95
	2710602000078	Oțel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	4,530	16,00	72,48
	2710602000509	Oțel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,920	16,00	14,72
	2734112005951	Sirna oțel bet.precomprimat netedă sbp1 D = 5,0 S 6482/2	kg	1,465	22,00	32,23
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	38,000	1,95	74,10
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	2,000	21,00	42,00
	1421102200083	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-70 mm	m3	0,029	480,00	13,92
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,075	480,00	36,00
	2682162204822	Mozaic din piatră albă saci g = 3.0 x 5.0 mm	kg	58,000	52,00	3 016,00
	2010102903543	Scind rasin lungă tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,008	4 550,00	36,40
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0019	4 550,00	8,72

1	2	3	4	5	6	7
	2010102918720	Dulap.fag.lung.abur.cl.B.gr=50mm l=1,8-4m lt=8cm	m3	0,002	4 550,00	9,10
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,060	22,00	1,32
	2874115824557	Surub cap patrat L 8 x 45 fl	buc	0,100	1,00	0,10
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,140	26,00	3,64
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,010	23,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,018	16,00	0,29
	2320187315789	Decofrol	kg	0,260	36,00	9,36
	2952270003705	Betoniera pina la 101- 250 l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,028	126,00	3,53
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,046	85,00	3,91
		<i>Total</i>	lei			97 219,12

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Informatii generale despre ofertant.

1. **Denumirea/numele:** SRL "Profact Construct".
2. **Codul fiscal:** 1010600024992.
3. **Adresa juridică:** mun. Chișinău str.Alba Iulia 75 bl.V et.9
4. **Adresa fizică:** s. Nimoreni r-nul Ialoveni
5. **Telefon:** 079985999.
6. **E-mail:** profactconstruct@gmail.com/ profactconstruct@mail.ru
7. **Pagina web:** WWW.profactconstruct.srl
8. **Certificatul de înregistrare:** MD0104106, din 20.07.2010 înregistrat la Camera înregistrării de Stat.
9. **Rechizite bancare:**
Cont: MAIB "Moldova Agroindbank"
IBAN – MD84AG000000022515337012
AGRNMD2X
TVA – 0506329
10. **Obiectul de activitate, pe domenii:** Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalatii și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările.
11. **Licența:** Seria A MM II NR.044112 din 10 august 2010, Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții.
12. **Principala piață de afaceri:** Instituții de stat.
13. **Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:**

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1	2022	32 573 502	1.700.264,75
2	2023	46 326 576	2 594 948
3	2024	43 133 413	2 334 172
Valoarea totală: 40677830,33 lei			

14. **Lichiditatea generală 2024** – 190%
15. **Număr mediu de angajați 2022-2024**= 44

CERERE DE PARTICIPARE

Către: PRIMARIA COMUNEI PLOPI R.CANTEMIR

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice nr. ocde-b3wdp1-MD-1748345924444, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului. Lotul nr. 1 - achiziționarea lucrărilor de înlăturare a consecințelor ploilor torențiale pe teritoriul Primăriei com Plopi, s.Hirtop r-ul Cantemir, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

DECLARAȚIE

privind valabilitatea ofertei

Către PRIMARIA COMUNEI PLOPI R.CANTEMIR

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Lotul nr. 1 - achiziționarea lucrărilor de înlăturare a consecințelor ploilor torențiale pe teritoriul Primăriei com Plopi, s.Hirtop r-ul Cantemir nr. ocde-b3wdp1-MD-1748345924444 prin procedura de achiziție LP, pentru o durată de 60 zile, respectiv până la data de 17.08.2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Declarație privind garanția

Prin prezenta declarăm pentru lucrările executate 5 ani garanție, după recepția lucrărilor vom prezenta certificatul de garanție.

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul nr. 1 - achiziționarea lucrărilor de înlăturare a consecințelor ploilor torențiale pe teritoriul Primăriei com Plopi, s.Hirtop r-ul Cantemir nr. ocde-b3wdp1-MD-1748345924444

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			
		120 zile (conform solicitării)			
1.	Lotul nr. 1 - achiziționarea lucrărilor de înlăturare a consecințelor ploilor torențiale pe teritoriul Primăriei com Plopi, s.Hirtop r-ul Cantemir	-	-	-	-
	Pregătirea șantierului				
		-			

O F E R T Ă

Către: PRIMARIA COMUNEI PLOPI R.CANTEMIR

Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul Costis Ion reprezentant al ofertantului SRL "Profact Construct" ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Lotul nr. 1 - achiziționarea lucrărilor de înlăturare a consecințelor ploilor torențiale pe teritoriul Primăriei com Plopi, s.Hirtop r-ul Cantemir pentru suma de 3.037.914,89 lei la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 607582, 97 lei.

mun. Chișinău, str. Alba Iulia 75 bloc. V et. 9 oficiu 913, www.profactconstruct.md,
email: profactconstruct@gmail.com, tel. 079985999; c/f – 1010600024992,

Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[•] nu depunem ofertă alternativă.

Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

17.06.2025

**Semnătura
autorizată
digitală**

DECLARAȚIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Costiș Ion reprezentant împuternicit al SRL Profact Construct în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziții nr. ocds-b3wdp1-MD-1748345924444, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Costiș Ion	2000035020587

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	SIARSAP ocds-b3wdp1-MD- 1748345924444
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	PRIMARIA COMUNEI PLOPI R.CANTEMIR
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007601004870

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorului economic	SRL „Profact Construct”
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	2071
2A.4	Oraș/Localitate	Chișinău

2A.5	Adresa juridică	str. Alba Iulia 75 bl. V et.9 oficiu 913
2A.6	Pagina web	www.profactconstruct.md
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Costiş Ion
2A.7.1	Telefon	+37379985999
2A.7.2	Adresa de e-mail	profactconstruct@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1010600024992
2A.9	Numărul cod TVA	0506329
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	S.R.L.
2A.11	Numele acționarilor / asociaților	Costiş Ion 100%
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	mică
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☒ Nu
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	număr
2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	text
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☒ Nu
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	-
2A.14.2	Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.	Profact Construct SRL
2A.14.3	Specificați denumirea grupului participant.	Profact Construct SRL
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Costiş Ion
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Administrator
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	+37379985999
2B.5	Adresa de e-mail	Profactconstruct@mail.ru
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	☒ Nu

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☒ Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	text

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu

3A.4	Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☒ Nu
3A.7.1	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit? Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național- Emis de Serviciul Fiscal de Stat, valabil la data deschiderii ofertelor, conform formularului aprobat de Serviciul Fiscal de Stat	☒ Da ☐ Nu

3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	text
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	☐ Da ☒ Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	text
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	☐ Da ☒ Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	☐ Da ☐ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☒ Da ☐ Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	☐ Da ☒ Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu

3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☒ Nu
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☒ Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Da ☐ ☒ Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Da ☒ Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Da ☒ Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Da ☒ Nu

3D.7.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.7.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Da ☒ Nu
3D.8.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.8.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Da ☒ Nu
3D.9.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.9.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Da ☐ ☒ Nu
3D.10.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.10.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia? Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din Registrul de stat al persoanelor juridice	☒ Da ☐ Nu
4A.1.1	Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.	Certificat de înregistrare nr. MD0104106 si Extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice (Construcțiile de

		clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările)
4A.1.2	Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național? - Avizul Inspecției de Stat în Construcții; - Certificatul de atestare a dirigintelui de șantier. Prezentarea ordinului privind desemnarea persoanei responsabile de securitatea și sănătatea în muncă în cadrul companiei și a certificatului de instruire a acestuia în domeniul SSM, valabil.	☒ Da ☐ Nu
4A.2.1	Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?	☐ Da ☐ Nu
4A.2.3	Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☐ Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4B.1.1	Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?	Adresa de internet: text

	Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	43133413
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: <u>Valoare 43133413 lei Perioada 2024</u> <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☒ Da
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea [număr] Anul text
	Cifra de afaceri medie anuală	32009219
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: 32009219 lei Valoare Perioada <u>3 ani</u> <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☒ Da ☐ Nu
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 43133413 Anul 2024 Valoarea 46326576 Anul 2023 Valoarea 32573502 Anul 2022 Valoarea medie totală 40677830
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☒ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul	☒ Da ☐ Nu

	de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☒ Da ☐ Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică? <i>Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului conform anexei nr. 14</i>	☒ Da ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire? <i>Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului conform anexei nr.15</i>	☒ Da ☐ Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea	☒ Da ☐ Nu

	contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire? Certificat de atestare tehnică profesională a dirigintelui de șantier, conform specificului lucrărilor	
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2024
		Angajați [44]
		Anul 2023
		Angajați [44]
		Anul 2022
		Angajați [44]
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul text
		Persoane [număr]
		Anul text
		Persoane [număr]
		Anul text
		Persoane [număr]
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire? - Declarație privind experiența similară, anexa nr. 12; Lista lucrărilor executate și finisate în ultimul an de activitate, conform anexei nr. 13,	☒ Da a ☐ Nu
4C.11.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.	Reparația unor sectoare de străzi din s. Tomai, r-nul Leova cu lungimea de 1,070 km, 13930006,61
		<i>iulie</i>
		Nr. 1 din 15 noiembrie 2022
		Primăria s. Tomai r-nul Leova
		Lucrari de constructie a unor sectoare de strazi din or.Cimislia 1663805 ,32
		<i>iunie</i>
		Nr.4 din 25.08.2021
		Primaria or.Cimislia
	<i>Alte contracte</i>	

		Reparația casei de cultură comuna Tipala
		Primăria Tipala
		Reparația capitală a Casei de Cultura din s. Calinești
		Primăria s. Călinești
		Alimentarea cu apă a or. Fălești din râul Prut” (Lucrări de reabilitare II)
		PRIMARIA COMUNEI PLOPI R.CANTEMIR
		Lucrări de construcție a apeductului magistral spre s. Căinari Vechi, r-nul Soroca
		Primăria s. Căinari Vechi, r-nul Soroca
		etc
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.12.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.	
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.13.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă	
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4D.2		Adresa de internet:

	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	text Autoritatea sau organismul emitent(ă): ISOTRA NSt : text
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): ISOTRANS Referința exactă a documentației: text
F. Permitea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☐ ☒ Da ☐ Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	☒ Da ☐ Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă)

	accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	text
		Referința exactă a documentației:
		text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca PRIMARIA COMUNEI PLOPI R.CANTEMIR, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAЕ în scopul desfășurării procedurii de achiziție pentru achiziționarea Lotul nr. 1 - achiziționarea lucrărilor de înlăturare a consecințelor ploilor torențiale pe teritoriul Primăriei com Plopi, s.Hirtop r-ul Cantemir , nr. ocds-b3wdp1-MD-174834592444

Semnat:

Nume/prenume: Costiș Ion.

Funcția: Administrator.

Denumirea operatorului economic. „Profact Construct” SRL.

IDNO al operatorului economic. 1010600024992.

17.06.2025

**Semnătura
autorizată
digitală**

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Nume: Costiș Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Profact Construct SRL

Anexa nr. 17

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

mun. Chișinău, str. Alba Iulia 75 bloc. V et. 9 oficiu 913, www.profactconstruct.md,
email: profactconstruct@gmail.com, tel. 079985999; c/f – 1010600024992,

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) Nu sunt _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, faxale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
b) Locul și data înregistrării asociației _____
c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR**Terț susținător financiar****Nu sunt****ANGAJAMENT**

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

(denumirea contractului de achiziție publică), noi*(denumirea terțului susținător financiar)*, având sediul înregistrat la *(adresa terțului susținător financiar)*, ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția

(denumirea ofertantului/candidatului) suma de *(valoarea totală/parțială din propunerea financiară)*, necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de *(denumirea ofertantului)*, în baza contractului de achiziție publică și pentru care *(denumirea ofertantului/candidatului)* a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de *(denumirea ofertantului/candidatului)*, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată *(denumirea ofertantului/candidatului)*.

Data completării,

Terț susținător, *(semnătură autorizată)*

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

Nu sunt

.....

(denumirea)

**ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului**

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului *(denumirea contractului de achiziție publică)*, noi *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, având sediul înregistrat la *(adresa terțului susținător tehnic și profesional)*, ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului)* toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția

(denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale denecesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de *(denumirea ofertantului/candidatului)*, în baza contractului de achiziție publică, și pentru care *(denumirea operatorului/candidatului)* a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de *(denumirea ofertantului)*, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată..... *(denumirea ofertantului/candidatului)*.

Data completării,

.....

Terț susținător,

.....

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 20

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

Nu sunt

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL**Terț susținător profesional****Nu este**

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

17.06.2025

Semnătura
autorizată
digitală



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№

2311992

Din
От

15.06.2025 23:11



DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1010600024992

Denumirea

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată "PROFACT CONSTRUCT"



ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

79.54 MDL

În temeiul art. 129 pct. 13) lit. c) din Codul fiscal, suma neachitată a obligațiilor fiscale în cuantum de până la 500 de lei inclusiv nu se consideră restanță față de bugetul public național în scopul atestării lipsei restanțelor față de bugetul public național ale contribuabililor.



VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

30.06.2025 23:11



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la 15.06.2025 23:11

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept (mcabinet.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц (mcabinet.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписью (msign.gov.md)



ISOTRANS

Servicii complete în certificări ISO



imab

International Management
Accreditation Board

Accreditation Certificate

No: I.RO.2021.0141

CERTIFICAT Nr. S438

ISOTRANS

Certifica organizatia

PROFACT CONSTRUCT S.R.L.

Cu sediul in Chisinau, MD-2071, str. Alba-Iulia, 75/V, et. 9, (of.) 913,

Republica Moldova, CUI: 1010600024992

Care are documentat un

Sistem de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale

conform cerintelor standardului

ISO 45001 : 2018

pentru urmatoarele domenii de activitate:

- Constructii de cladiri si (sau) constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucii, consolidari, restaurari
- Lucrari de finisare a constructiilor

Data emiterii : 14.08.2024

Valabil pana la urmatoarea viza anuala din data de 13.08.2025



Director General

Pruna Radu



Pentru verificarea autenticitatii certificatului, va rugam accesati isotrans.ro/certificate



ISOTRANS

Servicii complete în certificări ISO



imab

International Management
Accreditation Board

Accreditation Certificate

No: I.RO.2021.0141

CERTIFICAT Nr. M821

ISOTRANS

Certifica organizatia

PROFACT CONSTRUCT S.R.L.

Cu sediul in Chisinau, MD-2071, str. Alba-Iulia, 75/V, et. 9, (of.) 913,

Republica Moldova, CUI: 1010600024992

**Care are documentat un
Sistem de Management de Mediu**

conform cerintelor standardului

ISO 14001 : 2015

pentru urmatoarele domenii de activitate:

- Constructii de cladiri si (sau) constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucii, consolidari, restaurari
- Lucrari de finisare a constructiilor

Data emiterii : 14.08.2024

Valabil pana la urmatoarea viza anuala din data de 13.08.2025



Director General

Pruna Radu



Pentru verificarea autenticitatii certificatului, va rugam accesati isotrans.ro/certificate

ISO 14001:2015



ISOTRANS

Servicii complete în certificări ISO



imab

International Management
Accreditation Board

Accreditation Certificate

No: I.RO.2021.0141

CERTIFICAT Nr. C1424

ISOTRANS

Certifica organizatia

PROFACT CONSTRUCT S.R.L.

Cu sediul in Chisinau, MD-2071, str. Alba-Iulia, 75/V, et. 9, (of.) 913,

Republica Moldova, CUI: 1010600024992

**Care are documentat un
Sistem de Management al Calitatii**

conform cerintelor standardului

ISO 9001 : 2015

pentru urmatoarele domenii de activitate:

- Constructii de cladiri si (sau) constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidari, restaurari
- Lucrari de finisare a constructiilor

Data emiterii : 14.08.2024

Valabil pana la urmatoarea viza anuala din data de 13.08.2025



Director General

Pruna Radu



Pentru verificarea autenticitatii certificatului, va rugam accesati isotrans.ro/certificate

I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de
drept

**Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 128026 din 09.02.2024**



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "PROFACT CONSTRUCT"**

Denumirea prescurtată: **"PROFACT CONSTRUCT" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1010600024992**

Data înregistrării de stat: **20.07.2010**

Sediu: **MD-2071, strada Alba-Iulia 75/V et.9, of. 913, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

- 1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 2. Lucrări de finisare a construcțiilor;**
- 3. Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;**
- 4. Închirierea bunurilor imobiliare proprii;**
- 5. Fabricarea articolelor din lemn;**
- 6. Fabricarea de structuri și tîmplării metalice pentru construcții;**
- 7. Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;**
- 8. Transporturi rutiere de mărfuri;**
- 9. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
- 10. Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire;**
- 11. Comerțul cu ridicata al mașinilor și echipamentelor pentru industria minieră și construcții;**
- 12. Fabricarea de articole de îmbrăcăminte din materiale textile;**
- 13. Reparații de articole de confecții, acoperăminte pentru cap și articole de galanterie textilă;**

Capitalul social: **367645 Lei**

Administrator(i): **COSTIȘ ION**

Asociați:

- 1. COSTIȘ ION, partea socială 367645 Lei, ce constituie 100%**

Beneficiari efectivi: **COSTIȘ ION.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 09.02.2024

Specialist coordonator

Aliona Lazari

tel. 022-207840



BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala „Vatra”

Republica Moldova, MD-2055

mun. Chișinău, or. Vatra, str. Ștefan Vodă, 9

Tel.: (373 22) 59-66-63

09. NOV. 2018

Data _____

Республика Молдова, MD-2055

мун. Кишинэу, г. Ватра, ул. Штефан Водэ, 9

Тел.: (373 22) 59-66-63


Nr. 358/14-12

Certificat

Prin prezenta, **BC„MOLDINDCONBANK,, S.A** sucursala „Vatra” codul băncii MOLDMD2X304, confirmă că "Profact Construct" SRL (IDNO1010600024992) dispune de cont bancar nr. MD46ML000000000225130486 în MDL.

Certificatul este întocmit într-un singur exemplar fără drept de a fi multiplicat.

Cu respect,
Director al sucursalei „Vatra”
BC „Moldindconbank” SA



Nicoara Veaceslav

Ex.Chiriac Tatiana
Tel.022-31-615692

Î.S. CENTRUL DE INSTRUIRE
ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ
OR. CHIȘINĂU, STR. MIRON COSTIN 17/2 OF.104
C.F.: 1003600109161

CERTIFICAT


Se acordă doamnei / domnului **Costiș Ion**, care la 02.06.2022, a frecventat cursul de instruire corespunzător nivelului I în domeniul securității și sănătății în muncă, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de verificare a cunoștințelor și competențelor privind protecția muncii.

Data eliberării: 02.06.2022

Certificatul este valabil până la 02.06.2025

Administrator Centru de Instruire

Cebotari Mircea



Î.S. CENTRUL DE INSTRUIRE
ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ
OR. CHIȘINĂU, STR. MIRON COSTIN 17/2 OF.104
C.F.: 1003600109161

CERTIFICAT

Se acordă doamnei / domnului **Ostafii Ion**, care la 02.06.2022, a frecventat cursul de instruire corespunzător nivelului I în domeniul securității și sănătății în muncă, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de verificare a cunoștințelor și competențelor privind protecția muncii.

Data eliberării: 02.06.2022

Certificatul este valabil până la 02.06.2025

Administrator Centru de Instruire

Cebotari Mircea



Î.S. CENTRUL DE INSTRUIRE
ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ
OR. CHIȘINĂU, STR. MIRON COSTIN 17/2 OF.104
C.F.: 1003600109161

CERTIFICAT

Se acordă doamnei / domnului **Zbanț Nicolae**, care la 02.06.2022, a frecventat cursul de instruire corespunzător nivelului I în domeniul securității și sănătății în muncă, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de verificare a cunoștințelor și competențelor privind protecția muncii.

Data eliberării: 02.06.2022

Certificatul este valabil până la 02.06.2025

Administrator Centru de Instruire

Cebotari Mircea



Î.S. CENTRUL DE INSTRUIRE
ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ
OR. CHIȘINĂU, STR. MIRON COSTIN 17/2 OF.104
C.F.: 1003600109161

CERTIFICAT

Se acordă doamnei / domnului **Tomșa Andrei**, care la 02.06.2022, a frecventat cursul de instruire corespunzător nivelului I în domeniul securității și sănătății în muncă, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de verificare a cunoștințelor și competențelor privind protecția muncii.

Data eliberării: 02.06.2022

Certificatul este valabil până la 02.06.2025

Administrator Centru de Instruire

Cebotari Mircea



Î.S. CENTRUL DE INSTRUIRE
ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ
OR. CHIȘINĂU, STR. MIRON COSTIN 17/2 OF.104
C.F.: 1003600109161

CERTIFICAT

Se acordă doamnei / domnului **Durnea Vadim**, care la 02.06.2022, a frecventat cursul de instruire corespunzător nivelului I în domeniul securității și sănătății în muncă, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de verificare a cunoștințelor și competențelor privind protecția muncii.

Data eliberării: 02.06.2022

Certificatul este valabil până la 02.06.2025

Administrator Centru de Instruire

Cebotari Mircea





Nr. 4896/24 din 15.08. 2024

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL "Profact Construct" IDNO 1010600024992 conform cererilor 8963/24 din 12.08.2024 În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B,C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		A
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.	DA		A,B.
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A,B,C, D,E,G.
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Șef adjunct interimar Inspectorat

Digitally signed by Chircu Sergiu
Date: 2024.08.15 08:31:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Sergiu CHIRCU

Ex: P. Vasilica
Tel: 0068302334

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, et. 4, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@inst.gov.md Pagina web: www.inst.gov.md