

## ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

Privind achiziționarea: *Капитальный ремонт подведомственных учреждений с.Кортен р-на Тараклия.*

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **Cerere de propuneri de pret**  
(tipul procedurii de achiziție)

\*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): **Da**

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: **corten.md**

1. Denumirea autorității contractante: **Primaria s.Corten**

2. IDNO: **1007601007701**

3. Adresa: **s. Corten, str.Chirov 8A**

4. Numărul de telefon/fax: **029172286, 078858089**

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: **primaria@mail.ru**

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunează autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau achiziția implică o altă formă de achiziție comună): *autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție*

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de proiectare/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	45200000-9	Капитальный ремонт подведомственных учреждений с.Кортен р-на Тараклия	proiect	1	Conform caietului de sarcini	493810,33 f/tva

**Ремонт кабинета народных  
традиций ДК с. Кортен**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

**Deviz-oferta №**  
**Ремонтные работы**  
(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>I. Общестроительные работы</b>		
		<b>I.1. Пол</b>		
1	RpCK41A примен	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка плитуса )	m2	2,100
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,231
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,231
	4100126202818	Apa	m3	0,063
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,063
		<i>Total</i>		
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка дощатых полов )	m2	7,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,770
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,770
	4100126202818	Apa	m3	0,210
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,210
		<i>Total</i>		
3	CG04Aиз M	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri (Полы из одного ряда строганных хвойных досок ) только работа и доски	m2	7,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	5,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,700
	2610102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,175
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,700
	2414147227483	Lignolineum	kg	0,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,210

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
4	CR09A прим	Podoa peste grinzi in podul magaziiilor, grajdurilor, etc., executate din scinduri de rasinoase (Настил из осб т15 мм )	m2	30,250
	7124010010700 J	Dulgher	h-om	6,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,513
	2010102903495 ocit15	ОСБ толщ 15 мм	m2	31,006
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,050
		<i>Total</i>		
5	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "лаеухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая пвх плитуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) кл 33 толщ 12 мм Materiale manate (cuie)=1,0100	m2	30.250
	7132040012700	Parchetar	h-om	34,787
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,537
	2679112204051 33	Placi din laminat кл 33	m2	32,080
	1111000100048	Strat sintetic	m2	32,080
	2030122946766	Plinte din пвх и аксесуары	m	27,497
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,907
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Поа</b>				
<b>1.2. Стены</b>				
6	RpCO56A примент	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия деревянные подоконники)	m2	1,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210
		<i>Total</i>		
7	RpCO56A примент	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия двери)	m2	2,290
	7422010060100	Timplar	h-om	0,481

1	2	3	4	5
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,481
		<i>Total</i>		
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен) обработка от плесени	m2	20,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,600
	2416586105303 ml	Средство от плесени	kg	3,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,000
		<i>Total</i>		
9	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса поверхностей, ровных без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	64,630
	9310060019930	Muncitor	h-om	118,596
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	68,201
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	59,692
	2710703520285	Profil de suport	m	142,897
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	152,640
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	49,202
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	17,602
	2430226101017	Grund "Tiefengrund"	kg	5,683
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	107,173
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 051,591
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,297
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,070
		<i>Total</i>		
10	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса откосов ровных, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	4,760
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,933

1	2	3	4	5
	2662102701009	Placi ghips-carton	m2	5,023
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	9,926
	2710703520285	Profil de suport	m	20,092
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	20,092
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	21,431
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	3,971
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	8,611
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,419
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	21,671
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	255,694
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,655
		<i>Total</i>		
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	69,400
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	31,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,940
	2652102109833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	73,210
	4100126202818	Apa	m3	0,069
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,069
		<i>Total</i>		
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	69,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,082
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,410
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,470
		<i>Total</i>		
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	69,400

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	38,170
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	27,760
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	34,700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,470
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,139
		<i>Total</i>		
14	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей )	m2	2,290
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,672
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,183
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare одностворч	m2	2,290
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	9,160
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,145
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,401
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,374
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,290
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,046
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Стены</b>				
		<b>1.3. Потолок</b>		
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	30,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,537
	7422010060100	Timplar	h-om	62,012
	2874136313300	Diblu din metal	buc	121,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	31,763
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,454
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				

1	2	3	4	5
<b>Total Потолок</b>				
		<b>1.4. Вентиляция</b>		
16	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d100 l=500 mm k=4.6 la adincimea Коэффициент к трудозатратам=4,6000 Коэффициент к материалам=4,6000 Коэффициент к машине=4,6000	buc	1,000
	7123011000200	Betonist	h-om	1,564
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,672
	5091000100135 1110	Freza cu carota diamanta d110	buc	0,037
	4100126202818	Apa	m3	0,026
	2982260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	1,058
		<i>Total</i>		
17	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Прокладка трубы д 110 ) Material manant(suruburi, genitari, nitari etc.)=1,0200	m	1,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,950
	2521216701001	Teava din polietilena d110 mm	m	1,545
		<i>Total</i>		
18	AcA21A	Imbinarea tevelor mufate, din PVC, cu mufa din fonta, cu flanse tip CS 39-77, avind diametrul de 125-160 mm колено d110 mm Mat. manant (otom, suruburi)=1,0500	buc	1,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,740
	2875274109919	колено d110 mm	buc	1,050
		<i>Total</i>		
19	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопроводных труб, диаметром 4 ", жестко заделанные )	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,040
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d 110	buc	2,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,012

1	2	3	4	5
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,620
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,002
		<i>Total</i>		
20	CE241 прим	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Колпак над трубой из пвх) <small>Material marant (carbuni, apa tare)=1,0300</small>	buc	1,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,300
	колпак	Колпак над трубой д110 мм	buc	1,030
		<i>Total</i>		
21	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.(Решетка приточно-вытяжная регулируемая с жалюзи в горизонт и вертикал направлен PP 200x200)	buc	1,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150
	281123632020	Решетка приточно-вытяжная регулируемая в горизонт и вертикал направлениях PP 200x200	buc	1,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Ventilatii</b>				
Total				
Соз страх				
Транспортные расходы				
Заготовительно складские расходы				
Итого				
Накладные расходы				
Итого				
Плановая прибыль				

1	2	3	4	5
<b>Total</b> <b>Общестроительные</b> <b>работы</b>				
<b>2. Электромонтажные работы</b>				
22	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников)	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220
<i>Total</i>				
23	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж выключателей)	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,920
<i>Total</i>				
24	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ( Корпус модульный пластиковый навесного исполнения на 4 модулей, )	buc	1,000
	1	Затраты труда	h-om	2,320
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,150
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170
	1019852	Vopsea	kg	0,030
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,770
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100
<i>Total</i>				
25	08-03-526-1	Автоматический выключатель ВА-47-29 1P В6 -10А	buc	1,000
	1	Затраты труда	h-om	1,560
	54545	автоматический выключатель ВА-47-29	buc	1,000
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,040
<i>Total</i>				
26	08-03-	Автоматический выключатель ВА-47-	buc	2,000

1	2	3	4	5
	526-1	29 IP B6 -16A		
	1	Затраты труда	h-om	3,120
	54545	автоматический выключатель ВА-47-29	buc	2,000
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,080
		<i>Total</i>		
27	08-02-412-1	Кабель медный ВВГн LS 3*2,5	100 m	0,300
	1	Затраты труда	h-om	1,683
	0222	кабель медный ВВГн LS 3*2,5	m	30,000
		<i>Total</i>		
28	08-02-412-1	Кабель медный ВВГн LS 3*1,5	100 m	0,150
	1	Затраты труда	h-om	0,842
	24	кабель медный ВВГн LS 3*1,5	m	15,000
		<i>Total</i>		
29	08-03-591-9	Розетка двойная	100 buc	0,040
	1	Затраты труда	h-om	1,524
	1212121	розетка двойная	buc	4,000
	30303	рамки	buc	4,000
		<i>Total</i>		
30	08-03-591-9	Розетка одинарная	100 buc	0,010
	1	Затраты труда	h-om	0,381
	121212111	розетка одинарная	buc	1,000
	30303	рамки	buc	1,000
		<i>Total</i>		
31	08-03-594-11	Светильник LED 52W 6400K 60*60	100 buc	0,040
	1	Затраты труда	h-om	12,680
	1019100	Светильник LED 52W 6400K "панель"	buc	4,000
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Транспортные расходы		
		Накладные расходы		
		Итого		
		Плановые накопления		

1	2	3	4	5
<b>Total</b> Электромонтажные работы				
<b>3. оборудование</b>				
32	Pret furnizor	Корпус модульный пластиковый навесного исполнения на 4 модулей	buc	1,000
	96000-3592	Корпус модульный пластиковый навесного исполнения на 4 модулей	buc	1,000
		<i>Total</i>		
33	цена рыночная	автоматический выключатель ВА-47- 29 1P B6 -10A	buc	1,000
	221	автоматический выключатель ВА-47- 29 1P B6 -1A	buc	1,000
		<i>Total</i>		
34	цена рыночная	автоматический выключатель ВА-47- 29 1P B6 -16A	buc	2,000
	22	автоматический выключатель ВА-47- 29 1P B6 -16A	buc	2,000
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
Заготовительно складские расходы				
<b>Total оборудование</b>				
Total				
НДС				

**Total de viz:**  
**Inclusiv salariu**

**Утепление фасада**  
**Молодежного центра с. Кортен**  
 (denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

**Deviz-oferta №**  
**Ремонтные работы**  
 (denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Общестроительные работы</b>		
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	89,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	67,125
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,027
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,009
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,027
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,011
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,269
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	402,750
		<i>Total</i>		
2	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	15,000
	7122050013400	Zidar	h-om	21,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	157,500

1	2	3	4	5
		S1500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,105
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,060
	2982270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,120
		<i>Total</i>		
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтант	m2	89,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,685
	2416586105303 h	Amorsa-grund бетоноконтант	kg	13,425
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,475
		<i>Total</i>		
4	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами толщ 10см ХПС с обрамлением проемов противопожарной минераловатой, - 6,42 м2, уголок 21,4 м) Materiale marunte (cirpa, spuma)=1,0100	m2	89,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	162,890
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,044
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	340,789
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	506,212
	2521302602907 10	Placi termoizolante, placi polistiren celular, XPS екструд толщ 10 см	m2	95,770
	2521302602909 5	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3* толщ. 5 см	m2	6,420
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	99,435
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	21,400
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	542,370
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	2,238

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,304
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,058
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,700
		<i>Total</i>		
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) шир 30см	m	6,200
	7422010060100	Timplar	h-om	1,984
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,496
	2743123549026 30	Glafuri din aluminiu pentru ferestre шир 30 см	m	6,200
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	24,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,062
		<i>Total</i>		
6	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d 125 Material marunt=1,0300	m	13,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,900
	2710406311800 	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	14,060
	2875276311231 	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	18,746
	2666122800555 	Element de inchidere	buc	2,678
	2875274000050 	Elemente de legatura	buc	1,339
	2875274110101 	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,678
	2875274000501 	Cot de jgheab	buc	2,678
	2874115837745	Suruburi	buc	133,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,260
		<i>Total</i>		
7	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d90 Material marunt=1,0200	m	11,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,850
	2710406311726 	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	11,781
	2875274000502 	Cot burlan	buc	5,610
	2875274110001 	Piesa de legatura	buc	2,805
	2413217300010 	Cleme	buc	5,610
	2874115830000 	Pilnii de curatire	buc	2,805
	2875274000503 	Cot de capat	buc	2,805
	2875274000050 	Elemente de legatura	buc	2,805
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,165
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
		Total		
		Соц страх		
		Транспортные расходы		
		Заготовительно складские расходы		
		Итого		
		Накладные расходы		
		Итого		
		Плановая прибыль		
		<b>Total</b>		
		<b>Общестроительные работы</b>		
	Total			
	НДС			

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**

Ремонт коридора примарии с.  
Кортен

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta №

Ремонтные работы

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Общестроительные работы</b>		
		<b>1.1. Пол</b>		
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка дощатых полов )	m2	57,100
	7132040012700	Parchetar	h-om	6,281
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,281
	4100126202818	Apa	m3	1,713
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,713
		<i>Total</i>		
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плит )	m2	5,450
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,126
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,126
	4100126202818	Apa	m3	0,273
	2922140006702	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,273
		<i>Total</i>		
3	TsC54A	Strat de fundație din nisip (Слой основания из песка)	m3	17,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,300
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	18,700
	4100126202818	Apa	m3	1,700
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,140
		<i>Total</i>		
4	CC03A	Montare plase sudate la inalțimi mai mici	kg	65,000

1	2	3	4	5
		sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d3 100*100		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,325
	2873122004100 1003	setka d3 100*100	kg	65,650
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,325
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,650
	2010237318750	Distantieri	buc	19,500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,039
		<i>Total</i>		
5	CA02C02 1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте более 35 м, в случае приготовления бетона вручную используется норма CA01, и его укладка типичными средствами) C8/10 Material marunt (dulapi de rasnase)=1,0100	m3	5,710
	7123010010200	Betonist	h-om	24,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,712
	2663102100000	Beton C8/10	m3	5,854
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,577
	2922140007000	Macara	h-ut	1,656
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,141
		<i>Total</i>		
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin etajata t 3 cm in tambure	m2	5,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,270
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,545
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	70,850
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,229
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,054
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,164
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,065
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
7	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	62,550
	7132030012600	Mozaicar	h-om	68,805
	266112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	65,071
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	404,323
	2430226100000 l	Fuga	kg	25,902
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 263,510
	4100126202818	Apa	m3	0,190
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,113
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,051
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,941
		<i>Total</i>		
8	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею) плитка кабачик плитусе Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	49,670
	7132010010900	Faiantar	h-om	19,868
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,967
	2874116312500 k	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta кабачик	m	53,197
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	18,254
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	312,921
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	5,215
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	14,901
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,484
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,050
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Пола</b>				
		<b>1.2. Стены</b>		
9	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с	m2	158,000

1	2	3	4	5
		устройством одинарного металлического каркаса поверхностей, ровных без изоляции, высотой до 4 м) Material manant (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050		
	9310060019930	Muncitor	h-om	289,930
	2662102701090	Placi ghips-carton	m2	166,730
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	145,928
	2710703520285	Profil de suport	m	349,338
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	373,156
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	120,283
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	43,032
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	13,894
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	262,003
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2.570,810
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,727
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	7,505
		<i>Total</i>		
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную штатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	158,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	71,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,800
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	166,674
	4100126202818	Apa	m3	0,158
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,158
		<i>Total</i>		
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	158,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,740
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	23,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,900
		<i>Total</i>		
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска	m2	158,000

1	2	3	4	5
		полимеро-виниловыми водоземлюсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) с колером		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	86,900
	2430116103800 к	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici c колером	kg	63,200
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	79,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,316
		<i>Total</i>		
13	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из кирпичной кладки толщ. до 15 см, механизированная пробивка) для электр работ	buc	8,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,040
		<i>Total</i>		
Total				
<b>Total Стены</b>				
<b>1.3. Проемы</b>				
14	RpCO56A применит	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия окна ; двери)	m2	17,000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,570
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,570
		<i>Total</i>		
15	RpCO56A применит	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия деревянные подоконники)	m2	1,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,315

1	2	3	4	5
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,315
		<i>Total</i>		
16	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций без повторного использования) решетки Materiale murante (vaselina, benzina, cerce etc)=1,0300	kg	50,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,400
	7212030022700	Sudor	h-om	0,125
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,050
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,021
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,031
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,010
		<i>Total</i>		
17	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей )	m2	9,430
	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,884
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,754
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare одностворч	m2	9,430
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	37,720
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,715
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,650
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,658
	4011106202741	Energie electrica	kw	9,430
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,189
		<i>Total</i>		
18	CK57E	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2)	m2	1,820
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,572
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,820
	2051142980707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	11,830
	2513736621482	Banda izolanta	m	4,586

1	2	3	4	5
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	4,805
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	1,165
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,348
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,054
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,297
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,193
		<i>Total</i>		
19	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса откосов ровных, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) p=1,0050	m2	13,100
	9310060019930	Muncitor	h-om	49,353
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	13,824
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	27,318
	2710703520285	Profil de suport	m	55,295
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	55,295
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	58,981
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	10,927
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	23,698
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,152
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	59,640
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	703,696
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,081
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,804
		<i>Total</i>		
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	13,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,895
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,310
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	13,819
	4100126202818	Apa	m3	0,013
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,013

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	13,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,393
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,965
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,655
		<i>Total</i>		
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	13,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,205
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	5,240
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	6,550
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,655
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,026
		<i>Total</i>		
23	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею) плитка подоконник Material manut (citre, apa etc)=1,0500	m	4,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	4,820
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	1,654
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	28,350
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,473
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	1,350
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,225
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,005
		<i>Total</i>		
<i>Total</i>				
<b>Total Проемы</b>				

1	2	3	4	5
		<b>1.4. Прочие</b>		
24	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (Перемещение ручными средствами мусор)	t	11,250
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,150
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,538
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,034
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,281
		<i>Total</i>		
25	TRIIAA03F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - порошковые и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t	11,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,750
		<i>Total</i>		
26	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамоевалом на расстояние 5 км)	t	11,250
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,192
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Прочие</b>				
Total				
Соц страх				
Транспортные расходы				
Заготовительно-кладочные расходы				
Итого				
Накладные расходы				
Итого				

1	2	3	4	5
Плановая прибыль				
<b>Total</b> Общестроительные работы				
<b>2. Электромонтажные работы</b>				
27	08-03-526-1	Автоматический выключатель ВА-47-29 1P B6 -10A	buc	3,000
	1	Затраты труда	h-om	4,680
	54545	автоматический выключатель ВА-47-29	buc	3,000
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,120
		<i>Total</i>		
28	08-03-526-1	Автоматический выключатель ВА-47-29 1P B6 -16A	buc	1,000
	1	Затраты труда	h-om	1,560
	54545	автоматический выключатель ВА-47-29	buc	1,000
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,040
		<i>Total</i>		
29	08-02-412-1	Кабель медный ВВГн LS 3*2,5	100 m	0,600
	1	Затраты труда	h-om	3,366
	0222	кабель медный ВВГн LS 3*2,5	m	60,000
		<i>Total</i>		
30	08-02-412-1	Кабель медный ВВГн LS 3*1,5	100 m	0,800
	1	Затраты труда	h-om	4,488
	24	кабель медный ВВГн LS 3*1,5	m	80,000
		<i>Total</i>		
31	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный	100 buc	0,020
	1	Затраты труда	h-om	0,644
	41	выключатель	buc	2,000
	001	дозы	buc	2,000
	330206	дрели электр	h/ut	0,128
		<i>Total</i>		
32	08-03-591-4	Выключатель: двухклавишный	100 buc	0,010

1	2	3	4	5
	1	Затраты труда	h-om	0,439
	001	дозы	buc	1,000
	32323232	выключатель двойной	100 buc	1,000
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,064
		<i>Total</i>		
33	08-03-591-9	Розетка внутр с рамками	100 buc	0,080
	1	Затраты труда	h-om	3,048
	1212121	розетка	buc	8,000
	30303	рамки	buc	8,000
		<i>Total</i>		
34		Дозы	buc	0,000
	566a	Дозы	buc	4,000
		<i>Total</i>		
35	08-03-594-11	Светильник LED 52W 6400K "панель"	100 buc	0,080
	1	Затраты труда	h-om	25,360
	1019100	Светильник LED 52W 6400K "панель"	buc	8,000
		<i>Total</i>		
36	08-02-409-1	Труба гофра д-25	100 m	1,400
	1	Затраты труда	h-om	33,320
	626542	гофра д 16	m	140,000
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,003
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	1,344
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	18,760
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	18,760
	1139042	Клей БМК-5к	kg	0,280
	5009030	Заглушки	10 buc	1,400
	5009031	Скобы	10 buc	9,380
	5009061	Втулки изолирующие	buc	25,200
	5009070	Патрубки	10 buc	2,520
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,154
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	22,120
	040302	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	3,780
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	6,776

1	2	3	4	5
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,154
		<i>Total</i>		
<i>Total</i>				
Транспортные расходы				
Накладные расходы				
Итого				
Плановые накопления				
<b>Total</b> Электромонтажные работы				
3. оборудование				
37	цена рыночная	автоматический выключатель ВА-47- 29 1P В6 -10А	buc	3,000
	221	автоматический выключатель ВА-47- 29 1P В6 -1А	buc	3,000
		<i>Total</i>		
38	цена рыночная	автоматический выключатель ВА-47- 29 1P В6 -16А	buc	1,000
	22	автоматический выключатель ВА-47- 29 1P В6 -16А	buc	1,000
		<i>Total</i>		
<i>Total</i>				
Заготовительно складские расходы				
<b>Total оборудование</b>				
<i>Total</i>				
НДС				

**Total de viz:**  
**Inclusiv salariu**

Ремонт санузла первичн с.  
Кортен

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta №

Ремонтные работы

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Общестроительные работы</b>		
		<b>1.1. Пол</b>		
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка дощатых полов )	m2	6,730
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,740
	4100126202818	Apa	m3	0,202
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,202
		<i>Total</i>		
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	2,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,250
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,750
	4100126202818	Apa	m3	0,250
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,050
		<i>Total</i>		
3	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д3 100*100	kg	8,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,040
	28731220041001003	сетка д3 100*100	kg	8,080
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,040
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,080

1	2	3	4	5
	2010237318750	Distantieri	buc	2,400
	2922140007000	Macara	h-ut	0,005
		<i>Total</i>		
4	CA02C02 1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте более 35 м, в случае приготовления бетона вручную используется норма CA01, и его укладка типичными средствами) C8/10 Material marunt (dalapi de rasinoase)=1,0100	m3	0,673
	7123010010200	Betonist	h-om	2,928
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,437
	2663102100000	Beton C8/10	m3	0,690
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,068
	2922140007000	Macara	h-ut	0,195
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,370
		<i>Total</i>		
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin stiajka τ 3 cm	m2	6,730
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,038
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,673
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	87,490
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,283
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,067
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,202
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,081
		<i>Total</i>		
6	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	6,730
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,403
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	7,001
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec	kg	43,503

1	2	3	4	5
		uscata)		
	2430226100000 1	Fuga	kg	2,787
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	135,946
	4100126202818	Apa	m3	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,113
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,424
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Пол</b>				
		<b>1.2. Проемы</b>		
7	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций без повторного использования) решетки Materiale marante (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300	kg	50,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,400
	7212030022700	Sudor	h-om	0,125
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,050
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,021
	2411113904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,031
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,010
		<i>Total</i>		
8	RpCO56A применит	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия деревянные подоконники	m2	0,620
	7422010060100	Timplar	h-om	0,130
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,130
		<i>Total</i>		
9	RpCO56A применит	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия окна )	m2	2,790
	7422010060100	Timplar	h-om	0,586
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,586
		<i>Total</i>		
10	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из	m3	0,720

1	2	3	4	5
		блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м)		
	7122050013400	Zidar	h-om	2,568
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,454
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,648
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2,160
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	15,617
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,227
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,152
	4100126202818	Apa	m3	0,109
	2922140007000	Macara	h-ut	0,266
		<i>Total</i>		
11	CK57E	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua sanaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2)	m2	1,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,413
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,500
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,520
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,640
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,640
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,191
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,163
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,106
		<i>Total</i>		
12	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса откосов ровных, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	2,070
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,799
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,184
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	4,317

1	2	3	4	5
	2710703520285	Profil de suport	m	8,737
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	8,737
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	9,320
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	1,727
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,745
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,182
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	9,424
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	111,195
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,013
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,285
		<i>Total</i>		
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	2,070
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,062
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,310
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,103
		<i>Total</i>		
Total				
<b>Total Промы</b>				
		<b>I.3. Стены</b>		
14	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса поверхностей, ровных без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (opa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	29,310
	9310060019930	Muncitor	h-om	53,784
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	30,929
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	27,071
	2710703520285	Profil de suport	m	64,804
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	69,223
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	22,313
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	7,983
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,577

1	2	3	4	5
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	48,603
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	476,902
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,135
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,392
		<i>Total</i>		
15	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка плитками поверхности откосов)	m2	2,070
	7132010010900	Faiantar	h-om	4,657
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,414
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	2,173
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	41,400
	2430226100000	Fuga	kg	0,683
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	8,280
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,041
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,025
		<i>Total</i>		
16	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка плитками поверхности стен )	m2	29,310
	7132010010900	Faiantar	h-om	65,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,862
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	30,776
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	586,200
	2430226100000	Fuga	kg	9,672
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	117,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,586
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,352
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
Total				
<b>Total Стены</b>				
		<b>1.4. Прочие</b>		
17	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (Перемещение ручными средствами мусор)	t	1,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,280
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,670
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm. lung. Tiv	m3	0,003
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,025
		<i>Total</i>		
18	TR11AA03F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - порошковые и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t	1,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600
		<i>Total</i>		
19	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	1,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106
		<i>Total</i>		
Total				
<b>Total Прочие</b>				
		<b>1.5. Сантехнические работы</b>		
20	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime	m3	1,500

1	2	3	4	5
		< 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,165
		<i>Total</i>		
21	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	0,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,270
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,330
	4100126202818	Apa	m3	0,030
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,126
		<i>Total</i>		
22	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, очень твердый грунт)	m3	1,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,855
		<i>Total</i>		
23	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью добелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно) клипса прр d20	buc	12,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,400
	2875274204000 x20	клипсы д 20	buc	12,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,600

1	2	3	4	5
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	12,000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	12,000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	12,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,200
		<i>Total</i>		
24	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полипропиленовые армированные, с наружным диаметром до 20 мм)	m	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,800
	2521216710000 2	Teava din polietilena sau polipropilena d 20 mm	m	6,180
		<i>Total</i>		
25	RplF09A	Izolarea conductelor cu mansonare de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Изоляция труб специальными изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=12x4 до D=35x4 мм) Materiale marant=1,0500	m	6,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,100
	3320517352232 0	Termoizolatie conducte изофлекс d 22/6	m	6,489
		<i>Total</i>		
26	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 20) ППР+ американка Material marant (cinepa faine, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,540
	amer	американка	buc	2,000
	2913124202100 20	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord d20 mm	buc	3,018
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	3,018
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
27	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Соединительные детали с 2 стыками (фитинги) полиэтиленовые, стыкуемые прессованием с навинчиванием с армированной полиэтиленовой трубой, с наружным диаметром 20 мм)	buc	12,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,240
	2875274110001	Piesa de legatura d20 mm отвод, муфта	buc	12,000
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	1,200
		<i>Total</i>		
28	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,500
	2521216720160 2	Teava din material plastic pentru canalizare d50 mm	m	2,060
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,008
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024
		<i>Total</i>		
29	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) отвод	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,880
	2521156721037 2	Cot ОТВОД	buc	4,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,040
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,048
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
30	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	7,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,240
	2521216720160 1	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	7,210
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,105
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,105
		<i>Total</i>		
31	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) отвод	buc	5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,400
	2523156721037 1	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d110	buc	5,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,175
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,075
		<i>Total</i>		
32	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. ( раковина с тумбой) <small>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200</small>	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850
	2622102438000 1	Lavoar раковина с тумбой	buc	1,030
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,040

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
33	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau seminaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз папольный) Material marant (diburi lemn, ipsos, boltsuruburi, codez, dieloretan, etc.)=1,0500	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,700
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,060
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,050
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,050
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,050
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,050
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,050
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,050
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,050
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,050
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,050
		<i>Total</i>		
34	SD01B применит	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" "Смеситель с проточным водонагревателем типа Delimano Material marant (cinepa fier, ulei de in, grund minus de plumb etc.)=1,0060	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,180
	2913124202100 20cm	Смеситель с проточным водонагревателем типа Delimano	buc	1,006
		<i>Total</i>		
<i>Total</i>				
<b>Total Сантехнические работы</b>				
<i>Total</i>				
Соц страх				
Транспортные расходы				
Заготовительно складские				

1	2	3	4	5
		расходы		
		Итого		
		Накладные расходы		
		Итого		
		Плановая прибыль		
<b>Total</b>				
<b>Общестроительные работы</b>				
		<b>2. Монтажные работы эл части</b>		
35	08-02-412-1	Кабель медный ВВГн LS 3*1,5	100 m	0,300
	1	Затраты труда	h-om	1,683
	24	кабель медный ВВГн LS 3*1,5	m	30,000
		<i>Total</i>		
36	08-02-412-1	Кабель медный ВВГн LS 3*2,5	100 m	0,300
	1	Затраты труда	h-om	1,683
	0222	кабель медный ВВГн LS 3*2,5	m	30,000
		<i>Total</i>		
37	08-02-409-1	Труба гофра д-25	100 m	0,600
	1	Затраты труда	h-om	14,280
	626542	гофра д 16	m	60,000
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,001
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,576
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	8,040
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	8,040
	1139042	Клей БМК-5к	kg	0,120
	5009030	Заглушки	10 buc	0,600
	5009031	Скобы	10 buc	4,020
	5009061	Втулки изолирующие	buc	10,800
	5009070	Патрубки	10 buc	1,080
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,066
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	9,480
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	1,620
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	2,904

1	2	3	4	5
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т <i>Total</i>	h-ut	0,066
38	08-03-591-2	Выключатель; одноклавишный <i>Total</i>	100 buc	0,010
	1	Затраты труда	h-om	0,322
	41	выключатель	buc	1,000
	001	дозы	buc	1,000
	330206	дрели электр	h/ut	0,064
		<i>Total</i>		
39	рыночная цена	Дозы	buc	4,000
	566a	Дозы <i>Total</i>	buc	1,000
40	08-03-591-9	Розетка внутр с рамками <i>Total</i>	100 buc	0,040
	1	Затраты труда	h-om	1,524
	1212121	розетка	buc	4,000
	30303	рамки	buc	4,000
		<i>Total</i>		
41	08-03-594-11	Светильник LED 52W 6400K "панель" <i>Total</i>	100 buc	0,010
	1	Затраты труда	h-om	3,170
	1019100	Светильник LED 52W 6400K "панель"	buc	1,000
		<i>Total</i>		
42	08-03-526-1	Автоматический выключатель ВА-47-29 1P В6 -16A <i>Total</i>	buc	1,000
	1	Затраты труда	h-om	1,560
	54545	автоматический выключатель ВА-47-29	buc	1,000
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,040
		<i>Total</i>		
43	08-03-526-1	Автоматический выключатель ВА-47-29 1P В6 -10A <i>Total</i>	buc	1,000
	1	Затраты труда	h-om	1,560
	54545	автоматический выключатель ВА-47-29	buc	1,000
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,040
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
Total				
Транспортные расходы				
Накладные расходы				
Итого				
Плановые накопления				
<b>Total Монтажные работы эл части</b>				
<b>3. Оборудование</b>				
44	цена рыночная	автоматический выключатель ВА-47-29 1P В6 -10А	buc	3,000
	221	автоматический выключатель ВА-47-29 1P В6 -1А	buc	1,000
<i>Total</i>				
45	цена рыночная	автоматический выключатель ВА-47-29 1P В6 -16А	buc	1,000
	22	автоматический выключатель ВА-47-29 1P В6 -16А	buc	1,000
<i>Total</i>				
Total				
Заготовительно складские рвсходы				
<b>Total Оборудование</b>				
Total				
НДС				

**Total de viz:**  
**Inclusiv salariu**

8. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora ----

9. Încăzul în care contractele sunt împărțite pe loturi, un operator economic poate depune

Încăzul în care contractele sunt împărțite pe loturi, un operator economic poate depune

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant \_\_

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:

nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: Lucrările se vor executa în termen de până la 6 luni de la înregistrarea contractului la trezorerie și semnarea procesului verbal de inițiere a lucrărilor, termen de execuție 31.12.2026

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică

(se menționează respectivele legi și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (niveluri minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	PROPUNEREA FINANCIARĂ	PROPUNEREA Formularul ofertă Semnat electronic	Obligativiu
2.	DUAE nou	Conform Formularului. Original - cu semnătura electronică a OE	Obligativiu
3.	Formularele nr. 3, 5, 7 cu specificația parametrilor tehnici solicitați în caietul de sarcini	Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice și elaborat în conformitate cu normele în vigoare	Obligativiu
4.	Cerere de participare	Original conform anexei nr.7 din Documentația Standard - cu semnătura electronică a OE	Obligativiu
5.	Declarația privind valabilitatea ofertei	Original conform anexei nr.8 din Documentația Standard - cu semnătura electronică a OE	Obligativiu
6.	Graficul de execuție a lucrărilor	Original conform anexei nr.10 din Documentația Standard - cu semnătura electronică a OE	Obligativiu
7.	Declarație privind experiența similară (lista lucrărilor similare executate în ultimii 3 ani, însoțită de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui	Original conform anexei nr.12 din Documentația Standard - cu semnătura electronică a OE	Obligativiu

	<i>valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract și scrisori de recomandare).</i>		
8.	<i>Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate</i>	<i>Original conform anexei nr.13 din Documentația Standard - cu semnătura electronică a OE</i>	<i>Obligativ</i>
9.	<i>Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului</i>	<i>Original conform anexei nr.14 din Documentația Standard - cu semnătura electronică a OE</i>	<i>Obligativ</i>
10.	<i>Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului (min. 1 sudor calificat, min. 9 persoane) Certificat de atestare tehnico materială a dirigintelui de șantier: Lucrări de apeduct și canalizare; Lucrări generale</i>	<i>Original conform anexei nr.15 din Documentația Standard - cu semnătura electronică a OE</i>	<i>Obligativ</i>
11.	<i>Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia</i>	<i>Original conform anexei nr.16 din Documentația Standard – cu semnătura electronică a operatorul economic</i>	<i>Obligativ</i>
12.	<i>Informații privind asocierea</i>	<i>Original conform anexei nr.17 din Documentația Standard – cu semnătura electronică a operatorul economic</i>	<i>Obligativ</i>
13.	<i>Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor</i>	<i>Original conform anexei nr.22 din Documentația Standard – cu semnătura electronică a operatorul economic</i>	<i>Obligativ</i>
14.	<i>Certificat de atribuire a contului bancar</i>	<i>Eliberat de banca deținătoare de cont, confirmat prin semnătura electronică a OE</i>	<i>Obligativ</i>
15.	<i>Ultimul raport financiar vizat și înregistrat de organele competente</i>	<i>Copie. cu semnătura electronică a OE</i>	
16.	<i>Manualul calității</i>	<i>Confirmat prin original/ copia, cu semnătura electronică a OE</i>	<i>Obligativ</i>
17.	<i>Disponibilitate de bani lichizi , resurse de creditare sau alte mijloace financiare</i>	<i>De anexat o dovada/certificate privind accesul companiei la linii de credit sau lichidități disponibile ( minim 1500 000) MDL. Notă: în cazul în care se va prezenta confirmare a unei linii de creditare se va stipula expres obiectul achiziției</i>	
18.	<i>Garanția lucrărilor executate</i>	<i>Declarație pe propria răspundere privind</i>	<i>Obligativ</i>

	<i>min.5 ani</i>	<i>garanția lucrărilor executate</i>	
19.	<i>Scrisori de recomandare privind executarea lucrărilor similare</i>	<i>Scrisori de recomandare de la instituții unde au fost efectuate lucrări similare, min 4 scrisori</i>	
20.	<i>DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani</i>	<i>APROBAT prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 La semnarea contractului, OE desemnat câștigător</i>	
21.	<i>Certificat privind vizita amplasamentului eliberat de Primăria s. Corten</i>	<i>Pentru coordonarea acesteia operatorii economici pot contacta următorul nr. de telefon: 078858089; Vizita obligatorie în perioada de clarificări, până la expirarea termenului de clarificări. Original scanat, semnat electronic</i>	
22.	<i>CertIFICATE de conformitate a materialelor.</i>	<i>Copie, Semnatură electronică a OE</i>	<i>Obligativ</i>
23.	<i>Garanția pentru ofertă 2% din valoarea ofertei</i>	<i>Original – Conform Anexei nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 69 din 07.05.2021. cu semnătura electronice a OE</i>	<i>Obligativ</i>
24.	<i>Garanția de bună execuție 10%. Obligativ la semnarea contractului</i>	<i>Garanția de bună execuție (emisă de o bancă comercială) sau transfer la contul autorității contractante în valoarea de 10% din valoarea ofertei .</i>	<i>Obligativ la semnarea contractului</i>

16. Garanția pentru ofertă **DA** , cu antumul -

17. Termenul de garanție a lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări **5 ani.**

18. Garanția de bună execuție a contractului, **DA 10%.**

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânseși a procedurii negociate), după caz \_\_\_\_\_

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificat dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): \_\_\_\_\_

21. Condiții speciale de care depinde în deplinirea contractului (indicați după caz): \_\_\_\_\_

22. Ofertele se prezintă în valută **lei mdl**

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: **pretul cel mai scăzut**

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderilelor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Pondere%
	---	---

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: **Informația găsită în SIA RSAP**
- pe: **Informația găsită în SIA RSAP**

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP  
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

*Ofertele în întârziere vor fi respinse.*

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică.  
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 124 (et. 4), MD 2001;*

*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat un anunț de intenție

36. Data transmiterii și republicarea a anunțului de participare: **Conform informației SIA RSAP**

37. Încadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	<i>Se acceptă</i>
sistemul de comenzi electronice	<i>Nu se acceptă</i>
facturarea electronică	<i>Se acceptă</i>
plățile electronice	<i>Se acceptă</i>

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu  
(se specifică da sau nu)

39. Alte informații relevante: nu

Conducătorul grupului de lucru:

Primaria s. Corten

L.Ș.

Tanurcov Stepan