

**Lucrari de reparatie curenta a
caminului studentesc din str.
Hristo Botev 4/2 mun .Chisinau**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie curenta a caminului studentesc din str. Hristo Botev 4/2 mun
.Chisinau**


Valoarea de deviz 719 986,64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Etajul I				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	75,400	13,68 13,68	1 031,74 1 031,74
2	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	261,680	20,73 7,49	5 425,50 1 960,86
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	90,000	9,97 8,80	897,30 791,69
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	261,700	55,69 39,75	14 575,25 10 401,95
5	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	261,700	11,01 7,82	2 882,53 2 046,28
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	261,700		5 968,60 4 689,40




1	2	3	4	5	6	7
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	261,700	29,82 17,92	7 803,82 4 689,40
8	CN17A1	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul. Pentru aplicarea unui singur strat	m2	198,000	33,79 22,15	6 690,89 4 386,57
9	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	53,460	1 451,16 52,22	77 578,75 2 791,81
10	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2	19,900	1 096,08 55,88	21 811,93 1 111,92
11	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	177,200	20,54 16,29	3 639,49 2 886,59
12	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	39,600	219,74 94,48	8 701,59 3 741,49
13	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	285,700	52,41 52,13	14 974,78 14 892,96
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	65,000	53,54 22,81	3 480,15 1 482,39
15	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	6,000	583,99 580,58	3 503,91 3 483,45
16	CF02C	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru	m2	350,700		23 664,03 15 996,13




1	2	3	4	5	6	7
		sprit, mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var M 10, pentru stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
17	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	6,000	1 033,75 185,71	6 202,48 1 114,23
18	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala	m2	350,700	339,26 179,19	118 976,77 62 841,94
19	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	143,000	219,74 94,48	31 422,38 13 510,92
		Total Etajul I Inclusiv salariu				359 231,89 153 851,72
		1.2. Lucrari tehnico-sanitare				
20	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	414,000	20,39 12,38	8 440,94 5 125,49
21	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PP-R/FB PN 25 d 25 ST (cu fittinguri)	m	414,000	29,94 11,40	12 396,40 4 720,84
22	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire	buc	96,000		8 573,80 6 349,19



1	2	3	4	5	6	7
		centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"				
23	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet cu bila Italica FF 1" cu americanca MF d -25	buc	25,000	80,67 4,89	2 016,67 122,17
24	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	414,000	4,73 2,93	1 959,13 1 213,93
25	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	96,000	15,73 14,34	1 510,20 1 376,18
26	RpID14A	Revizuirea robinetilor cu ventil din fonta cu flanse, de 10-30 mm	buc	25,000	70,71 68,74	1 767,77 1 718,60
27	RpID10B	Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, cu flanse, Pn 10 at, cu diametrul de 1"-1 1/4"	buc	8,000	87,61 33,23	700,89 265,85
28	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	5,400	41,26 30,95	222,78 167,13
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				37 588,58 21 059,38
		1.3. Lucrari sanitare				
29	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	20,000	35,84 35,84	716,76 716,76
30	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	40,000	25,74 25,74	1 029,53 1 029,53
31	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub	m	60,000		4 092,97 1 407,46




1	2	3	4	5	6	7
		pardoseala, avind diametrul de 110 mm				
32	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm TEU	buc	31,000	43,28 17,92	1 341,73 555,49
33	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm OTVOD 90	buc	20,000	46,61 17,92	932,26 358,38
34	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm DOP	buc	40,000	27,91 17,92	1 116,26 716,76
35	SD01A	Robinet bila apa d 1/2	buc	20,000	74,59 4,24	1 491,71 84,71
36	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari MP 20x15	buc	20,000	34,91 8,80	698,13 175,93
37	IC53A	Niplu din bronz d 1/2	buc	20,000	40,63 4,89	812,64 97,74
38	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	20,000	1 064,14 71,68	21 282,72 1 433,52
39	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc	28,000	26,22 4,56	734,13 127,71
40	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	6,000	27,39 26,06	164,35 156,38
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				34 413,19 6 860,37
		1.4. Reparatia acoperisului				
41	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase	m2	400,000		9 091,44 8 731,44



1	2	3	4	5	6	7
		in unul sau doua straturi				
42	RpCE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	400,000	12,08 2,28	4 833,36 912,24
43	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	400,000	104,74 22,15	41 896,46 8 861,76
44	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	10,000	40,73 40,73	407,25 407,25
45	TRI1AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	10,000	17,92 17,92	179,19 179,19
46	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	10,000	75,00 0,00	750,00 0,00
		Total Reparatia acoperisului Inclusiv salariu				57 157,70 19 091,88
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				488 391,36 200 863,35

	Total	lei	488 391,36
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	45 194,25
	Transportarea materialelor	7,00 %	19 017,37
	Cheltuieli de regie	3,83 %	21 164,70
	Beneficiu de deviz	4,57 %	26 221,19
	Total	100,00 +	599 988,87
	TVA	20,00 %	119 997,77
	Total deviz: Inclusiv salariu		719 986,64
			200 863,35

Intocmit



Megacon Service SRL

(la semnatura, numele, prenumele)

Verificat

Centrul de Excelență în Educație
Artistică Ștefan Neaga

(funcția, semnătura, numele, prenumele)