

Obiectivul: R-ul Cimisia

Obiectul: or. Cimisia

Devizul: Repararea cu pavaj a curtii blocului locativ str. C. Stamati 22. Pavaj 160m2. Canal de scurgere - 67 m.

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.5.4

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Pavaj 160m2		
1	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului.	100m3	0,3200
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material.	100m2	1,6000
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	1,6000
4	TsJ05B	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum. (GEOTEXTIL)	m2	160,0000
5	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj vibropresat tip caramida 20x10cm, cu grosimea 60mm, SUR)	m2	160,0000
6	RpDB27C	Inlocuit borduri de piatra pentru trotuare cu dimensiuni de 20 x 25 cm, pe fundatie de beton de 30 x 15 cm. (Asezarea bordurilor existente pe profil nou)	m	47,0000
		TOTAL Capitolul 1. Pavaj 160m2		
		Capitolul 2. Canal de scurgere a apelor pluviale 67 m		
7	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100m3	0,1700
8	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu.	100m2	0,6700
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	3,0400
10	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75).	m3	10,4000
11	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv.	m2	134,0000
12	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la intersectia zonelor cu trafic rutier (3000 x 180 x 120)	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 2. Canal de scurgere a apelor pluviale 67 m		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.