

**Lucrari de amenajare a
teritoriului prin pavarea
trotuarelor str.Suveranitatii si
str. Tricolorului or.Glodenii**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №
Amenajarea a teritoriului**

Valoarea de deviz 572 021.07 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Strada Suveranitatii 10,16 Gr.40mm la pavaj				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc	m3	1.10	510.29 510.29	561.32 561.32
2	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81- 180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт III и IV категории)	100m2	4.612	37.34 0.00	172.20 0.00
3	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala (Слой основания из заполнителя в оптимальной смеси, укладка выполняется вручную) grosimea 80mm	m3	46.00	378.08 147.61	17 391.83 6 790.04
4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscăt de ciment si nisip, in	m2	461.60	136.85 34.37	63 168.31 15 863.01

1	2	3	4	5	6	7
		proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) (CARAMIDA Pavaj vibro-presat gr.40mm)				
5	TRI1AA05 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - легкие, комовые транспортировкой до 10 м - с рампы или площадки в авто, 2 категории)	t	4.00	40.36 40.36	161.45 161.45
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	4.00	24.70 0.00	98.80 0.00
		Total Strada Suveranitatii 10,16 Gr.40mm la pavaj Inklusiv salariu				81 553.91 23 375.82
		2. Strada Suveranitatii 10,16 Gr.60mm la pavaj				
7	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на песок)	m	248.00	8.65 8.65	2 144.95 2 144.95
8	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm (Корчевка лиственных твердых и елочных пней ручными средствам с перемещением	buc	19.00	164.33 164.33	3 122.29 3 122.29

1	2	3	4	5	6	7
		дерево материалов в хранилище, за пределы или внутри рабочей зоны, перенос выполняется вручную, диаметр пней и корней 10...30 см)				
9	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт III и IV категории)	100m2	5.58	37.41 0.00	208.74 0.00
10	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	44.70	118.78 118.78	5 309.45 5 309.45
11	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala (Слой основания из заполнителя в оптимальной смеси, укладка выполняется вручную) grosimea 80mm	m3	67.80	378.08 147.61	25 633.98 10 007.93
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) (Bordur vibro-pres mic 1000x200x80)	m	124.00	90.31 17.30	11 198.22 2 144.95
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton,	m	142.00	163.21	23 176.06

1	2	3	4	5	6	7
		pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см) Bordura beton pentru drumuri dimensiuni 100x180x300 La intersectia cu drumurile de asfalt			38.63	5 485.77
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) (CARAMIDA Pavaj vibro-presat gr.60mm)	m2	558.00	162.22 34.37	90 519.65 19 175.87
15	TRI1AA05 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - легкие, комовые транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки в авто, 2 категории)	t	145.00	40.36 40.36	5 852.49 5 852.49
16	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	145.00	24.70 0.00	3 581.50 0.00
		Total Strada Suveranitatii 10,16 Gr.60mm la pavaj Inclusiv salariu				170 747.33 53 243.70
		3. Strada Tricolorului sector (oficiu starii civile pina la 300 ani)				
17	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip (Разборка каменных или бетонных бордюров различного	m	80.00	8.65 8.65	691.92 691.92

1	2	3	4	5	6	7
		размера, уложенных на песок)				
18	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm (Корчевка лиственных твердых и елочных пней ручными средствами с перемещением деревоматериалов в хранилище, за пределы или внутри рабочей зоны, перенос выполняется вручную, диаметр пней и корней 10...30 см)	buc	4.00	164.33 164.33	657.32 657.32
19	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт III и IV категории)	100m2	4.86	37.42 0.00	181.86 0.00
20	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных эскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	25.92	118.78 118.78	3 078.76 3 078.76
21	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala (Слой основания из заполнителя в оптимальной смеси, укладка выполняется вручную) grosimea 80mm	m3	34.00	378.08 147.61	12 854.83 5 018.73
22	DE11A	Borduri mici, prefabricate din	m	648.00	90.31	58 519.74

1	2	3	4	5	6	7
		beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) (Bordur vibro-pres mic 1000x200x80)			17.30	11 209.10
23	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см) Bordura beton pentru drumuri dimensiuni 100x180x300 La intersectia cu drumurile de asfalt	m	29.00	163.21 38.63	4 733.14 1 120.33
24	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) (CARAMIDA Pavaj vibro-presat gr.40mm)	m2	486.00	136.85 34.37	66 507.58 16 701.56
25	TRI1AA05 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - легкие, комовые транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки в авто, 2 категории)	t	23.00	40.36 40.36	928.33 928.33
26	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	23.00	24.70 0.00	568.10 0.00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Strada Tricolorului sector (oficiu starii civile pina la 300 ani) Inclusiv salariu				148 721.58 39 406.05

		Прямые затраты	lei	401 022.82
		Asigurarea sociale si medicale	22.50 %	26 105.75
		Total	100.00 +	427 128.57
		Cheltuieli de transport	8.00 %	22 234.38
		Cheltuieli directe	100.00 +	449 362.95
		Cheltuieli de regie	4.00 %	17 974.52
		Total	100.00 +	467 337.47
		Beneficiu de deviz	2.00 %	9 346.76
		Total	100.00 +	476 684.23
		TVA	20.00 %	95 336.84
		Total deviz: Inclusiv salariu		572 021.07 116 025.57

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajare a
teritoriului prin pavarea
trotuarelor str.Suveranitatii si
str. Tricolorului or.Glodenii**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Amenajarea a teritoriului**

Valoarea de deviz 572 021.07 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	6.82	57.66	393.24
2.	7129020012800	Pavator	h-om	1 224.103	57.66	70 581.77
3.	8141260100100	Fasonator	h-om	6.44	57.66	371.33
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	492.477	57.66	28 396.23
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.915	57.66	168.08
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	279.482	57.66	16 114.92
Total manopera						116 025.57

Materiale:

1.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	7.528	220.50	1 659.93
2.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	64.439	220.50	14 208.80
3.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 408.96	1.33	3 203.91
4.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	5 924.536	1.33	7 879.64
5.	2653102000005	Amestec optimal din agregate (щебень)	m3	148.982	213.50	31 807.66
6.	2661112800604	Placi din beton, pentru trotuare 40mm	m2	961.814	83.33	80 147.96
7.	2661112800606	Placi din beton, pentru trotuare 60mm	m2	566.37	108.33	61 354.86
8.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	44.751	850.00	38 038.35
9.	2666122800280	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 180 x 300	m	171.855	85.90	14 762.35
10.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	775.86	32.05	24 866.31
Total materiale de constructii						277 929.77

Utilaje de constructii:

1.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	34.29	65.80	2 256.28
2.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1.34	420.00	562.80
3.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	13.072	325.00	4 248.40
Total utilaje de constructii						7 067.48

Прямые затраты	lei	401 022.82
Asigurarea sociale si medicale	22.50 %	26 105.75
Total	100.00 +	427 128.57
Cheltuieli de transport	8.00 %	22 234.38

Cheltuieli directe	100.00 +	449 362.95
Cheltuieli de regie	4.00 %	17 974.52
Total	100.00 +	467 337.47
Beneficiu de deviz	2.00 %	9 346.76
Total	100.00 +	476 684.23
TVA	20.00 %	95 336.84
Total deviz:		572 021.07

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de amenajare a teritoriului prin Investitor
pavarea trotuarelor str.Suveranitatii si str.
Tricolorului or.Glodeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Strada Suveranitatii 10,16 Gr.40mm la pavaj				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc	m3			510.29
						510.29
	7123010010200	Betonist	h-om	6.2000	57.66	357.49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.6500	57.66	152.80
2	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт III и IV категории)	100m2			37.34
						0.00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.0890	420.00	37.34
3	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimele, executat cu asternere manuala (Слой основания из заполнителя в оптимальной смеси, укладка выполняется вручную) grosimea 80mm	m3			378.08
						147.61
	7129020012800	Pavator	h-om	0.8300	57.66	47.86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.7300	57.66	99.75
	2653102000005	Amestec optimal din agregate (щебень)	m3	1.0080	213.50	215.21
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0.2320	65.80	15.27
4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) (CARAMIDA Pavaj vibro-presat gr.40mm)	m2			136.85
						34.37
	7129020012800	Pavator	h-om	0.5802	57.66	33.45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0158	57.66	0.91
	2661112800604	Placi din beton, pentru trotuare 40mm	m2	1.0150	83.33	84.58
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.6000	1.33	2.13
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7.8700	1.33	5.23
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050	220.50	1.10
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0.0428	220.50	9.44
5	TRI1AA05F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - легкие, комовые транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки в авто, 2 категории)	t			40.36
						40.36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.7000	57.66	40.36
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка	t			24.70

1	2	3	4	5	6	7
		грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)				0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.0760	325.00	24.70
		2. Strada Suveranitatii 10,16 Gr.60mm la pavaj				
7	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на песок)	m			8.65 8.65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1500	57.66	8.65
8	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm (Корчевка листовенных твердых и елочных пней ручными средствами с перемещением деревоматериалов в хранилище, за пределы или внутри рабочей зоны, перенос выполняется вручную, диаметр пней и корней 10...30 см)	buc			164.33 164.33
	8141260100100	Fasonator	h-om	0.2800	57.66	16.14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.5700	57.66	148.19
9	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт III и IV категории)	100m2			37.41 0.00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.0890	420.00	37.41
10	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3			118.78 118.78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.0600	57.66	118.78
11	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere manuala (Слой основания из заполнителя в оптимальной смеси, укладка выполняется вручную) grosimea 80mm	m3			378.08 147.61
	7129020012800	Pavator	h-om	0.8300	57.66	47.86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.7300	57.66	99.75
	2653102000005	Amestec optimal din agregate (щебень)	m3	1.0080	213.50	215.21
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0.2320	65.80	15.27
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) (Bordur vibro-pres mic 1000x200x80)	m			90.31 17.30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1200	57.66	6.92
	7129020012800	Pavator	h-om	0.1800	57.66	10.38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.0480	850.00	40.80
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1.0050	32.05	32.21
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru	m			163.21

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см) Bordura beton pentru drumuri dimensiuni 100x180x300 La intersectia cu drumurile de asfalt				38.63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1500	57.66	8.65
	7129020012800	Pavator	h-om	0.5200	57.66	29.98
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.0450	850.00	38.25
	2666122800280	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 180 x 300	m	1.0050	85.90	86.33
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) (CARAMIDA Pavaj vibro-presat gr.60mm)	m2			162.22 34.37
	7129020012800	Pavator	h-om	0.5802	57.66	33.45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0158	57.66	0.91
	2661112800606	Placi din beton, pentru trotuare 60mm	m2	1.0150	108.33	109.95
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.6000	1.33	2.13
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7.8700	1.33	5.23
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050	220.50	1.10
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0.0428	220.50	9.44
15	TRI1AA05F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - легкие, комовые транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки в авто, 2 категории)	t			40.36 40.36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.7000	57.66	40.36
16	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			24.70 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.0760	325.00	24.70
		3. Strada Tricolorului sector (oficiu starii civile pina la 300 ani)				
17	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на песок)	m			8.65 8.65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1500	57.66	8.65
18	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm (Корчевка лиственных твердых и елочных пней ручными средствам с перемещением деревоматериалов в хранилище, за пределы или внутри рабочей зоны, перенос выполняется вручную, диаметр пней и корней 10...30 см)	buc			164.33 164.33
	8141260100100	Fasonator	h-om	0.2800	57.66	16.14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.5700	57.66	148.19
19	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu bulldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем	100m2			37.42 0.00

1	2	3	4	5	6	7
		срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт III и IV категории)				
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.0890	420.00	37.42
20	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3			118.78 118.78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.0600	57.66	118.78
21	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala (Слой основания из заполнителя в оптимальной смеси, укладка выполняется вручную) grosimea 80mm	m3			378.08 147.61
	7129020012800	Pavator	h-om	0.8300	57.66	47.86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.7300	57.66	99.75
	2653102000005	Amestec optimal din agregate (щебень)	m3	1.0080	213.50	215.21
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0.2320	65.80	15.27
22	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) (Bordur vibro-pres mic 1000x200x80)	m			90.31 17.30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1200	57.66	6.92
	7129020012800	Pavator	h-om	0.1800	57.66	10.38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.0480	850.00	40.80
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1.0050	32.05	32.21
23	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см) Bordura beton pentru drumuri dimensiuni 100x180x300 La intersectia cu drumurile de asfalt	m			163.21 38.63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1500	57.66	8.65
	7129020012800	Pavator	h-om	0.5200	57.66	29.98
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.0450	850.00	38.25
	2666122800280	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 180 x 300	m	1.0050	85.90	86.33
24	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно- песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) (CARAMIDA Pavaj vibro-presat gr.40mm)	m2			136.85 34.37
	7129020012800	Pavator	h-om	0.5802	57.66	33.45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0158	57.66	0.91
	2661112800604	Placi din beton, pentru trotuare 40mm	m2	1.0150	83.33	84.58
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.6000	1.33	2.13
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7.8700	1.33	5.23
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050	220.50	1.10
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0.0428	220.50	9.44
25	TRI1AA05F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - легкие, комовые транспортировкой до 10 м - с	t			40.36 40.36

1	2	3	4	5	6	7
		рампы или площадки в авто, 2 категории)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.7000	57.66	40.36
26	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			24.70 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.0760	325.00	24.70

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.