

**Reparația capitală a Complexului
educațional Gimnaziul-grădiniță din
comuna Cruzești**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 409 230,94 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari, lucrari pregatitoare.				
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, cu recuperarea materialelor (Grilelor)	kg	435,00	3,63 2,94	1 579,92 1 278,90
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane (Cu recuperarea burlanelor pentru montarea lor ulterioara)	m	45,00	11,79 10,29	530,55 463,05
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri,	m	25,50	11,79 10,29	300,64 262,39
4	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	342,00	81,35 55,13	27 822,68 18 852,75
		Total Demontari, lucrari pregatitoare. Inclusiv salariu				30 233,79 20 857,10
		2. Lucrari pregatitoare curte				
5	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	15,50	29,54 21,32	457,85 330,38
6	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	4,32	164,67 117,60	711,39 508,03

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	3,85	673,53 650,48	2 593,11 2 504,33
8	TsC02D2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,15	268,65 0,00	40,30 0,00
9	TrI1AC01F 3	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 10 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale fragile - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	21,85	36,75 36,75	802,99 802,99
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	44,89	15,90 0,00	713,75 0,00
		Total Lucrari pregatitoare curte Inclusiv salariu				5 319,38 4 145,73
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Soclu				
11	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 100mm (Soclu) (Consum cornier zero)	m2	40,40	274,91 126,27	11 106,35 5 101,43
12	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	68,00	76,09 29,40	5 174,12 1 999,20
13	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	40,40	504,62 213,15	20 386,71 8 611,26
		Total Soclu Inclusiv salariu				36 667,18 15 711,89
		3.2. Pereti				
14	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu	m2	235,00	310,53 169,78	72 973,43 39 899,47

1	2	3	4	5	6	7
		placi din vata minerala 50 mm densitatea 135kg/m3 (Cornier 91.85 m.l)				
15	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 30 mm	m2	94,50	336,77 214,84	31 824,71 20 302,43
16	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (inclusiv glafurile)	m2	272,00	18,05 8,82	4 909,60 2 399,04
17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (inclusiv glafurile)	m2	272,00	170,37 89,67	46 341,18 24 390,24
		Total Pereti Inclusiv salariu				156 048,93 86 991,18
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				192 716,11 102 703,07
		4. Pavaj				
18	TsC53A	Compactarea pamintului	100m2	0,72	2 444,34 500,54	1 759,92 360,39
19	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	7,20	748,82 132,30	5 391,50 952,56
20	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x20*6 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	15,50	106,03 22,05	1 643,50 341,77
21	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat gr 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	72,00	242,51 43,81	17 461,01 3 154,03

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pavaj Inclusiv salariu				26 255,93 4 808,75
		5. Diverse				
22	RpCP06B	Montarea grilelor existente	kg	435,00	12,10 11,03	5 262,19 4 795,88
23	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	352,00	76,15 15,44	26 803,14 5 433,12
24	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,787	467,09 280,77	367,60 220,96
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlane existente)	m	45,00	161,25 25,73	7 256,25 1 157,63
26	CK26B	Glafuri b= 350 mm montate la ferestre din tabla protejata anticoroziv	m	25,50	153,65 29,40	3 918,07 749,70
		Total Diverse Inclusiv salariu				43 607,26 12 357,28

		Total	lei	298 132,46
		CNAM	24,00 %	34 769,26
		Cheltuieli de transport	1,00 %	1 404,50
		Cheltuieli de regie	1,00 %	3 343,06
		Beneficiu de deviz	1,00 %	3 376,49
		Total	100,00 +	341 025,78
		TVA	20,00 %	68 205,16
		Total deviz: Inclusiv salariu		409 230,94 144 871,93

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)