

FORMULARUL F5.1



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 26 privind achiziția prin Licitatie Publică

“23” mai 2018

s. Mereni, r-nul Anenii Noi
(municipiu, oraş, judeţ)

1. Părţile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 145/18 din data 27.04.2018, între Primăria s. Mereni r-nul Anenii Noi,
(denumirea autorităţii contractante)
cu sediul în s. Mereni, r-nul Anenii Noi
(localitatea)
str. Ştefan cel Mare, 93 telefon: 0-265-54-328, mob: 067657357,
e-mail: primaria@mereni.md, înregistrat la Inspectoratul Fiscal de Stat, Seria SF cu nr. 0003208
reprezentat prin Primar de Mereni Colesnic Ludmila,
(numele, prenumele şi funcţia conducătorului)
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi SC „Partener Construct” SRL,
(denumirea operatorului economic)
cu sediul în Republica Moldova, mun Chişinău,
(localitatea)
str. Chişinăului, 76, telefon: 0 265-22-306, fax: 0 265-23-061,
e-mail: partener.construct@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.
1012600032498
din “23” octombrie 2012, autorizat pentru activitatea în construcţii: licenţa Seria A MMII
nr. 052935
din “1” noiembrie 2013, eliberată de Camera de Licenţiere,
pe un termen de 5 ani, reperfectată la 01.09.2016, pentru genurile de activitate, Terasamente şi
lucrări de teren, Executarea construcţiilor, Lucrări de protecţie a construcţiilor şi utilajelor, Lucrări
de finisare a construcţiilor, Instalaţii şi reţele exterioare.
reprezentat prin Director Jagodin Vasile, în calitate
(numele şi funcţia conducătorului)
de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție a **Lucrări de amenajare a parcului central s. Mereni, r-nul Anenii Noi**(descrierea succintă),
Cod CPV: **45111291-4** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **2 (două) luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **696 173,89 lei (TVA cota 0 (zero)).(Șase sute nouăzeci și șase lei, 89 bani)**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform

- contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru

- terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.10. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.11. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.12. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.13. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.15. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie

- să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiunilor legale și profesionale.
- 7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
 - a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de **2 (doi) ani**.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut

la punctul 10.1 din prezentul articol.

- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 10 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de ____ %

- [indicați procentajul] din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de ____% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "23" mai 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":

Primăria Mereni

Adresa:

s. Mereni, str. Ștefan cel Mare
nr.93

Tel./Fax:

026554328, 079883775

Denumirea

Băncii:

MF-TR Centru Anenii Noi

Adresa

Băncii:

MD 59 TRPDAV 319220 B10764AC

Cod

Bancar:

TREZMD2X

Cont de

decontare:

226633

Cod fiscal:

1008601000020

c. ECD - 319220

c. ob. - 11711

"BENEFICIAR":

L.S.



"ANTREPRENOR":

„PARTENER CONSTRUCT” SRL

Adresa:

Or. Anenii Noi
str. Chișinăului, 76

Tel./Fax:

026522306

026523061

Denumirea

Băncii:

BC „Mobiasbancă – Groupe
Societe Generale” S.A

Adresa

Băncii:

Cod

Bancar:

MOBBMD22

Cont de

decontare:

MD37MO2224ASV57477357

Cod fiscal:


100

1012600032498

16. Semnăturile părților

"ANTREPRENOR":

L.S.



2018 0465 8	28.0 5.20 18	P Mere ni Anen ii Noi	145/ 18	Exa minat a	svetl ana. doras
ObjID: 518753 OA: lucrari de amenajare a parcului central s. Mereni		Tip document: LP CPV3: 45111291-4 Stare: Document executat de DOC INITIATOR 28.05.2018 13:51			



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 51

la contractul Nr. 26 din "23" mai 2018

Prezentul acord este semnat astăzi "15" octombrie 2018, în s.Mereni, rl Anenii Noi,
(localitatea)
între primăria s.Mereni, în persoana dnei **Colesnic Ludmila**, primar de Mereni
(denumirea autorității contractante) (numele, prenumele și funcția)
și **Partener Construct SRL** în persoana dlui **Iagodin Vasile**, director
(denumirea operatorului economic) (numele, prenumele și funcția)
în scopul modificării Contractului Nr. 26 din "23" mai 2018 (numit în continuare Contract),
înregistrat de către AAP cu Nr. 201804658 din "23" mai 2018.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărîrii grupului de lucru pentru achiziții al **Lucrări de amenajare a parcului central s.Mereni rl Anenii Noi, Cod CPV: 4511291-4, Nr.1/10 din "15" octombrie 2018.**

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămînînd obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

- Micșorarea sumei contractului nr 26, din 23.05.2018, cu suma de 14 627,69 lei, diferența rezultată din modificările intervenite și menționate anterior;
- După micșorare, suma contractului nr.26, din 23.05.2018, va constitui 681 546,20 lei.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

“ OPERATOR ECONOMIC”:

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:



Antreprenor S.C."Partener Construct"S.R.L
(denumirea)

Investitor Primăria Mereni,
rl.Anenii Noi, s. Mereni
(denumirea)

Obiect Lucrări de amenajare a parcului
central s. Mereni, rl. Anenii Noi

Valoarea lucrarilor executate

631 776-20 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe august an 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Amenajare				
		1.1.1. Tip 1 - pavaj				
1	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=200 mm)	m3	279,775	439,74 10,93	123 027,04 3 059,25
	71290200128 00	Pavator	h-om	83,93	36,45	3 059,25
	14111222016 72	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	355,31	280,00	99 486,80
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,75	420,00	4 935,00
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	60,99	250,07	15 251,99
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	1,40	210,00	294,00
2	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip "caramida" gr. 40 mm, gri)	m2	1 810,000	155,05 21,72	280 633,62 39 320,80
	71290200128 00	Pavator	h-om	1 050,16	36,45	38 278,33
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	28,60	36,45	1 042,47
	26511221000 27	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 896,00	1,54	4 459,84

1	2	3	4	5	6	7
	26511221004 42	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	23 892,00	1,54	36 793,68
	26611128006 55	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1 837,15	100,00	183 715,00
	14211022005 46	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	9,05	210,00	1 900,50
	14211022005 47	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	68,78	210,00	14 443,80
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	845,400	71,76 10,94	60 667,28 9 244,45
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	101,45	36,45	3 697,85
	71290200128 00	Pavator	h-om	152,17	36,45	5 546,60
	26631021000 01	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	40,58	0,00	0,00
	26511221000 24	Ciment portland P 40 saci S388	kg	862,31	1,54	1 327,96
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,54	210,00	533,40
	26661228003 25	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	849,63	58,33	49 561,47
		Total capitul:				
						464 327,94
						51 624,50
		Total capitul:				
						464 327,94
						51 624,50
		1.2. Scena				
		1.2.1. Terasamente				
4	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	44,700	48,11 48,11	2 150,55 2 150,55
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	59,00	36,45	2 150,55
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	7,700	11,31 11,31	87,12 87,12
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	2,39	36,45	87,12
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm	100 m3	0,077	1 032,99 321,95	79,54 24,79

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv				
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,68	36,45	24,79
	29522700040 21	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,73	75,00	54,75
7	CG32A1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile	m3	140,000	47,92 41,92	6 708,45 5 868,45
	93120400196 00	Sapator	h-om	105,00	36,45	3 827,25
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	56,00	36,45	2 041,20
	14202022055 01	Argila comuna pentru constructii	m3	154,00	0,00	0,00
	29522700040 19	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	11,20	75,00	840,00
		Total capitul:				
						9 025,66
						8 130,91
		1.2.2. Fundatii				
		1.2.2.1. FM-1; FM-2				
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,600	399,93 35,85	239,96 21,51
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,59	36,45	21,51
	14211022000 68	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,69	280,00	193,20
	29123400025 06	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atrn), 2,2 m3/min	h-ut	0,13	50,00	6,50
	25922700040 21	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,25	75,00	18,75
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B-7.5 (FM-1;FM-2)	m3	1,740	1 725,10 747,22	3 001,67 1 300,17
	71230100102 00	Betonist	h-om	34,54	36,45	1 258,98
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,13	36,45	41,19
	1-266310210 0000	Beton B-7.5	m3	1,78	950,00	1 691,00
	29522700030 00	Vibrator de suprafata	h-ut	0,70	15,00	10,50
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15 (FM-1; FM-2)	m3	6,960	1 084,66 0,00	7 549,20 0,00
	2-266310210 0000	Beton M 200	m3	7,13	1 050,00	7 486,50

1	2	3	4	5	6	7
	29522700031 00	Vibrator de adincime	h-ut	4,18	15,00	62,70
11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	37,800	76,66 38,27	2 897,68 1 446,70
	71240100107 001	Dulgher	h-om	39,69	36,45	1 446,70
	28752763115 28	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,13	18,00	20,34
	27341138032 33	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,89	15,00	28,35
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,02	15,00	45,30
	20202129283 47	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,78	233,33	881,99
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,13	3 166,67	411,67
	20101029009 00	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,02	3 166,67	63,33
12	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	318,600	12,82 1,82	4 083,50 580,65
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	15,93	36,45	580,65
	27106023000 00	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	326,56	10,58	3 455,00
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,19	15,00	47,85
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (A-1)	kg	82,740	25,57 7,29	2 115,88 603,24
	72142400218 10	Lacatus CM	h-om	15,72	36,45	572,99
	72120300227 00	Sudor	h-om	0,83	36,45	30,25
	27341138032 07	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,83	15,00	12,45
	27752763098 86	Confectii metalice inglobate in beton	kg	82,74	18,00	1 489,32
	28731559012 00	Electrozi pentru sudura	kg	0,41	26,50	10,87
		Total capitul:				
						19 887,89
						3 952,27
		1.2.2.2. CM-1				
14	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B-7.5 (CM-1)	m3	21,700	1 193,81 214,16	25 905,58 4 647,38

1	2	3	4	5	6	7
	71230100102 00	Betonist	h-om	113,39	36,45	4 133,07
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	14,11	36,45	514,31
	1-266310210 0000	Beton B-7.5	m3	22,24	950,00	21 128,00
	29522700030 00	Vibrator de suprafata	h-ut	8,68	15,00	130,20
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betcane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15 (CM-1)	m3	7,460	<u>1 085,75</u> 0,00	<u>8 099,70</u> 0,00
	2-266310210 0000	Beton M 200	m3	7,65	1 050,00	8 032,50
	29522700031 00	Vibrator de adincime	h-ut	4,48	15,00	67,20
16	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	52,000	<u>76,88</u> 38,27	<u>3 997,97</u> 1 990,17
	71240100107 001	Dulgher	h-om	54,60	36,45	1 990,17
	28752763115 28	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,56	18,00	28,08
	27341138032 33	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,60	15,00	39,00
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,16	15,00	62,40
	20202129283 47	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	5,20	233,33	1 213,32
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,18	3 166,67	570,00
	20101029009 00	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,03	3 166,67	95,00
17	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	240,230	<u>12,82</u> 1,82	<u>3 078,98</u> 437,76
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	12,01	36,45	437,76
	27106023000 00	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	246,24	10,58	2 605,22
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,40	15,00	36,00
		Total capitul:				
						<u>41 082,23</u> 7 075,31
		Total capitul:				
						<u>60 970,12</u> 11 027,58
		1.2.3. Scara				
18	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor	kg	179,760	<u>12,93</u> 1,93	<u>2 323,74</u> 347,37

1	2	3	4	5	6	7
		peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere				
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	8,99	36,45	327,69
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,54	36,45	19,68
	27106023000 00	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	184,25	10,58	1 949,37
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,80	15,00	27,00
		Total capitul:				
						2 323,74
		Total capitul:				347,37
						72 319,52
		Total capitul:				19 505,86
		Cheltuieli directe	lei			536 647,46
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	27,50 %			71 130,36
						19 560,85
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			0,00
						17 753,82
		<i>Total</i>	100,00 +			0,00
						573 962,13
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			71 130,36
						22 958,49
		<i>Total</i>	100,00 +			0,00
						596 920,62
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			71 130,36
						11 938,41
		<i>Total</i>	100,00 +			0,00
						608 859,03
						71 130,36
						608 859,03
						71 130,36
		2. Lucrari de montare				
19	RpEB01C	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 35-50 mmp.	m	160,000	17,33 3,65	2 773,34 583,20
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	16,00	36,45	583,20
	1-272210310 7001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	163,20	13,42	2 190,14
20	RpEA02C	Montarea tubului izolant din poliolorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.	m	160,000	23,27 19,68	3 723,28 3 149,28

1	2	3	4	5	6	7
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	86,40	36,45	3 149,28
	1-252121670 4234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	164,00	3,50	574,00
21	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm	m	300,000	10,87 2,55	3 262,17 765,45
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	21,00	36,45	765,45
	2-272210310 7001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	309,00	8,08	2 496,72
22	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	300,000	19,28 15,67	5 785,29 4 702,05
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	129,00	36,45	4 702,05
	2-252121670 4235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	306,00	3,54	1 083,24
		Total capitul: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 544,08
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	27,50 %			9 199,98
						2 529,99
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			0,00
						253,76
		<i>Total</i>	100,00 +			0,00
						18 327,83
		<i>Cheltuieli de regie</i>	45,00 %			9 199,98
						4 139,99
		<i>Total</i>	100,00 +			0,00
						22 467,82
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			9 199,98
						449,36
		<i>Total</i>	100,00 +			0,00
						22 917,18
						9 199,98
						22 917,18
						9 199,98
Total proces-verbal:						631 776,20
TOTAL:						80 330,34

INTOCMIT:

Antreprenor general (Subantreprenor)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

()

APROBAT:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.