

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <b>ocds-b3wdp1-MD-1773398730215</b> din <b>13.03.2026</b>
Obiectul de achiziției: <b>Servicii de deservire si reparație a condiționerelor și utilajului frigorific pentru anul 2026</b>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul nr.9</b> Mentenanța sistemului de ventilație de tip: Climatizator semi-industrial de tip canal CHF 100-50/3L, montat sub tavan suspendat în Secția de terapie intensivă nr.2, inclusiv cu schimbarea anuală a tuturor filtrelor.				Conform caietului de sarcini detaliat	1.Verificarea vizuală la: a) prezența deteriorărilor mecanice și electrice; b) filtrelor de aer; c) schimbătoarelor de căldură a vaporizatorului și condensatorului; 2.Verificarea lucrului climatizatorului în toate regimurile; 3.Verificarea lucrului jaluzelelor de ieșire și a mecanismului de acționare; 4. Verificarea corectitudinii sistemului de indicații a regimurilor; 5. Dezasamblarea/asamblarea părților componente ale utilajului; 6.Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior; 7.Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior (cu folosirea agregatului special (apă sub presiune)); 8.Curățarea grilei pentru aerul indecent și a filtrelor de aer;	

				<p>9.Curățarea corpurilor blocurilor interioare și exterioare;</p> <p>10.Verificarea căderilor de temperatură la intrare/ieșire a vaporizatorului (în caz de necesitate – presiunii ridicate și joase a conturului frigorific);</p> <p>11.Verificarea întregimii sistemului de circulație a agentului frigorific și eventualele scurgeri;</p> <p>12.Verificarea funcționării sistemului de drenare;</p> <p>13.Verificarea legăturilor electrice și a roților ventilatoarelor;</p> <p>14.Verificarea componentelor electrice: releu, aparatăj de reglare, clemelor de legătură;</p> <p>15.Verificarea tensiunii electrice;</p> <p>16.Diagnostica termofizică;</p> <p>17.Verificarea curentului de lucru a compresorului (în caz de necesitate);</p> <p>18.Diagnostica blocurilor electrice;</p> <p>19.Verificarea fixărilor mecanice, rulmenților și ungerea lor în caz de necesitate;</p> <p>20.Analiza măsurărilor efectuate, alcătuirea actului de deteriorări;</p> <p>21.Înlăturarea defectelor depistate și punerea în funcțiune;</p> <p>22. Schimbarea filtrelor;</p> <p>23.Consultarea reprezentanților Beneficiarului la exploatarea corectă a climatizoarelor;</p> <p>24.Serviciile se prestează pentru fiecare climatizor de 2-ă ori pe an la solicitarea Beneficiarului în termen de 2 zile.</p>	
--	--	--	--	--	--

Semnat: 19.03.2026 Numele, Prenumele: Cotorobai Violeta În calitate de: director

Ofertantul: Proaer Concept SRL Adresa: MD 2059 mun. Chisinau ,str.Constructorilor 84