

Lucrari de reparatie strazilor locale din satul Iscalau r-ul Falesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 631 875,22 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.04.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector -Corobciuc 1.1. Drum de baza L=560m,b=4.0m				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	22,50	36,98 12,98	832,07 292,07
2	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	22,50	39,60 0,00	891,00 0,00
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,50	5 687,12 172,90	127 960,25 3 890,25
4	DI134A1k=3	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	22,50	793,80 0,00	17 860,50 0,00
5	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	11,20	238,97 226,91	2 676,41 2 541,41
		<i>Total</i>	Lei			150 220,23
		Total Drum de baza L=560m,b=4.0m Inclusiv salariu				150 220,23 6 723,73

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Drum lateral stnga Pk1+60				
6	TsC16A1	Saptura mecanica in taluzurile debleelor, inclusiv indepartarea pamintului rezultat din saptatura, precum si politura mecanica a taluzurilor executate cu autogreder, cu lungimea frontului de lucru si inaltimea taluzului, de sub 200 m lungime si < 1,5 m inaltime pentru autogreder < 175 CP, teren catg. I si II	100 m3	0,60	1 105,00 0,00	663,00 0,00
7	TsD25B	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcurhuri	100 m3	0,60	648,75 32,08	389,25 19,25
8	TsC21B1	Saptatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului 300m2)	100 m3	0,45	1 080,00 0,00	486,00 0,00
9	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,30	417,00 7,00	125,10 2,10
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,00	5 687,23 172,90	17 061,70 518,70
11	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,00	238,90 226,90	238,90 226,90
		<i>Total</i>	Lei			18 963,95
		Total Drum lateral stnga Pk1+60 Inklusiv salariu				18 963,95 766,95
		1.3. Drum lateral dreapta Pk 1+60				
12	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	4,20	37,28 12,99	156,57 54,57
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	4,20	39,29	165,00

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea			0,00	0,00
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,20	5 687,06 172,92	23 885,65 726,25
15	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,40	240,00 227,14	336,00 318,00
16	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	0,50	36,48 12,48	18,24 6,24
17	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	0,50	42,00 0,00	21,00 0,00
18	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,50	5 684,90 172,90	2 842,45 86,45
19	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,20	242,75 227,75	48,55 45,55
		<i>Total</i>	Lei			27 473,46
		Total Drum lateral dreapta Pk 1+60 Inclusiv salariu				27 473,46 1 237,06
		<i>Total</i>	Lei			196 657,64
		Total Sector -Corobciuc Inclusiv salariu				196 657,64 8 727,74
		2. Sector Tripadus-Babaru,L=725m,b=3.5m				
		2.1. Pk 00+00-1+30				
20	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,75	450,29 0,00	788,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
21	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	280,00	7,68 0,00	2 150,00 0,00
22	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	1,75	264,00 0,00	462,00 0,00
23	TsC27A1	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II	100 m3	1,75	147,43 0,00	258,00 0,00
24	TsD25B	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcurhuri	100 m3	1,75	648,77 32,20	1 135,35 56,35
25	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,92	1 082,61 0,00	996,00 0,00
26	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,46	414,13 7,61	190,50 3,50
27	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=10 cm	m3	46,00	428,50 19,23	19 710,80 884,53
28	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,60	5 687,04 172,87	26 160,40 795,20
29	DI134A1 k=3	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	4,60	793,89 0,00	3 651,90 0,00
30	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe	100m2	1,30	238,44	309,97

1	2	3	4	5	6	7
		o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice			226,90	294,97
		<i>Total</i>	Lei			55 812,92
		Total Pk 00+00-1+30 Inclusiv salariu				55 812,92 2 034,55
		2.2. Pk 1+30-4+40				
31	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	3,20	345,16 60,16	1 104,50 192,50
32	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	11,00	36,99 12,99	406,92 142,92
33	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,00	39,55 0,00	435,00 0,00
34	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,00	5 687,08 172,90	62 557,90 1 901,90
35	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	3,10	238,45 226,84	739,20 703,20
		<i>Total</i>	Lei			65 243,52
		Total Pk 1+30-4+40 Inclusiv salariu				65 243,52 2 940,52
		2.3. Pk 4+40-6+30				
36	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului)	100 m3	1,34	1 083,58 0,00	1 452,00 0,00
37	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,67	416,27 7,31	278,90 4,90
38	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de	m3	67,00	428,47 19,23	28 707,58 1 288,34

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=10 cm				
39	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,70	5 687,00 172,91	38 102,90 1 158,50
40	DI134A1 k=3	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	6,70	793,93 0,00	5 319,30 0,00
41	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,90	239,62 226,98	455,27 431,27
		<i>Total</i>	Lei			74 315,95
		Total Pk 4+40-6+30 Inclusiv salariu				74 315,95 2 883,01
		2.4. Pk 6+30-7+10				
42	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,80	39,64 0,00	111,00 0,00
43	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	22,40	402,57 34,82	9 017,58 780,07
44	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,80	237,92 226,67	190,34 181,34
		<i>Total</i>	Lei			9 318,92
		Total Pk 6+30-7+10 Inclusiv salariu				9 318,92 961,41
		2.5. Drum lateral Pk 1+15,L=15m,b=3.5m				
45	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului)	100 m3	0,10	1 080,00 0,00	108,00 0,00
46	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	0,70	5 686,43	3 980,50

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			173,00	121,10
47	DI134A1 k=3	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	0,70	795,00 0,00	556,50 0,00
48	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,20	242,75 227,75	48,55 45,55
		<i>Total</i>	Lei			4 693,55
		Total Drum lateral Pk 1+15,L=15m,b=3.5m Inclusiv salariu				4 693,55 166,65
		2.6. Drum lateral Pk 4+35,L=110m,b=3.5m				
49	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	4,00	36,99 12,99	147,97 51,97
50	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,00	39,75 0,00	159,00 0,00
51	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,00	5 687,15 172,90	22 748,60 691,60
52	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,10	237,65 226,74	261,41 249,41
		<i>Total</i>	Lei			23 316,98
		Total Drum lateral Pk 4+35,L=110m,b=3.5m Inclusiv salariu				23 316,98 992,98
		<i>Total</i>	Lei			232 701,84
		Total Sector Tripadus-Babaru,L=725m,b=3.5m Inclusiv salariu				232 701,84 9 979,12
		<i>Total</i>	Lei			429 359,48

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale	24 %			4 489,65
		Total				433 849,13
		Cheltueli de regie	14,5 %			62 908,12
		Total				496 757,25
		Benificiu de deviz	6 %			29 805,43
		Total				526 562,68
		TVA	20 %			105 312,54
		Total				631 875,22
		631 875,22				
		Total deviz: Inclisiv salariu				18 706,86

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)