

**Lucrari de reparative interioare-
Blocul B, in Liceul Teoretic
"Petre Stefanuca" din or.
Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 796 010,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cabinet 23 1.1. Timplarie				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	17,22 17,22	32,72 32,72
2	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2	1,900	2 322,94 38,95	4 413,58 74,01
3	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcusei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	2,000	313,89 93,07	627,79 186,14
4	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	6,000	19,80 10,66	118,81 63,96
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	3,28 1,23	6,56 2,46
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	2,000	71,84	143,69

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			50,02	100,04
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	17,30	34,61
					8,20	16,40
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	30,78	61,56
					22,55	45,10
9	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (rostul dintre usa si podea)	m	0,900	117,32	105,59
					4,10	3,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 544,91
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 544,91 524,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 544,91
		Total Cabinet 23 Inclusiv salariu				5 544,91 524,52
		2. Cabinet 24 2.1. Timplarie				
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	17,22	32,72
					17,22	32,72
11	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2	1,900	2 322,94	4 413,58
					38,95	74,01
12	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	2,000	313,89	627,79
					93,07	186,14
13	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	3,000	19,80	59,40
					10,66	31,98
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	3,28	6,56
					1,23	2,46

1	2	3	4	5	6	7
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000	71,84 50,02	143,69 100,04
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	17,30 8,20	34,61 16,40
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	30,78 22,55	61,56 45,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 379,91
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 379,91 488,85
		2.2. Tavan				
18	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	57,320	346,18 90,20	19 843,04 5 170,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 843,04
		Total Tavan Inclusiv salariu				19 843,04 5 170,27
		2.3. Retele electrice				
19	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000	9,02 9,02	72,16 72,16
20	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	2,46 2,46	14,76 14,76
21	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (Cablu internet)	m	10,000	1,64 1,64	16,40 16,40
22	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	25,42 25,42	50,84 50,84
23	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	7,02 6,15	14,04 12,30

1	2	3	4	5	6	7
24	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	10,000	36,90 36,90	369,00 369,00
25	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,000	13,90 9,84	138,98 98,40
26	Pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	15,00 0,00	15,00 0,00
27	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	20,000	25,58 9,02	511,52 180,40
28	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m	10,000	35,32 27,47	353,24 274,70
29	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	10,000	34,91 10,25	349,10 102,50
30	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc	8,000	419,32 62,32	3 354,56 498,56
31	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	2,000	59,30 12,71	118,61 25,42
32	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan,	buc	1,000	60,27 11,07	60,27 11,07

1	2	3	4	5	6	7
		montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)				
33	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	20,000	15,12 5,74	302,40 114,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 740,88
		Total Rețele electrice Inclusiv salariu				5 740,88 1 841,31
		2.4. Semnalizare antiincendiu				
34	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (Detector de fum)	buc	2,000	4,51 4,51	9,02 9,02
35	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materiale se exclud)	buc	2,000	12,30 12,30	24,60 24,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33,62
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				33,62 33,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 997,45
		Total Cabinet 24 Inclusiv salariu				30 997,45 7 534,05
		3. Cabinet 25 3.1. Tavan				
36	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	54,120	346,18 90,20	18 735,26 4 881,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 735,26
		Total Tavan Inclusiv salariu				18 735,26 4 881,63
		3.2. Corob din PGC				
37	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	10,910	176,26 78,31	1 923,04 854,36
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,910	3,28 1,23	35,78 13,41

1	2	3	4	5	6	7
39	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	10,910	49,63 26,65	541,48 290,73
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,910	17,31 8,20	188,80 89,46
41	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud	m	18,120	18,22 10,66	330,14 193,15
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,910	30,78 22,55	335,83 246,04
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,910	3,28 1,23	35,78 13,41
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,910	35,06 22,55	382,52 246,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 773,37
		Total Corob din PGC Inclusiv salariu				3 773,37 1 946,60
		3.3. Retele electrice				
45	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	9,02 9,02	54,12 54,12
46	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	2,46 2,46	14,76 14,76
47	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (Cablu internet)	m	10,000	1,64 1,64	16,40 16,40
48	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	25,42 25,42	50,84 50,84

1	2	3	4	5	6	7
49	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	7,02 6,15	14,04 12,30
50	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	10,000	36,90 36,90	369,00 369,00
51	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,000	13,90 9,84	138,98 98,40
52	Pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	15,00 0,00	15,00 0,00
53	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	20,000	25,58 9,02	511,52 180,40
54	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m	10,000	35,32 27,47	353,24 274,70
55	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	10,000	34,91 10,25	349,10 102,50
56	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc	8,000	419,32 62,32	3 354,56 498,56
57	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	2,000	59,30 12,71	118,61 25,42
58	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de	buc	1,000	60,27	60,27

1	2	3	4	5	6	7
		constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)			11,07	11,07
59	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	20,000	15,12	302,40
					5,74	114,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 722,84
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				5 722,84 1 823,27
		3.4. Semnalizare antiincendiu				
60	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (Detector de fum)	buc	2,000	4,51	9,02
					4,51	9,02
61	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materiale se exclud)	buc	2,000	12,30	24,60
					12,30	24,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33,62
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				33,62 33,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 265,09
		Total Cabinet 25 Inclusiv salariu				28 265,09 8 685,12
		4. Cabinet 28 4.1. Timplarie				
62	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	17,22	32,72
					17,22	32,72
63	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2	1,900	2 322,94	4 413,58
					38,95	74,01
64	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	6,000	19,80	118,81
					10,66	63,96

1	2	3	4	5	6	7
65	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	3,900	313,90 93,07	1 224,22 362,97
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,900	3,28 1,23	12,79 4,80
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,900	71,84 50,02	280,19 195,08
68	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,900	17,31 8,20	67,49 31,98
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	30,78 22,55	61,56 45,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 211,36
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 211,36 810,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 211,36
		Total Cabinet 28 Inclusiv salariu				6 211,36 810,62
		5. Cabinet 29 5.1. Timplarie				
70	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	17,22 17,22	32,72 32,72
71	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2	1,900	2 322,94 38,95	4 413,58 74,01
72	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	3,000	313,89 93,07	941,68 279,21

1	2	3	4	5	6	7
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	3,28 1,23	9,84 3,69
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,000	71,84 50,02	215,53 150,06
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	17,30 8,20	51,91 24,60
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,000	30,78 22,55	92,35 67,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 757,61
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 757,61 631,94
		5.2. Tavan				
77	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	56,000	346,18 90,20	19 386,08 5 051,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 386,08
		Total Tavan Inclusiv salariu				19 386,08 5 051,20
		5.3. Corob din PGC				
78	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	4,300	176,26 78,31	757,93 336,73
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,300	3,28 1,23	14,10 5,29
80	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	4,300	49,63 26,65	213,43 114,59
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a.	m2	4,300	17,30 8,20	74,41 35,26

1	2	3	4	5	6	7
		lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
82	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud	m	12,100	18,22 10,66	220,47 128,99
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,300	30,78 22,55	132,36 96,97
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,300	3,28 1,23	14,10 5,29
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,300	35,06 22,55	150,76 96,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 577,56
		Total Corob din PGC Inclusiv salariu				1 577,56 820,09
		5.4. Pardosea				
86	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	56,000	20,48 18,86	1 147,05 1 056,16
87	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	30,500	10,28 10,25	313,58 312,62
88	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	56,000	110,64 9,59	6 195,86 537,26
89	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum neted Clasa 33, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (cuie, tieling,capace)=1,015	m2	56,000	293,35 45,10	16 427,35 2 525,60
90	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (h=9cm)	m	30,500	56,84 24,60	1 733,72 750,29

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 817,56
		Total Pardosea Inclusiv salariu				25 817,56 5 181,93
		5.5. Retele electrice				
91	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000	9,02	72,16
					9,02	72,16
92	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	2,46	14,76
					2,46	14,76
93	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (Cablu internet)	m	10,000	1,64	16,40
					1,64	16,40
94	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	25,42	50,84
					25,42	50,84
95	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	7,02	14,04
					6,15	12,30
96	Pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	15,00	15,00
					0,00	0,00
97	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	20,000	25,58	511,52
					9,02	180,40
98	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m	10,000	35,32	353,24
					27,47	274,70
99	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	10,000	34,91	349,10
					10,25	102,50
100	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie	m	4,000	31,95	127,78

1	2	3	4	5	6	7
		din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm			14,76	59,04
101	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc	8,000	419,32 62,32	3 354,56 498,56
102	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	2,000	59,30 12,71	118,61 25,42
103	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)	buc	1,000	60,27 11,07	60,27 11,07
104	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	20,000	15,12 5,74	302,40 114,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 360,68
		Total Rețele electrice Inclusiv salariu				5 360,68 1 432,95
		5.6. Semnalizare antiincendiu				
105	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (Detector de fum)	buc	2,000	4,51 4,51	9,02 9,02
106	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materiale se exclud)	buc	2,000	12,30 12,30	24,60 24,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33,62
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				33,62 33,62

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			57 933,11
		Total Cabinet 29 Inclusiv salariu				57 933,11 13 151,73
		6. Cabinet 30 6.1. Timplarie				
107	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	17,22 17,22	32,72 32,72
108	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2	1,900	2 322,94 38,95	4 413,58 74,01
109	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	6,000	19,80 10,66	118,81 63,96
110	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	2,000	313,89 93,07	627,79 186,14
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	3,28 1,23	6,56 2,46
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000	71,84 50,02	143,69 100,04
113	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	17,30 8,20	34,61 16,40
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	30,78 22,55	61,56 45,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 439,32
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 439,32 520,83
		6.2. Tavan				
115	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2	56,000	346,18	19 386,08

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila			90,20	5 051,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 386,08
		Total Tavan Inclusiv salariu				19 386,08 5 051,20
		6.3. Corob din PGC				
116	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	11,200	176,26 78,31	1 974,16 877,07
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,200	3,28 1,23	36,74 13,78
118	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	11,200	49,63 26,65	555,90 298,48
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,200	17,31 8,20	193,82 91,84
120	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud	m	18,600	18,22 10,66	338,90 198,28
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,200	30,78 22,55	344,74 252,56
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,200	3,28 1,23	36,74 13,78
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,200	35,06 22,55	392,67 252,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 873,67
		Total Corob din PGC Inclusiv salariu				3 873,67 1 998,35
		6.4. Retele electrice				
124	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000	9,02	72,16

1	2	3	4	5	6	7
					9,02	72,16
125	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	2,46	14,76
					2,46	14,76
126	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (Cablu internet)	m	10,000	1,64	16,40
					1,64	16,40
127	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	25,42	50,84
					25,42	50,84
128	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	7,02	14,04
					6,15	12,30
129	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	10,000	36,90	369,00
					36,90	369,00
130	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,000	13,90	138,98
					9,84	98,40
131	Pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	15,00	15,00
					0,00	0,00
132	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	20,000	25,58	511,52
					9,02	180,40
133	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m	10,000	35,32	353,24
					27,47	274,70
134	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda	m	10,000	34,91	349,10
					10,25	102,50

1	2	3	4	5	6	7
		izol.) din val.mat.explicitate=1,050				
135	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc	8,000	419,32 62,32	3 354,56 498,56
136	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	2,000	59,30 12,71	118,61 25,42
137	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)	buc	1,000	60,27 11,07	60,27 11,07
138	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	20,000	15,12 5,74	302,40 114,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 740,88
		Total Rețele electrice Inclusiv salariu				5 740,88 1 841,31
		6.5. Semnalizare antiincendiu				
139	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (Detector de fum)	buc	2,000	4,51 4,51	9,02 9,02
140	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materiale se exclud)	buc	2,000	12,30 12,30	24,60 24,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33,62
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				33,62 33,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34 473,57
		Total Cabinet 30				34 473,57

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		7.3. Pardosea				
149	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	54,800	20,48 18,86	1 122,46 1 033,52
150	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	30,000	10,28 10,25	308,44 307,50
151	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	54,800	110,64 9,59	6 063,10 525,74
152	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum neted Clasa 33, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015	m2	54,800	293,34 45,10	16 075,26 2 471,48
153	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (h=9cm)	m	30,000	56,84 24,60	1 705,33 738,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 274,59
		Total Pardosea Inclusiv salariu				25 274,59 5 076,24
		7.4. Corob din PGC				
154	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	7,600	176,26 78,31	1 339,61 595,16
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,600	3,28 1,23	24,93 9,35
156	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	7,600	49,63 26,65	377,22 202,54
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,600	17,31 8,20	131,52 62,32

1	2	3	4	5	6	7
158	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud	m	18,600	18,22 10,66	338,90 198,28
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,600	30,78 22,55	233,93 171,38
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,600	3,28 1,23	24,93 9,35
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,600	35,06 22,55	266,46 171,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 737,50
		Total Corob din PGC Inclusiv salariu				2 737,50 1 419,76
		7.5. Retele electrice				
162	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	9,02 9,02	54,12 54,12
163	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	2,46 2,46	14,76 14,76
164	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (Cablu internet)	m	10,000	1,64 1,64	16,40 16,40
165	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	25,42 25,42	50,84 50,84
166	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	7,02 6,15	14,04 12,30
167	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	10,000	36,90 36,90	369,00 369,00
168	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,000	13,90 9,84	138,98 98,40

1	2	3	4	5	6	7
169	Pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	15,00 0,00	15,00 0,00
170	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	20,000	25,58 9,02	511,52 180,40
171	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m	10,000	35,32 27,47	353,24 274,70
172	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	10,000	34,91 10,25	349,10 102,50
173	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc	8,000	419,32 62,32	3 354,56 498,56
174	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	2,000	59,30 12,71	118,61 25,42
175	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)	buc	1,000	60,27 11,07	60,27 11,07
176	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16	m	20,000	15,12 5,74	302,40 114,80

1	2	3	4	5	6	7
		mmp				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 722,84
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				5 722,84 1 823,27
		7.6. Semnalizare antiincendiu				
177	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (Detector de fum)	buc	2,000	4,51	9,02
					4,51	9,02
178	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materiale se exclude)	buc	2,000	12,30	24,60
					12,30	24,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33,62
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				33,62 33,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58 128,96
		Total Cabinet 31 Inclusiv salariu				58 128,96 13 770,76
		8. Cabinet 32 8.1. Timplarie				
179	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	17,22	32,72
					17,22	32,72
180	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2	1,900	2 322,94	4 413,58
					38,95	74,01
181	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,200	19,79	102,90
					10,66	55,43
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	3,28	6,56
					1,23	2,46
183	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de	m2	2,000	73,91	147,82
					49,20	98,40

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau blocuri mici de beton				
184	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000	71,84 50,02	143,69 100,04
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	17,30 8,20	34,61 16,40
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	30,78 22,55	61,56 45,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			4 943,44
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 943,44 424,56
		8.2. Tavan				
187	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	51,000	346,18 90,20	17 655,18 4 600,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			17 655,18
		Total Tavan Inclusiv salariu				17 655,18 4 600,20
		8.3. Retele electrice				
188	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	9,02 9,02	54,12 54,12
189	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	2,46 2,46	14,76 14,76
190	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (Cablu internet)	m	10,000	1,64 1,64	16,40 16,40
191	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	25,42 25,42	50,84 50,84
192	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	7,02	14,04

1	2	3	4	5	6	7
					6,15	12,30
193	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	10,000	36,90	369,00
					36,90	369,00
194	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,000	13,90	138,98
					9,84	98,40
195	Pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	15,00	15,00
					0,00	0,00
196	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	20,000	25,58	511,52
					9,02	180,40
197	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m	10,000	35,32	353,24
					27,47	274,70
198	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	10,000	34,91	349,10
					10,25	102,50
199	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc	8,000	419,32	3 354,56
					62,32	498,56
200	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	2,000	59,30	118,61
					12,71	25,42
201	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast,	buc	1,000	60,27	60,27
					11,07	11,07

1	2	3	4	5	6	7
		bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)				
202	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	20,000	15,12 5,74	302,40 114,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			5 722,84
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				5 722,84 1 823,27
		8.4. Semnalizare antiincendiu				
203	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (Detector de fum)	buc	2,000	4,51 4,51	9,02 9,02
204	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materiale se exclud)	buc	2,000	12,30 12,30	24,60 24,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			33,62
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				33,62 33,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			28 355,08
		Total Cabinet 32 Inclusiv salariu				28 355,08 6 881,65
		9. Cabinet 33 9.1. Timplarie				
205	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	17,22 17,22	32,72 32,72
206	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2	1,900	2 322,94 38,95	4 413,58 74,01
207	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,200	19,79 10,66	102,90 55,43
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	2,000	3,28	6,56

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor			1,23	2,46
209	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	73,91 49,20	147,82 98,40
210	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000	71,84 50,02	143,69 100,04
211	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	17,30 8,20	34,61 16,40
212	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	30,78 22,55	61,56 45,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			4 943,44
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 943,44 424,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			4 943,44
		Total Cabinet 33 Inclusiv salariu				4 943,44 424,56
		10. Cabinet 34 10.1. Timplarie				
213	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,900	17,22 17,22	67,16 67,16
214	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2	3,900	2 322,95 38,95	9 059,50 151,90
215	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	6,000	19,80 10,66	118,81 63,96

1	2	3	4	5	6	7
216	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	2,000	313,89 93,07	627,79 186,14
217	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	1,000	521,44 149,61	521,44 149,61
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	3,28 1,23	9,84 3,69
219	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,000	71,84 50,02	215,53 150,06
220	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	17,30 8,20	51,91 24,60
221	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,000	30,78 22,55	92,35 67,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			10 764,33
		Total Timplarie Inclusiv salariu				10 764,33 864,77
		10.2. Tavan				
222	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	58,000	346,18 90,20	20 078,44 5 231,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			20 078,44
		Total Tavan Inclusiv salariu				20 078,44 5 231,60
		10.3. Pardosea				
223	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	58,000	20,48 18,86	1 188,01 1 093,88
224	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	30,000	10,28 10,25	308,44 307,50

1	2	3	4	5	6	7
225	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum existentl) Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015	m2	54,800	79,13 45,10	4 336,26 2 471,48
226	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Plinta existenta)	m	30,000	26,24 24,60	787,33 738,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			6 620,04
		Total Pardosea Inclusiv salariu				6 620,04 4 610,86
		10.4. Retele electrice				
227	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	9,02 9,02	54,12 54,12
228	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	2,46 2,46	14,76 14,76
229	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (Cablu internet)	m	10,000	1,64 1,64	16,40 16,40
230	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	25,42 25,42	50,84 50,84
231	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	7,02 6,15	14,04 12,30
232	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	2,000	36,90 36,90	73,80 73,80
233	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	2,000	13,90 9,84	27,80 19,68
234	Pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	15,00 0,00	15,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
235	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	20,000	25,58 9,02	511,52 180,40
236	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m	10,000	35,32 27,47	353,24 274,70
237	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	10,000	34,91 10,25	349,10 102,50
238	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm	m	5,000	31,95 14,76	159,73 73,80
239	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc	8,000	419,32 62,32	3 354,56 498,56
240	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	2,000	59,30 12,71	118,61 25,42
241	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)	buc	1,000	60,27 11,07	60,27 11,07
242	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind	m	20,000	15,12 5,74	302,40 114,80

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunea conductorilor pina la 16 mmp				
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			5 476,19
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				5 476,19 1 523,15
		10.5. Semnalizare antiincendiu				
243	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (Detector de fum)	buc	2,000	4,51	9,02
					4,51	9,02
244	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materiale se exclude)	buc	2,000	12,30	24,60
					12,30	24,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			33,62
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				33,62 33,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			42 972,62
		Total Cabinet 34 Inclusiv salariu				42 972,62 12 264,00
		11. Cabinet 35 11.1. Timplarie				
245	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	17,22	32,72
					17,22	32,72
246	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2	1,900	2 322,94	4 413,58
					38,95	74,01
247	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,200	19,79	102,90
					10,66	55,43
248	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	2,000	313,89	627,79
					93,07	186,14
249	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu	m2	1,000	521,44	521,44
					149,61	149,61

1	2	3	4	5	6	7
		izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005				
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	3,28 1,23	9,84 3,69
251	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,000	71,84 50,02	215,53 150,06
252	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	17,30 8,20	51,91 24,60
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,000	30,78 22,55	92,35 67,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			6 068,06
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 068,06 743,91
		11.2. Tavan				
254	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	56,000	346,18 90,20	19 386,08 5 051,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			19 386,08
		Total Tavan Inclusiv salariu				19 386,08 5 051,20
		11.3. Pardosea				
255	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	56,000	20,48 18,86	1 147,05 1 056,16
256	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	30,400	10,28 10,25	312,56 311,60
257	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	56,000	110,64 9,59	6 195,86 537,26
258	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	56,000	293,35 45,10	16 427,35 2 525,60

1	2	3	4	5	6	7
		(Linoleum neted Clasa 33, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015				
259	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (h=9cm)	m	30,400	56,84 24,60	1 728,04 747,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			25 810,86
		Total Pardosea Inclusiv salariu				25 810,86 5 178,46
		11.4. Corob din PGC				
260	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	11,800	176,27 78,31	2 079,93 924,06
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,800	3,28 1,23	38,70 14,51
262	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	11,800	49,63 26,65	585,68 314,47
263	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,800	17,31 8,20	204,20 96,76
264	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclude)	m	18,600	18,22 10,66	338,90 198,28
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,800	30,78 22,55	363,20 266,09
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,800	3,28 1,23	38,70 14,51
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,800	35,06 22,55	413,70 266,09

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			4 063,01
		Total Corob din PGC Inclusiv salariu				4 063,01 2 094,77
		11.5. Retele electrice				
268	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000	9,02	54,12
					9,02	54,12
269	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	2,46	14,76
					2,46	14,76
270	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (Cablu internet)	m	10,000	1,64	16,40
					1,64	16,40
271	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	25,42	50,84
					25,42	50,84
272	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	7,02	14,04
					6,15	12,30
273	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	10,000	36,90	369,00
					36,90	369,00
274	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,000	13,90	138,98
					9,84	98,40
275	Pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	15,00	15,00
					0,00	0,00
276	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	20,000	25,58	511,52
					9,02	180,40
277	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m	10,000	35,32	353,24
					27,47	274,70

1	2	3	4	5	6	7
278	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	10,000	34,91 10,25	349,10 102,50
279	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc	8,000	419,32 62,32	3 354,56 498,56
280	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	2,000	59,30 12,71	118,61 25,42
281	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)	buc	1,000	60,27 11,07	60,27 11,07
282	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	20,000	15,12 5,74	302,40 114,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			5 722,84
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				5 722,84 1 823,27
		11.6. Semnalizare antiincendiu				
283	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (Detector de fum)	buc	2,000	4,51 4,51	9,02 9,02
284	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materiale se exclud)	buc	2,000	12,30 12,30	24,60 24,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			33,62
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				33,62 33,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			61 084,47
		Total Cabinet 35 Inclusiv salariu				61 084,47 14 925,23
		12. Cabinet 36 12.1. Timplarie				
285	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	17,22 17,22	32,72 32,72
286	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2	1,900	2 322,94 38,95	4 413,58 74,01
287	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,200	19,79 10,66	102,90 55,43
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	3,28 1,23	6,56 2,46
289	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	73,91 49,20	147,82 98,40
290	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000	71,84 50,02	143,69 100,04
291	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	17,30 8,20	34,61 16,40
292	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	30,78 22,55	61,56 45,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			4 943,44
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 943,44 424,56
		12.2. Tavan				
293	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	55,000	346,18 90,20	19 039,90 4 961,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			19 039,90
		Total Tavan Inclusiv salariu				19 039,90 4 961,00
		12.3. Corob din PGC				
294	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	11,000	176,27 78,31	1 938,92 861,41
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,000	3,28 1,23	36,08 13,53
296	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	11,000	49,63 26,65	545,98 293,15
297	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,000	17,30 8,20	190,35 90,20
298	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud	m	18,600	18,22 10,66	338,90 198,28
299	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,000	30,78 22,55	338,58 248,05
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,000	3,28 1,23	36,08 13,53
301	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,000	35,06 22,55	385,67 248,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			3 810,56
		Total Corob din PGC Inclusiv salariu				3 810,56 1 966,20
		12.4. Retele electrice				
302	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	11,000	9,02	99,22
					9,02	99,22
303	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	2,46	14,76
					2,46	14,76
304	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (Cablu internet)	m	10,000	1,64	16,40
					1,64	16,40
305	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	25,42	50,84
					25,42	50,84
306	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	7,02	14,04
					6,15	12,30
307	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	10,000	36,90	369,00
					36,90	369,00
308	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,000	13,90	138,98
					9,84	98,40
309	Pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	15,00	15,00
					0,00	0,00
310	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	20,000	25,58	511,52
					9,02	180,40
311	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m	10,000	35,32	353,24
					27,47	274,70

1	2	3	4	5	6	7
312	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	10,000	34,91 10,25	349,10 102,50
313	RpEF02C	Montarea corpurii de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc	8,000	419,32 62,32	3 354,56 498,56
314	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	2,000	59,30 12,71	118,61 25,42
315	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)	buc	1,000	60,27 11,07	60,27 11,07
316	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	20,000	15,12 5,74	302,40 114,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			5 767,94
		Total Rețele electrice Inclusiv salariu				5 767,94 1 868,37
		12.5. Semnalizare antiincendiu				
317	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (Detector de fum)	buc	2,000	4,51 4,51	9,02 9,02
318	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materiale se exclud)	buc	2,000	12,30 12,30	24,60 24,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			33,62

1	2	3	4	5	6	7
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				33,62 33,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			33 595,46
		Total Cabinet 36 Inclusiv salariu				33 595,46 9 253,75
		13. Cabinet 37 13.1. Timplarie				
319	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	17,22 17,22	32,72 32,72
320	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2	1,900	2 322,94 38,95	4 413,58 74,01
321	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,200	19,79 10,66	102,90 55,43
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	3,28 1,23	6,56 2,46
323	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	73,91 49,20	147,82 98,40
324	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000	71,84 50,02	143,69 100,04
325	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	17,30 8,20	34,61 16,40
326	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	30,78 22,55	61,56 45,10
327	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (rostul dintre usa si	m	0,900	117,32	105,59

1	2	3	4	5	6	7
		podea)			4,10	3,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			5 049,03
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 049,03 428,25
		13.2. Tavan				
328	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	51,200	346,18	17 724,42
					90,20	4 618,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			17 724,42
		Total Tavan Inclusiv salariu				17 724,42 4 618,24
		13.3. Pardosea				
329	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	51,200	20,48	1 048,73
					18,86	965,64
330	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	28,900	10,28	297,14
					10,25	296,23
331	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	51,200	110,64	5 664,80
					9,59	491,22
332	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum neted Clasa 33, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2	51,200	293,34	15 019,17
					45,10	2 309,12
333	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (h=9cm)	m	28,900	56,85	1 642,88
					24,60	710,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			23 672,72
		Total Pardosea Inclusiv salariu				23 672,72 4 773,15
		13.4. Retele electrice				
334	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,000	9,02	72,16
					9,02	72,16

1	2	3	4	5	6	7
335	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	2,46 2,46	14,76 14,76
336	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (Cablu internet)	m	10,000	1,64 1,64	16,40 16,40
337	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	25,42 25,42	50,84 50,84
338	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	7,02 6,15	14,04 12,30
339	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	10,000	36,90 36,90	369,00 369,00
340	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,000	13,90 9,84	138,98 98,40
341	Pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	15,00 0,00	15,00 0,00
342	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	20,000	25,58 9,02	511,52 180,40
343	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m	10,000	35,32 27,47	353,24 274,70
344	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	10,000	34,91 10,25	349,10 102,50
345	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat	buc	8,000	419,32	3 354,56

1	2	3	4	5	6	7
		multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020			62,32	498,56
346	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	2,000	59,30 12,71	118,61 25,42
347	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)	buc	1,000	60,27 11,07	60,27 11,07
348	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	20,000	15,12 5,74	302,40 114,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			5 740,88
		Total Rețele electrice Inclusiv salariu				5 740,88 1 841,31
		13.5. Semnalizare antiincendiu				
349	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (Detector de fum)	buc	2,000	4,51 4,51	9,02 9,02
350	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materiale se exclud)	buc	2,000	12,30 12,30	24,60 24,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			33,62
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				33,62 33,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			52 220,67
		Total Cabinet 37 Inclusiv salariu				52 220,67 11 694,57
		14. Cabinet 39 14.1. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
351	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	17,22 17,22	32,72 32,72
352	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2	1,900	2 322,94 38,95	4 413,58 74,01
353	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,200	19,79 10,66	102,90 55,43
354	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	3,28 1,23	6,56 2,46
355	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	73,91 49,20	147,82 98,40
356	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000	71,84 50,02	143,69 100,04
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	17,30 8,20	34,61 16,40
358	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	30,78 22,55	61,56 45,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			4 943,44
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 943,44 424,56
		14.2. Retele de incalzire				
359	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	6,56 6,56	6,56 6,56
360	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru	m	10,000	20,22	202,24

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,050			14,76	147,60
361	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	10,000	68,58 16,40	685,80 164,00
362	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,000	176,30 6,15	352,60 12,30
363	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,010	buc	2,000	190,15 8,61	380,29 17,22
364	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,000	12,06 7,38	48,24 29,52
365	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm	buc	1,000	55,04 41,00	55,04 41,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			1 730,77
		Total Rețele de incalzire Inclusiv salariu				1 730,77 418,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			6 674,21
		Total Cabinet 39 Inclusiv salariu				6 674,21 842,76
		15. Cabinet 45 15.1. Timplarie				
366	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	17,22 17,22	32,72 32,72
367	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului	m2	1,900	2 322,94 38,95	4 413,58 74,01

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)				
368	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,200	19,79 10,66	102,90 55,43
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	3,28 1,23	6,56 2,46
370	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	73,91 49,20	147,82 98,40
371	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000	71,84 50,02	143,69 100,04
372	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	17,30 8,20	34,61 16,40
373	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	30,78 22,55	61,56 45,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			4 943,44
		Total Timplarie Inklusiv salariu				4 943,44 424,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			4 943,44
		Total Cabinet 45 Inklusiv salariu				4 943,44 424,56
		16. Cabinet - director adjunct 16.1. Timplarie				
374	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	30,000	2,53 2,46	75,86 73,80
375	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv,	m2	2,520	2 322,96 38,95	5 853,86 98,15

1	2	3	4	5	6	7
		intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa oarba)				
376	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	3,28 1,23	9,84 3,69
377	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	3,000	73,91 49,20	221,72 147,60
378	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,000	71,84 50,02	215,53 150,06
379	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	17,30 8,20	51,91 24,60
380	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,000	30,78 22,55	92,35 67,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			6 521,07
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 521,07 565,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			6 521,07
		Total Cabinet - director adjunct Inclusiv salariu				6 521,07 565,55
		17. Cabinet - metodic 17.1. Timplarie				
381	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	17,22 17,22	32,72 32,72
382	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa oarba)	m2	1,900	2 322,94 38,95	4 413,58 74,01
383	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei	m2	3,000	313,89	941,68

1	2	3	4	5	6	7
		metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005			93,07	279,21
384	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	3,28 1,23	9,84 3,69
385	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,000	71,84 50,02	215,53 150,06
386	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	17,30 8,20	51,91 24,60
387	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,000	30,78 22,55	92,35 67,65
388	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (rostul dintre usa si podea)	m	1,000	117,32 4,10	117,32 4,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			5 874,93
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 874,93 636,04
		17.2. Tavan				
389	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,000	346,18 90,20	3 807,98 992,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			3 807,98
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 807,98 992,20
		17.3. Pereti				
390	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (corob)	m2	1,740	10,25 10,25	17,84 17,84
391	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	34,000	11,10 11,07	377,23 376,38
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,000	3,28 1,23	111,52 41,82

1	2	3	4	5	6	7
393	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	34,000	73,91 49,20	2 512,93 1 672,80
394	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclude)	m	6,300	18,22 10,66	114,79 67,16
395	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,000	71,84 50,02	2 442,71 1 700,68
396	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,000	17,30 8,20	588,37 278,80
397	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,000	30,78 22,55	1 046,53 766,70
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,000	3,28 1,23	111,52 41,82
399	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,000	35,06 22,55	1 192,05 766,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			8 515,49
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 515,49 5 730,70
		17.4. Pardosea				
400	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,000	20,48 18,86	225,31 207,46
401	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	13,400	10,28 10,25	137,77 137,35
402	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	11,000	110,64 9,59	1 217,03 105,53

1	2	3	4	5	6	7
403	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum neted Clasa 33, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015	m2	11,000	293,35 45,10	3 226,85 496,10
404	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (h=9cm)	m	13,400	56,85 24,60	761,81 329,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			5 568,77
		Total Pardosea Inclusiv salariu				5 568,77 1 276,08
		17.5. Retele electrice				
405	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	9,02 9,02	9,02 9,02
406	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	2,46 2,46	14,76 14,76
407	RpED17A1	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale	m	10,000	10,45 10,25	104,50 102,50
408	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (Cablu internet)	m	10,000	1,64 1,64	16,40 16,40
409	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	25,42 25,42	50,84 50,84
410	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	7,02 6,15	14,04 12,30
411	Pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	15,00 0,00	15,00 0,00
412	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din	m	20,000	25,58	511,52

1	2	3	4	5	6	7
		cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050			9,02	180,40
413	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m	10,000	35,32 27,47	353,24 274,70
414	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	16,000	34,91 10,25	558,55 164,00
415	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc	2,000	419,32 62,32	838,64 124,64
416	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	2,000	59,30 12,71	118,61 25,42
417	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)	buc	1,000	60,27 11,07	60,27 11,07
418	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	10,000	15,12 5,74	151,20 57,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			2 816,59
		Total Retele electrice				2 816,59 1 043,45

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		17.6. Semnalizare antiincendiu				
419	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (Detector de fum)	buc	2,000	4,51 4,51	9,02 9,02
420	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materiale se exclud)	buc	2,000	12,30 12,30	24,60 24,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			33,62
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				33,62 33,62
		17.7. Retele de incalzire				
421	RpSB04D	Demontarea tevii din plumb, pentru scurgere avind diametru exterior si grosimea peretelui de 105 mm - 2,5 mm	m	2,900	59,45 59,45	172,41 172,41
422	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	0,500	6,56 6,56	3,28 3,28
423	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (radiator existent)	m2	0,500	38,34 34,86	19,17 17,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			194,86
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				194,86 193,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			26 812,24
		Total Cabinet - metodic Inclusiv salariu				26 812,24 9 905,21
		18. WC 1 etaj (barbati) 18.1. Demontari				
424	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	38,95 38,95	38,95 38,95
425	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	45,10 45,10	90,20 90,20
426	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc	1,000	33,62 33,62	33,62 33,62
427	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din	m3	0,900	162,12	145,91

1	2	3	4	5	6	7
		caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor			161,96	145,76
428	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	25,400	65,63	1 667,01
					65,60	1 666,24
429	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	41,500	11,09	460,44
					11,07	459,40
430	RpSA04A	Demontarea tevii din policrotura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	8,000	2,46	19,68
					2,46	19,68
431	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	5,000	3,28	16,40
					3,28	16,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			2 472,21
		Total Demontari Inclusiv salariu				2 472,21 2 470,25
		18.2. Timplarie				
432	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa - 3 buc	m2	8,800	2 090,53	18 396,65
					54,53	479,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			18 396,65
		Total Timplarie Inclusiv salariu				18 396,65 479,86
		18.3. Tavanul				
433	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,600	3,28	38,05
					1,23	14,27
434	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	11,600	49,63	575,76
					26,65	309,14
435	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,600	17,31	200,74
					8,20	95,12

1	2	3	4	5	6	7
436	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,600	30,78 22,55	357,05 261,58
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,600	3,28 1,23	38,05 14,27
438	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,600	35,06 22,55	406,70 261,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			1 616,35
		Total Tavanul Inclusiv salariu				1 616,35 955,96
		18.4. Pereti				
439	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	0,400	521,30 149,65	208,52 59,86
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,100	3,28 1,23	141,37 53,01
441	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	43,100	73,91 49,20	3 185,63 2 120,52
442	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastru si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: nu mai mici de 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	43,100	315,76 67,65	13 609,40 2 915,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			17 144,92
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 144,92 5 149,10
		18.5. Pardosea				
443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu "Supraton Extra"	m2	15,800	5,80 1,23	91,64 19,43
444	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10	m2	3,000	142,99	428,98

1	2	3	4	5	6	7
		cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp			43,05	129,15
445	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	11,600	110,64 9,59	1 283,39 111,27
446	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	15,800	302,61 45,10	4 781,19 712,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			6 585,20
		Total Pardosea Inclusiv salariu				6 585,20 972,43
		18.6. Retele electrice				
447	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	9,02 9,02	9,02 9,02
448	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	2,46 2,46	2,46 2,46
449	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	25,42 25,42	50,84 50,84
450	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	7,02 6,15	14,04 12,30
451	Pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	15,00 0,00	15,00 0,00
452	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	10,000	25,58 9,02	255,76 90,20
453	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	10,000	34,91 10,25	349,10 102,50

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050				
454	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm	m	4,000	31,95 14,76	127,78 59,04
455	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc	1,000	419,32 62,32	419,32 62,32
456	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	1,000	59,31 12,71	59,31 12,71
457	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)	buc	1,000	55,23 11,07	55,23 11,07
458	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,010	buc	1,000	981,07 473,55	981,07 473,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			2 338,93
		Total Rețele electrice Inclusiv salariu				2 338,93 886,01
		18.7. Lucrari sanitare				
459	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	20,000	81,70 12,71	1 634,06 254,20
460	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5,000	111,50 13,12	557,48 65,60
461	SB09E	Piesa de legatura din material plastic	buc	3,000	57,38	172,15

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm			11,48	34,44
462	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,000	61,24 10,25	244,98 41,00
463	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	32,40 9,02	129,61 36,08
464	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	7,000	200,30 5,33	1 402,10 37,31
465	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020	buc	3,000	1 949,61 180,40	5 848,83 541,20
466	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	1 044,61 75,85	1 044,61 75,85
467	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	449,65 67,65	449,65 67,65
468	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc	1,000	524,85 30,75	524,85 30,75
469	SC11B	Bara din inox montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., pentru persoane cu dizabilitati, avind 2 puncte de sprijin Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,025	buc	2,000	223,45 18,45	446,90 36,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			12 455,22

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				12 455,22 1 220,98
		18.8. Retele de incalzire				
470	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	0,900	6,56 6,56	5,90 5,90
471	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (radiator existent)	m2	0,900	38,31 34,86	34,48 31,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			40,38
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				40,38 37,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			61 049,86
		Total WC 1 etaj (barbati) Inclusiv salariu				61 049,86 12 171,86
		19. Cabinet "Resurse umane" 19.1. Tavan				
472	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,000	346,18 90,20	4 500,34 1 172,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			4 500,34
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 500,34 1 172,60
		19.2. Pereti				
473	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	45,200	11,09 11,07	501,49 500,36
474	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,200	3,28 1,23	148,26 55,60
475	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton K=1,500	m2	45,200	115,03 73,80	5 199,15 3 335,76
476	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud	m	40,200	18,22 10,66	732,44 428,53
477	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	45,200	71,84	3 247,38

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			50,02	2 260,90
478	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,200	17,31 8,20	782,19 370,64
479	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,200	30,78 22,55	1 391,26 1 019,26
480	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,200	3,28 1,23	148,26 55,60
481	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,200	35,06 22,55	1 584,72 1 019,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			13 735,15
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 735,15 9 045,91
		19.3. Pardosea				
482	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,500	20,48 18,86	337,96 311,18
483	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	16,500	10,28 10,25	169,64 169,13
484	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	16,500	110,64 9,59	1 825,57 158,30
485	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600x600 mm executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	16,500	355,10 102,50	5 859,23 1 691,24
486	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta h=100 mm) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	16,600	74,91 20,50	1 243,43 340,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			9 435,83

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea Inclusiv salariu				9 435,83 2 670,15
		19.4. Retele electrice				
487	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,000	9,02 9,02	27,06 27,06
488	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	2,46 2,46	9,84 9,84
489	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (Cablu internet)	m	10,000	1,64 1,64	16,40 16,40
490	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	25,42 25,42	50,84 50,84
491	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	7,02 6,15	14,04 12,30
492	Pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	15,00 0,00	15,00 0,00
493	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	12,000	25,58 9,02	306,91 108,24
494	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m	12,000	35,32 27,47	423,89 329,64
495	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	6,000	34,91 10,25	209,46 61,50
496	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip	buc	3,000	419,32	1 257,96

1	2	3	4	5	6	7
		CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020			62,32	186,96
497	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	2,000	59,30 12,71	118,61 25,42
498	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)	buc	1,000	60,27 11,07	60,27 11,07
499	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	20,000	15,12 5,74	302,40 114,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			2 812,68
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				2 812,68 954,07
		19.5. Semnalizare antiincendiu				
500	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (Detector de fum)	buc	2,000	4,51 4,51	9,02 9,02
501	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materiale se exclud)	buc	2,000	12,30 12,30	24,60 24,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			33,62
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				33,62 33,62
		19.6. Retele de incalzire				
502	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,000	6,56 6,56	13,12 13,12
503	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Radiator existent)	buc	2,000	46,77 32,80	93,54 65,60

1	2	3	4	5	6	7
504	RpCR27B1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m2	3,000	62,14 40,18	186,43 120,54
505	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,000	109,95 20,50	109,95 20,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			403,04
		Total Rețele de incalzire Inclusiv salariu				403,04 219,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			30 920,66
		Total Cabinet "Resurse umane" Inclusiv salariu				30 920,66 14 096,11
		20. Coridor et.3 20.1. Tavan				
506	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	108,300	346,18 90,20	37 491,30 9 768,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			37 491,30
		Total Tavan Inclusiv salariu				37 491,30 9 768,66
		20.2. Timplarie				
507	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,400	17,22 17,22	58,54 58,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			58,54
		Total Timplarie Inclusiv salariu				58,54 58,54
		20.3. Pardosea				
508	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	66,300	10,28 10,25	681,67 679,58
509	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Mat. marunte (piatra, cirpe etc.)=1,020	m2	108,300	71,90 61,50	7 786,94 6 660,46
510	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta h=100 mm) Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m	66,300	74,90 20,50	4 966,14 1 359,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			13 434,75
		Total Pardosea Inclusiv salariu				13 434,75 8 699,19
		20.4. Corob din PGC				
511	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcusei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	10,700	313,90 93,07	3 358,73 995,85
512	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,700	3,28 1,23	35,09 13,16
513	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	10,700	49,63 26,65	531,09 285,16
514	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,700	17,31 8,20	185,17 87,74
515	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud	m	21,400	18,22 10,66	389,90 228,12
516	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,700	30,78 22,55	329,35 241,29
517	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,700	3,28 1,23	35,09 13,16
518	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,700	35,06 22,55	375,13 241,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			5 239,55
		Total Corob din PGC Inclusiv salariu				5 239,55 2 105,76
		20.5. Pereti				
519	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	164,300	11,10 11,07	1 822,91 1 818,80

1	2	3	4	5	6	7
520	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	164,300	3,28 1,23	538,90 202,09
521	CD05B	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier	m3	1,240	3 031,79 211,15	3 759,42 261,82
522	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	164,300	103,62 69,70	17 025,54 11 451,71
523	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud	m	80,200	18,22 10,66	1 461,24 854,93
524	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,500	113,82 60,93	512,17 274,17
525	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	164,300	71,84 50,02	11 804,08 8 218,29
526	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	168,800	17,31 8,20	2 921,09 1 384,16
527	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	168,800	30,78 22,55	5 195,72 3 806,44
528	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	168,800	3,28 1,23	553,66 207,62
529	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,000	35,06 22,55	210,36 135,30
530	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	162,800	87,06 14,35	14 173,45 2 336,18

1	2	3	4	5	6	7
531	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lac BRIO)	m2	162,800	55,18 22,55	8 983,34 3 671,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			68 961,88
		Total Pereti Inclusiv salariu				68 961,88 34 622,65
		20.6. Retele electrice				
532	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	9,02 9,02	18,04 18,04
533	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	2,46 2,46	7,38 7,38
534	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000	241,08 241,08	241,08 241,08
535	RpEG17D	Demontarea tablourilor pentru internet	buc	1,000	241,08 241,08	241,08 241,08
536	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	60,000	11,48 11,48	688,80 688,80
537	RpEA12A	Demontarea jgheab pentru sustinerea conductorului	m	20,600	11,48 11,48	236,49 236,49
538	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (Cablu internet)	m	60,000	1,64 1,64	98,40 98,40
539	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : camera de supraveghere	buc	1,000	21,32 21,32	21,32 21,32
540	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,010	buc	1,000	768,21 400,57	768,21 400,57
541	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor -	buc	1,000	63,94	63,94

1	2	3	4	5	6	7
		intrerupator automat monopolar 32 A			29,52	29,52
542	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A	buc	8,000	61,07	488,54
					26,65	213,20
543	Pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	15,00	15,00
					0,00	0,00
544	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	50,000	25,58	1 278,80
					9,02	451,00
545	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m	120,000	35,32	4 238,88
					27,47	3 296,40
546	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	90,000	34,91	3 141,84
					10,25	922,50
547	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc	7,000	419,32	2 935,24
					62,32	436,24
548	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	2,000	59,30	118,61
					12,71	25,42
549	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate	buc	3,000	60,28	180,83
					11,07	33,21

1	2	3	4	5	6	7
		la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)				
550	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	130,000	15,12 5,74	1 965,60 746,20
551	RpEE11B	Montarea camera supraveghere (existenta)	buc	1,000	75,39 71,75	75,39 71,75
552	Pret de piata	Router WiFi microtic Cap AC	buc	1,000	1 980,00 0,00	1 980,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			18 803,47
		Total Retele electrice Inklusiv salariu				18 803,47 8 178,60
		20.7. Semnalizare antiincendiu				
553	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (Detector de fum)	buc	5,000	4,51 4,51	22,55 22,55
554	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (Semnalizator antiincendiu)	buc	1,000	4,51 4,51	4,51 4,51
555	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materiale se exclud)	buc	5,000	12,30 12,30	61,50 61,50
556	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (semnalizator antiincendiu - existent, materiale se exclud)	buc	1,000	12,30 12,30	12,30 12,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			100,86
		Total Semnalizare antiincendiu Inklusiv salariu				100,86 100,86
		20.8. Retele de incalzire				
557	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,200	6,56 6,56	14,43 14,43
558	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Radiator existent)	m2	2,200	38,29 34,85	84,23 76,67

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			98,66
		Total Rețele de incalzire Inclusiv salariu				98,66 91,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			144 189,01
		Total Coridor et.3 Inclusiv salariu				144 189,01 63 625,36
		21. Coridor et. 2 (afereant cabinet educatie muzicala) 21.1. Timplarie				
559	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,400	17,22 17,22	58,54 58,54
560	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	45,000	2,53 2,46	113,80 110,70
561	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2	1,900	2 322,94 38,95	4 413,58 74,01
562	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,400	63,33 45,10	215,31 153,34
563	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	3,28 1,23	6,56 2,46
564	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	73,91 49,20	147,82 98,40
565	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000	71,84 50,02	143,69 100,04
566	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a.	m2	2,000	17,30 8,20	34,61 16,40

1	2	3	4	5	6	7
		lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
567	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	30,78 22,55	61,56 45,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			5 195,47
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 195,47 658,99
		21.2. Tavan				
568	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,200	346,18 90,20	5 608,12 1 461,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			5 608,12
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 608,12 1 461,24
		21.3. Pardosea				
569	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	18,100	65,63 65,60	1 187,91 1 187,36
570	RpCK42E	Desfacerea plintelor din gresie	m	12,000	10,28 10,25	123,38 123,00
571	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	18,100	302,60 45,10	5 477,03 816,31
572	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta h=100 mm) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	9,600	74,91 20,50	719,10 196,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			7 507,42
		Total Pardosea Inclusiv salariu				7 507,42 2 323,47
		21.4. Pereti				
573	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	35,200	11,09 11,07	390,54 389,66
574	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,200	3,28 1,23	115,46 43,30

1	2	3	4	5	6	7
575	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	35,200	103,62 69,70	3 647,58 2 453,44
576	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud	m	46,000	18,22 10,66	838,12 490,36
577	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,200	71,84 50,02	2 528,92 1 760,70
578	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,200	17,31 8,20	609,14 288,64
579	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	35,200	30,78 22,55	1 083,46 793,76
580	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	35,200	3,28 1,23	115,46 43,30
581	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	35,200	87,06 14,35	3 064,53 505,12
582	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lac BRIO)	m2	35,200	55,18 22,55	1 942,34 793,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			14 335,55
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 335,55 7 562,04
		21.5. Retele electrice				
583	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	9,02 9,02	9,02 9,02
584	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire,	buc	1,000	2,46 2,46	2,46 2,46

1	2	3	4	5	6	7
		buton pentru actionare de la distanta)				
585	RpED17A1	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale	m	18,000	10,45 10,25	188,10 184,50
586	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000	241,08 241,08	241,08 241,08
587	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,010	buc	1,000	768,21 400,57	768,21 400,57
588	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A (tablou electric)	buc	1,000	63,94 29,52	63,94 29,52
589	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intrerupator monopolar 16 A	buc	5,000	61,07 26,65	305,34 133,25
590	Pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	15,00 0,00	15,00 0,00
591	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	24,000	25,58 9,02	613,82 216,48
592	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m	24,000	35,32 27,47	847,78 659,28
593	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc	1,000	419,32 62,32	419,32 62,32
594	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe	buc	2,000	55,23 11,07	110,46 22,14

1	2	3	4	5	6	7
		dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			3 584,53
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				3 584,53 1 960,62
		21.6. Semnalizare antiincendiu				
595	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (Detector de fum)	buc	1,000	4,51 4,51	4,51 4,51
596	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materiale se exclude)	buc	1,000	12,30 12,30	12,30 12,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			16,81
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				16,81 16,81
		21.7. Retele de incalzire				
597	RpCR27B1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m2	4,000	62,14 40,18	248,57 160,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			248,57
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				248,57 160,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			36 496,47
		Total Coridor et. 2 (afert cabinet educatie muzicala) Inclusiv salariu				36 496,47 14 143,89
		22. Coridor et. 2 22.1. Timplarie				
598	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,400	17,22 17,22	58,54 58,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			58,54
		Total Timplarie Inclusiv salariu				58,54 58,54
		22.2. Tavan				
599	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	75,500	346,18 90,20	26 136,59 6 810,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			26 136,59
		Total Tavan Inclusiv salariu				26 136,59 6 810,10
		22.3. Pardosea				
600	RpCK42E	Desfacerea plintelor din gresie	m	42,000	10,28 10,25	431,82 430,50
601	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta h=100 mm) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	42,000	74,90 20,50	3 145,98 861,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			3 577,80
		Total Pardosea Inclusiv salariu				3 577,80 1 291,50
		22.4. Pereti				
602	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	124,700	11,09 11,07	1 383,53 1 380,42
603	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	124,700	3,28 1,23	409,01 153,38
604	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	124,700	103,62 69,70	12 922,01 8 691,59
605	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud	m	56,000	18,22 10,66	1 020,32 596,96
606	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	124,700	71,84 50,02	8 959,01 6 237,49
607	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	124,700	17,31 8,20	2 157,94 1 022,54
608	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	124,700	30,78 22,55	3 838,31 2 811,99

1	2	3	4	5	6	7
609	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	124,700	3,28 1,23	409,01 153,38
610	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glaf)	m2	4,700	35,06 22,55	164,77 105,98
611	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	120,000	87,06 14,35	10 447,26 1 722,00
612	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lac BRIO)	m2	120,000	55,18 22,55	6 621,62 2 706,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			48 332,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				48 332,79 25 581,73
		22.5. Retele electrice				
613	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	9,02 9,02	9,02 9,02
614	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000	2,46 2,46	4,92 4,92
615	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000	241,08 241,08	241,08 241,08
616	RpED17A1	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale	m	40,000	10,45 10,25	418,00 410,00
617	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (Cablul internet)	m	60,000	1,64 1,64	98,40 98,40
618	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : camera de supraveghere	buc	1,000	21,32 21,32	21,32 21,32
619	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau	buc	1,000	768,21	768,21

1	2	3	4	5	6	7
		pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,010			400,57	400,57
620	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A	buc	1,000	63,94 29,52	63,94 29,52
621	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A	buc	8,000	61,07 26,65	488,54 213,20
622	Pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	15,00 0,00	15,00 0,00
623	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	50,000	25,58 9,02	1 278,80 451,00
624	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m	120,000	35,32 27,47	4 238,88 3 296,40
625	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	90,000	34,91 10,25	3 141,84 922,50
626	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc	1,000	419,32 62,32	419,32 62,32
627	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	1,000	59,31 12,71	59,31 12,71
628	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de	buc	2,000	55,23	110,46

1	2	3	4	5	6	7
		constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu			11,07	22,14
629	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	180,000	15,12	2 721,60
					5,74	1 033,20
630	RpEE11B	Montarea camera supraveghere (existenta)	buc	1,000	75,39	75,39
					71,75	71,75
631	Pret de piata	Router WiFi microtic Cap AC	buc	1,000	1 980,00	1 980,00
					0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			16 154,03
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				16 154,03 7 300,05
		22.6. Semnalizare antiincendiu				
632	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (Detector de fum)	buc	6,000	4,51	27,06
					4,51	27,06
633	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materiale se exclud)	buc	6,000	12,30	73,80
					12,30	73,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			100,86
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				100,86 100,86
		22.7. Retele de incalzire				
634	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,000	6,56	13,12
					6,56	13,12
635	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Radiator existent)	buc	2,000	46,77	93,54
					32,80	65,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			106,66
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				106,66 78,72

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			94 467,27
		Total Coridor et. 2 Inclusiv salariu				94 467,27 41 221,50
		23. Coridor mic la intrare et. 1 23.1. Timplarie				
636	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,400	17,22 17,22	58,54 58,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			58,54
		Total Timplarie Inclusiv salariu				58,54 58,54
		23.2. Tavan				
637	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,200	346,18 90,20	2 838,68 739,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			2 838,68
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 838,68 739,64
		23.3. Pardosea				
638	RpCK42E	Desfacerea plintelor din gresie	m	7,700	10,28 10,25	79,16 78,92
639	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta h=100 mm) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	7,700	74,91 20,50	576,80 157,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			655,96
		Total Pardosea Inclusiv salariu				655,96 236,77
		23.4. Pereti				
640	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	25,000	11,09 11,07	277,37 276,75
641	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,000	3,28 1,23	82,00 30,75
642	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	25,000	73,91 49,20	1 847,73 1 230,00

1	2	3	4	5	6	7
643	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud	m	22,000	18,22 10,66	400,84 234,52
644	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,000	71,84 50,02	1 796,12 1 250,50
645	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,000	17,30 8,20	432,62 205,00
646	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,000	30,78 22,55	769,50 563,75
647	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,000	3,28 1,23	82,00 30,75
648	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	25,000	87,06 14,35	2 176,51 358,75
649	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lac BRIO)	m2	25,000	55,18 22,55	1 379,52 563,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			9 244,21
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 244,21 4 744,52
		23.5. Retele electrice				
650	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000	9,02 9,02	9,02 9,02
651	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	2,46 2,46	2,46 2,46
652	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea	m	12,000	25,58	306,91

1	2	3	4	5	6	7
		flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050			9,02	108,24
653	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m	8,000	35,32 27,47	282,59 219,76
654	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc	1,000	419,32 62,32	419,32 62,32
655	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	1,000	55,23 11,07	55,23 11,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			1 075,53
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				1 075,53 412,87
		23.6. Retele de incalzire				
656	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	1,000	6,56 6,56	6,56 6,56
657	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Radiator existent)	buc	1,000	46,77 32,80	46,77 32,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			53,33
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				53,33 39,36
		23.7. Semnalizare antiincendiu				
658	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (Detector de fum)	buc	2,000	4,51 4,51	9,02 9,02
659	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (Semnalizator antiincendiu)	buc	1,000	4,51 4,51	4,51 4,51

1	2	3	4	5	6	7
660	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materiale se exclud)	buc	2,000	12,30 12,30	24,60 24,60
661	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (semnalizator antiincendiu - existent, materiale se exclud)	buc	1,000	12,30 12,30	12,30 12,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			50,43
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				50,43 50,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			13 976,68
		Total Coridor mic la intrare et. 1 Inclusiv salariu				13 976,68 6 282,13
		24. Scara principala 24.1. Timplarie				
662	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (usa)	m2	1,000	63,33 45,10	63,33 45,10
663	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (l=300mm) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	1,300	474,59 14,75	616,97 19,18
664	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	110,000	1,71 1,64	187,97 180,40
665	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada de inox h=900mm, mina curenta inox d=42mm, bara de sprijin 4 bucati d=16mm)	m	29,100	942,59 36,90	27 429,39 1 073,79
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			28 297,66
		Total Timplarie Inclusiv salariu				28 297,66 1 318,47
		24.2. Tavanul				
666	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	18,800	11,10 11,07	208,59 208,12

1	2	3	4	5	6	7
667	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,800	3,28 1,23	61,66 23,12
668	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	18,800	49,63 26,65	933,13 501,02
669	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,800	30,78 22,55	578,67 423,94
670	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,800	3,28 1,23	61,66 23,12
671	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,800	35,06 22,55	659,13 423,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			2 502,84
		Total Tavanul Inclusiv salariu				2 502,84 1 603,26
		24.3. Pardosea				
672	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	23,100	10,28 10,25	237,49 236,77
673	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	20,800	19,12 5,74	397,69 119,39
674	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	46,000	70,64 39,36	3 249,32 1 810,56
675	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR-1 100*100*3) 1.58kg/m2	kg	34,500	21,95 1,23	757,35 42,47
676	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (1200x600) mm	m2	29,700	371,51 118,90	11 033,70 3 531,33
677	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (trepte) -	m2	20,800	371,51 118,90	7 727,32 2 473,12

1	2	3	4	5	6	7
		(1200x600) mm				
678	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta h=100 mm) Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m	59,900	74,90 20,50	4 486,77 1 227,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			27 889,64
		Total Pardosea Inclusiv salariu				27 889,64 9 441,59
		24.4. Pereti				
679	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	54,000	68,90 34,85	3 720,60 1 881,90
680	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	164,500	11,10 11,07	1 825,13 1 821,02
681	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	164,500	3,28 1,23	539,56 202,33
682	CD05B	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier	m3	0,230	3 038,78 211,04	698,92 48,54
683	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	164,500	103,62 69,70	17 046,27 11 465,65
684	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	21,400	173,19 75,24	3 706,24 1 610,03
685	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud	m	72,000	18,22 10,66	1 311,84 767,52
686	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	185,900	71,84 50,02	13 355,91 9 298,72
687	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,800	113,81 60,93	887,74 475,23

1	2	3	4	5	6	7
688	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	193,700	17,31 8,20	3 351,99 1 588,34
689	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	193,700	30,78 22,55	5 962,16 4 367,94
690	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	193,700	3,28 1,23	635,33 238,25
691	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,200	35,06 22,55	1 023,76 658,46
692	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea structurata decorativa Relief)	m2	164,500	38,66 22,55	6 359,60 3 709,47
693	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lac BRIO)	m2	164,500	55,18 22,55	9 077,14 3 709,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			69 502,19
		Total Pereti Inclusiv salariu				69 502,19 41 842,87
		24.5. Retele electrice				
694	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	2,46 2,46	7,38 7,38
695	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,000	55,22 11,07	165,67 33,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			173,05
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				173,05 40,59

1	2	3	4	5	6	7
		24.6. Semnalizare antiincendiu				
696	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (Detector de fum)	buc	2,000	4,51 4,51	9,02 9,02
697	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (Semnalizator antiincendiu)	buc	1,000	4,51 4,51	4,51 4,51
698	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materiale se exclude)	buc	2,000	12,30 12,30	24,60 24,60
699	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (semnalizator antiincendiu - existent, materiale se exclude)	buc	1,000	12,30 12,30	12,30 12,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			50,43
		Total Semnalizare antiincendiu Inklusiv salariu				50,43 50,43
		24.7. Retele de incalzire				
700	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	0,300	6,57 6,57	1,97 1,97
701	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Radiator existent)	buc	1,000	46,77 32,80	46,77 32,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			48,74
		Total Retele de incalzire Inklusiv salariu				48,74 34,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			128 464,55
		Total Scara principala Inklusiv salariu				128 464,55 54 331,98
		25. WC 2 etaj (barbati) (aferent cab. educatia muzicala)				
		25.1. Demontari				
702	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	38,95 38,95	38,95 38,95
703	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	45,10 45,10	45,10 45,10

1	2	3	4	5	6	7
704	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,500	162,12 161,94	81,06 80,97
705	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,000	65,63 65,60	1 115,72 1 115,20
706	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	33,300	11,10 11,07	369,48 368,64
707	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	2,000	2,46 2,46	4,92 4,92
708	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	1,000	3,28 3,28	3,28 3,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			1 658,51
		Total Demontari Inclusiv salariu				1 658,51 1 657,06
		25.2. Timplarie				
709	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,440	17,20 17,20	41,98 41,98
710	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa oarba)	m2	1,900	2 322,94 38,95	4 413,58 74,01
711	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,540	2 156,56 38,57	1 164,54 20,83
712	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa - 2 buc	m2	7,400	2 090,53 54,53	15 469,94 403,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			21 090,04

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				21 090,04 540,34
		25.3. Tavanul				
713	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,800	3,28 1,23	19,02 7,13
714	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	5,800	49,63 26,65	287,88 154,57
715	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,800	17,30 8,20	100,36 47,56
716	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,800	30,78 22,55	178,52 130,79
717	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,800	3,28 1,23	19,02 7,13
718	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinlici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,800	35,06 22,55	203,34 130,79
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			808,14
		Total Tavanul Inclusiv salariu				808,14 477,97
		25.4. Pereti				
719	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,800	3,28 1,23	110,86 41,57
720	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	33,800	73,91 49,20	2 498,22 1 662,96
721	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,800	3,28 1,23	110,86 41,57
722	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate	m2	33,800	315,76	10 672,79

1	2	3	4	5	6	7
		de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: nu mai mici de 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010			67,65	2 286,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			13 392,73
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 392,73 4 032,67
		25.5. Pardosea				
723	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu "Supraton Extra"	m2	6,300	5,80 1,23	36,54 7,75
724	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	2,000	142,99 43,05	285,98 86,10
725	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	6,300	110,64 9,59	697,03 60,43
726	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: nu mai mici de 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	6,300	302,61 45,10	1 906,42 284,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			2 925,97
		Total Pardosea Inclusiv salariu				2 925,97 438,41
		25.6. Retele electrice				
727	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	9,02 9,02	18,04 18,04
728	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	2,46 2,46	2,46 2,46
729	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	1,000	25,42 25,42	25,42 25,42
730	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,000	7,02 6,15	7,02 6,15
731	Pretul	Cutie de distributie	buc	1,000	15,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
	firmei				0,00	0,00
732	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	10,000	25,58 9,02	255,76 90,20
733	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm	m	4,000	31,95 14,76	127,78 59,04
734	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m	10,000	36,09 27,47	360,94 274,70
735	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc	2,000	419,32 62,32	838,64 124,64
736	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	1,000	55,23 11,07	55,23 11,07
737	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,010	buc	1,000	981,07 473,55	981,07 473,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			2 687,36
		Total Rețele electrice Inclusiv salariu				2 687,36 1 085,27
		25.7. Lucrari sanitare				
738	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	2,000	81,70 12,71	163,40 25,42
739	SB08E	Teava din material plastic pentru	m	2,000	111,50	222,99

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm			13,12	26,24
740	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	57,38	172,15
					11,48	34,44
741	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	61,24	122,48
					10,25	20,50
742	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	32,40	64,80
					9,02	18,04
743	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc.)=1,005	buc	4,000	200,30	801,20
					5,33	21,32
744	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020	buc	2,000	1 949,61	3 899,22
					180,40	360,80
745	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,020	buc	1,000	1 044,61	1 044,61
					75,85	75,85
746	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	449,65	449,65
					67,65	67,65
747	SC11B	Bara din inox montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., pentru pesoane cu dizabilitati, avind 2 puncte de sprijin Material marunt (dibluri, ipsos etc.)=1,025	buc	1,000	223,45	223,45
					18,45	18,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			7 163,95
		Total Lucrari sanitare				7 163,95

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				668,71
		25.8. Retele de incalzire				
748	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	0,900	6,56 6,56	5,90 5,90
749	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (radiator existent)	m2	0,900	38,31 34,86	34,48 31,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			40,38
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				40,38 37,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			49 767,08
		Total WC 2 etaj (barbati) (afereant cab. educatia muzicala) Inclusiv salariu				49 767,08 8 937,70
		26. WC 2 etaj (femei) (afereant cab. educatia muzicala) 26.1. Demontari				
750	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	38,95 38,95	38,95 38,95
751	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	45,10 45,10	45,10 45,10
752	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,200	65,63 65,60	210,02 209,92
753	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	4,000	2,46 2,46	9,84 9,84
754	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	2,000	3,28 3,28	6,56 6,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			310,47
		Total Demontari Inclusiv salariu				310,47 310,37
		26.2. Timplarie				
755	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,520	17,21	43,38

1	2	3	4	5	6	7
					17,21	43,38
756	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa oarba)	m2	2,520	2 322,96 38,95	5 853,86 98,15
757	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa - 2 buc	m2	7,400	2 090,53 54,53	15 469,94 403,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			21 367,18
		Total Timplarie Inclusiv salariu				21 367,18 545,05
		26.3. Pardosea				
758	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu "Supraton Extra"	m2	3,200	5,80 1,23	18,56 3,94
759	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	3,200	142,99 43,05	457,57 137,76
760	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	3,200	110,64 9,60	354,04 30,71
761	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: nu mai mici de 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	3,200	302,61 45,10	968,34 144,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			1 798,51
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 798,51 316,73
		26.4. Lucrari sanitare				
762	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	2,000	81,70 12,71	163,40 25,42
763	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,000	111,50 13,12	222,99 26,24

1	2	3	4	5	6	7
764	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	57,38 11,48	172,15 34,44
765	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	61,24 10,25	122,48 20,50
766	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	32,40 9,02	64,80 18,04
767	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	4,000	200,30 5,33	801,20 21,32
768	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020	buc	2,000	1 949,61 180,40	3 899,22 360,80
769	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	1 044,61 75,85	1 044,61 75,85
770	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	449,65 67,65	449,65 67,65
771	SC11B	Bara din inox montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., pentru persoane cu dizabilitati, avind 2 puncte de sprijin Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,025	buc	1,000	223,45 18,45	223,45 18,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			7 163,95
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				7 163,95 668,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			30 640,11
		Total WC 2 etaj (femei) (aferent				30 640,11

1	2	3	4	5	6	7
		cab. educatia muzicala) Inclusiv salariu				1 840,86
		27. Cabinet 1 (Bloc A) 27.1. Timplarie				
772	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (rostul dintre usa si podea)	m	1,000	117,32 4,10	117,32 4,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			117,32
		Total Timplarie Inclusiv salariu				117,32 4,10
		27.2. Pardosea				
773	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grund "antimucegai"	m2	53,800	8,76 1,23	471,02 66,17
774	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	53,800	142,24 36,08	7 652,64 1 941,10
775	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (600x600 mm, culoarea se stabileste cu beneficiarul)	m2	53,800	355,11 102,50	19 104,68 5 514,50
776	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta h=100 mm) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	28,400	74,90 20,50	2 127,27 582,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			29 355,61
		Total Pardosea Inclusiv salariu				29 355,61 8 103,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			29 472,93
		Total Cabinet 1 (Bloc A) Inclusiv salariu				29 472,93 8 108,07
		28. Scara interioara aferenta cantina 28.1. Timplarie				
777	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,160	17,23 17,23	54,44 54,44
778	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	65,000	1,71 1,64	111,07 106,60
779	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la	m	15,600	942,59	14 704,41

1	2	3	4	5	6	7
		distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondule sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada de inox h=900mm, mina curenta inox d=42mm, bara de sprijin 4 bucati d=16mm)			36,90	575,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			14 869,92
		Total Timplarie Inclusiv salariu				14 869,92 736,68
		28.2. Tavanul				
780	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	17,400	11,10 11,07	193,06 192,62
781	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (placare PGC sub scara) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	10,000	176,27 78,31	1 762,67 783,10
782	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,400	3,28 1,23	89,87 33,70
783	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	27,400	49,63 26,65	1 359,99 730,21
784	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,400	17,31 8,20	474,16 224,68
785	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m	48,000	18,22 10,66	874,56 511,68
786	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,400	30,78 22,55	843,37 617,87
787	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,400	3,28 1,23	89,87 33,70
788	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	27,400	35,06	960,65

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			22,55	617,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			6 648,20
		Total Tavanul Inclusiv salariu				6 648,20 3 745,43
		28.3. Pardosea				
789	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	68,000	10,28 10,25	699,14 697,00
790	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,600	19,12 5,74	202,67 60,84
791	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	23,000	70,64 39,36	1 624,66 905,28
792	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR-1 100*100*3) 1.58kg/m2	kg	17,590	21,95 1,23	386,15 21,65
793	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (gresie porteleneta), dimensiuni placi: peste 1200x600 mm (culoarea se stabileste de catre beneficiar) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	11,400	302,60 45,10	3 449,59 514,14
794	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (gresie porteleneta), dimensiuni placi: peste 1200x600 mm (trepte) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	10,600	302,60 45,10	3 207,55 478,06
795	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta h=100 mm) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	68,000	74,90 20,50	5 093,48 1 394,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			14 663,24
		Total Pardosea Inclusiv salariu				14 663,24 4 070,97
		28.4. Pereti				
796	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	54,000	68,90 34,85	3 720,60 1 881,90
797	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	12,600	65,63	826,94

1	2	3	4	5	6	7
		gresie, ceramica			65,60	826,56
798	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	98,600	11,09	1 093,96
					11,07	1 091,50
799	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	96,000	3,28	314,88
					1,23	118,08
800	CD05B	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier	m3	0,300	3 028,50	908,55
					211,13	63,34
801	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	86,000	103,62	8 911,73
					69,70	5 994,20
802	CI06B	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment, cu adaos de aracet	m2	10,000	388,16	3 881,59
					108,65	1 086,50
803	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud	m	36,000	18,22	655,92
					10,66	383,76
804	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,000	71,84	6 178,63
					50,02	4 301,72
805	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,800	113,81	887,74
					60,93	475,23
806	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	86,000	17,30	1 488,23
					8,20	705,20
807	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm	m2	86,000	30,78	2 647,10

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			22,55	1 939,30
808	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	86,000	3,28	282,08
					1,23	105,78
809	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	86,000	87,06	7 487,20
					14,35	1 234,10
810	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lac BRIO)	m2	86,000	55,18	4 745,50
					22,55	1 939,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			44 030,65
		Total Pereti Inclusiv salariu				44 030,65 22 146,47
		28.5. Retele electrice				
811	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	9,02	9,02
					9,02	9,02
812	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	2,46	7,38
					2,46	7,38
813	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	20,000	25,58	511,52
					9,02	180,40
814	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m	20,000	35,32	706,48
					27,47	549,40
815	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	20,000	34,91	698,19
					10,25	205,00

1	2	3	4	5	6	7
816	Pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	15,00 0,00	15,00 0,00
817	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc	1,000	419,32 62,32	419,32 62,32
818	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA (corp de iluminat existent) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc	1,000	55,35 55,35	55,35 55,35
819	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	1,000	55,23 11,07	55,23 11,07
820	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	2,000	59,30 12,71	118,61 25,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			2 596,10
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				2 596,10 1 105,36
		28.6. Lucrari sanitare				
821	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	7,000	38,95 38,95	272,65 272,65
822	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	17,000	2,46 2,46	41,82 41,82
823	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	12,000	81,70 12,71	980,43 152,52

1	2	3	4	5	6	7
824	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,000	61,25 10,25	306,23 51,25
825	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	7,000	32,40 9,02	226,81 63,14
826	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	8,000	200,30 5,33	1 602,40 42,64
827	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	7,000	1 044,71 75,85	7 312,95 530,95
828	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	7,000	449,65 67,65	3 147,55 473,55
829	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi)=1,020	buc	1,000	1 035,37 14,35	1 035,37 14,35
830	RpCR27B1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m2	4,300	62,14 40,18	267,22 172,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			15 193,43
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				15 193,43 1 815,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			98 001,54
		Total Scara interioara aferenta cantina Inclusiv salariu				98 001,54 33 620,56
		29. Pereul 160m (b=1000mm)				
831	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	2,200	141,69	311,71

1	2	3	4	5	6	7
					140,22	308,48
832	RpIzC41A 1	Desfacerea izolatiiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau sectii in functiune Materiale marunte (cirpe de sters, maturi etc.) din valoarea mat.=1,200	m2	16,000	36,05 33,62	576,74 537,92
833	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	6,400	31,57 31,57	202,05 202,05
834	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,060	382,33 361,50	22,94 21,69
835	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=0.10 m	m3	4,000	490,36 40,59	1 961,44 162,36
836	CB03E1	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	18,000	79,22 41,00	1 426,00 738,00
837	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR-1 150x150x4) 1.37kg/m2	kg	230,200	21,95 1,23	5 053,16 283,14
838	RpCB02C1	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-10/8 Bc10 (B150), pentru lucrari de subzidiri Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,015	m3	16,000	1 539,53 341,94	24 632,55 5 471,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			34 186,59
		Total Pereul 160m (b=1000mm) Inclusiv salariu				34 186,59 7 724,68
		30. Diverse lucrari				
839	TrI1AA01F	Incarcarea materialelor din grupa A -	t	20,000	18,45	369,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1			18,45	369,00
840	TsI50A2	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	20,000	31,04 0,00	620,80 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	?			989,80
		Total Diverse lucrari Inclusiv salariu				989,80 369,00

		Cheltuieli directe	?	1 242 299,70
		Asigurari sociale	24 %	93 018,64
		Transport materiale	2 %	17 064,94
		Total		1 352 383,28
		Cheltuieli de regie	5,5 %	74 381,08
		Total		1 426 764,36
		Beneficiu de deviz	4,9 %	69 911,45
		Total		1 496 675,81
		TVA	20 %	299 335,16
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 796 010,97 387 577,65

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)