

Lotul 1 LEA 330kV CHE Dnestrovsc - Balti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 321 964,80 lei

Intocmit in prețuri curente 18.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. DEMONTARE				
1	33-01-007-1	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 1	buc	6,0000	698,41 52,03	4 190,46 312,18
2	33-01-008-5	Demontare stilpilor din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV in gropi de fundatie forate, de sustinere, autoportanti, tip "II", cu simplu sau dublu circuit, volum pina la 5,6 m3 Kdem=0,8	m3	15,0000	6 149,28 786,32	92 239,25 11 794,73
3	33-01-025-8	Demontare conductorilor LEA 330 kV (6 conductori), sectiune peste 240 mm2, fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere peste 1 km Kdem=0,75	1 km	0,7250	79 479,30 17 259,30	57 622,49 12 512,99
4	33-01-026-4	Demontarea a doi conductori de protectie LEA 35-750 kV fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere peste 1 km Kdem=0,6	1 km	0,7250	9 890,50 2 977,96	7 170,61 2 159,02
5	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,9200	1 978,90 0,00	3 799,49 0,00
		<i>Total</i>	lei			165 022,30
		Total DEMONTARE Inclusiv salariu				165 022,30 26 778,92

1	2	3	4	5	6	7
		2. MONTARE				
6	33-01-007-3	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 4 m, sol cat. 1	buc	6,0000	1 004,61 74,73	6 027,68 448,40
7	33-01-008-5	Montarea stilpilor din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV in gropi de fundatie forate, de sustinere, autoportanti, tip "II", cu simplu sau dublu circuit, volum pina la 5,6 m3	m3	15,0000	7 686,60 982,89	115 299,06 14 743,41
8	33-01-025-8	Suspendarea conductorilor LEA 330 kV (6 conductori), sectiune peste 240 mm2, fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere peste 1 km	1 km	0,7250	105 972,25 23 012,40	76 829,88 16 683,99
9	33-01-026-4	Suspendarea a doi conductori de protectie LEA 35-750 kV fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere peste 1 km	1 km	0,7250	15 216,17 4 581,49	11 031,72 3 321,58
10	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,5000	112,57 112,57	168,86 168,86
11	33-03-003-1	Instalarea prizei de pamint alungite in soluri cat. 1-4, lungimea razei pina la 10 m	100 m	0,1200	2 984,75 847,58	358,17 101,71
12	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m	buc	12,0000	417,52 76,63	5 010,19 919,51
13	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu	m3	5,1000	152,31 152,31	776,76 776,76
14	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,6000	29,33 29,33	193,55 193,55
15	33-03-005-1	Incarcarea si descarcarea manuala pe magistrala LEA 35-1150 kV, a izolatoarelor de suspensie din sticla in forma de taler	t	0,8000	652,74 652,74	522,19 522,19

1	2	3	4	5	6	7
16	33-03-005-2	Incarcarea si descarcarea manuala pe magistrala LEA 35-1150 kV, a armaturii liniare	t	3,0000	488,14 488,14	1 464,41 1 464,41
		<i>Total</i>	lei			217 682,47
		Total MONTARE Inclusiv salariu				217 682,47 39 344,37

		Total	lei	382 704,77
		Asigurari sociale	24 %	15 869,59
		Total		398 574,36
		Materialele antreprenorului	3106,21 lei	3 106,21
		Total		401 680,57
		Deplasarea tehnicii la obiect	72894 lei	72 894,00
		Total		474 574,57
		Cheltuieli de regie	14,5 %	68 813,31
		Total		543 387,88
		Beneficiu de deviz	6 %	32 603,28
		Total		575 991,16
		Adaos la salariul tarifar	33150 lei	33 150,00
		Total		609 141,16
		Cheltuieli neprevazute	1,5 %	9 137,11
		Total		618 278,27
		REDUCERE		- 348 974,27
		Total		268 304,00
		TVA	20 %	53 660,80
		Total deviz: Inclusiv salariu		321 964,80 66 123,29

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lotul 1 LEA 330kV CHE Dnestrovsc - Balti

Formular Nr.3

WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 321 964,80 lei

Intocmit in prețuri curente 18.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei		
					Pe unitate de măsură	Total	
1	2	3	4	5	6	7	
Total borderou de resurse № :							

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	686,9357	94,60	64 984,12
2.	7137010011500	Electrician	h-om	8,2110	94,60	776,76
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8310	94,60	362,41
Total manopera						66 123,29
Total materiale de construcții						0,00

Utilaje de construcții:

1.	021439	Macara pe roti pneumatice la lucrari de alte tipuri de constructii (cu exceptia conductelor principale), 25 t	h-ut	16,2000	1 409,00	22 825,80
2.	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut	63,9339	1 031,00	65 915,85
3.	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	5,0916	221,00	1 125,24
4.	050102	Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 5 m3/min	h-ut	7,3200	279,00	2 042,28
5.	070601	Instalatii cu o bara pe tractor 79 (108) kW (c.p.), latimea fisurii 14 cm	h-ut	0,2856	625,00	178,50
6.	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	36,4500	1 409,00	51 358,05
7.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	8,3400	1 134,00	9 457,56
8.	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	78,0614	1 285,00	100 308,89
9.	161200	Agregate de incercare la presiune	h-ut	9,6026	350,00	3 360,90
10.	161300	Carucioare de desfasurare pe senile	h-ut	4,9442	278,00	1 374,49
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,9568	1 285,00	3 799,49
12.	331481	Masini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint	h-ut	7,3200	211,00	1 544,52
13.	360201	Prese manuale	h-ut	8,2737	370,00	3 061,26
14.	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	8,5180	592,00	5 042,66
15.	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	64,0936	705,00	45 185,99
Total utilaje de construcții						316 581,48

Total	lei	382 704,77
Asigurari sociale	24 %	15 869,59
Total		398 574,36
Materialele antreprenorului	3106,2 1 lei	3 106,21
Total		401 680,57
Deplasarea tehnicii la obiect	72894 lei	72 894,00
Total		474 574,57
Cheltuieli de regie	14,5 %	68 813,31
Total		543 387,88
Beneficiu de deviz	6 %	32 603,28
Total		575 991,16
Adaos la salariul tarifar	33150 lei	33 150,00
Total		609 141,16
Cheltuieli neprevazute	1,5 %	9 137,11
Total		618 278,27
REDUCERE		- 348 974,27
Total		268 304,00
TVA	20 %	53 660,80

Total deviz:

321 964,80

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lotul 1 LEA 330kV CHE Dnestrovsc - Balti
Investitor
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. DEMONTARE				
1	33-01-007-1	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 1	buc			698,41 52,03
	1	Muncitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,5700	1 134,00	646,38
		<i>Total</i>	lei			4 190,46
2	33-01-008-5	Demontare stilpilor din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV in gropi de fundatie forate, de sustinere, autoportanti, tip "II", cu simplu sau dublu circuit, volum pina la 5,6 m3 Kdem=0,8	m3			6 149,28 786,32
	1	Muncitor	h-om	10,3900	94,60	786,32
	021439	Macara pe roti pneumatice la lucrari de alte tipuri de constructii (cu exceptia conductelor principale), 25 t	h-ut	0,6000	1 409,00	676,32
	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut	0,6100	1 031,00	503,13
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,1000	221,00	17,68
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	1,3500	1 409,00	1 521,72
	160601	Tractoare cu senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	2,2100	1 285,00	2 271,88
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,6600	705,00	372,24
		<i>Total</i>	lei			92 239,25
3	33-01-025-8	Demontare conductorilor LEA 330 kV (6 conductori), sectiune peste 240 mm2, fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere peste 1 km Kdem=0,75	1 km			79 479,30 17 259,30
	1	Muncitor	h-om	243,2600	94,60	17 259,30
	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut	37,4100	1 031,00	28 927,30
	160601	Tractoare cu senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	11,6200	1 285,00	11 198,81
	161200	Agregate de incercare la presiune	h-ut	6,0600	350,00	1 590,73
	161300	Carucioare de desfasurare pe senile	h-ut	3,0200	278,00	629,66
	360201	Prese manuale	h-ut	5,2200	370,00	1 448,57
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,9500	592,00	2 641,79
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	29,8500	705,00	15 783,14
		<i>Total</i>	lei			57 622,49
4	33-01-026-4	Demontarea a doi conductori de protectie LEA 35-750 kV fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere peste 1 km Kdem=0,6	1 km			9 890,50 2 977,96
	1	Muncitor	h-om	48,4300	94,60	2 977,96
	160601	Tractoare cu senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	3,0500	1 285,00	2 547,49
	161200	Agregate de incercare la presiune	h-ut	1,6000	350,00	364,00
	161300	Carucioare de desfasurare pe senile	h-ut	0,9300	278,00	168,07
	360201	Prese manuale	h-ut	1,3800	370,00	331,88
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8100	592,00	311,68
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	6,9600	705,00	3 189,42
		<i>Total</i>	lei			7 170,61
5	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe	100 m3			1 978,90

1	2	3	4	5	6	7
		senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II				0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	1 285,00	1 978,90
		<i>Total</i>	lei			3 799,49
		2. MONTARE				
6	33-01-007-3	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 4 m, sol cat. I	buc			1 004,61 74,73
	1	Muncitor	h-om	0,7900	94,60	74,73
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,8200	1 134,00	929,88
		<i>Total</i>	lei			6 027,68
7	33-01-008-5	Montarea stilpilor din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV in gropi de fundatie forate, de sustinere, autoportanti, tip "II", cu simplu sau dublu circuit, volum pina la 5,6 m3	m3			7 686,60 982,89
	1	Muncitor	h-om	10,3900	94,60	982,89
	021439	Macara pe roti pneumatice la lucrari de alte tipuri de constructii (cu exceptia conductelor principale), 25 t	h-ut	0,6000	1 409,00	845,40
	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut	0,6100	1 031,00	628,91
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,1000	221,00	22,10
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	1,3500	1 409,00	1 902,15
	160601	Tractoare cu senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	2,2100	1 285,00	2 839,85
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,6600	705,00	465,30
		<i>Total</i>	lei			115 299,06
8	33-01-025-8	Suspendarea conductorilor LEA 330 kV (6 conductori), sectiune peste 240 mm2, fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere peste 1 km	1 km			105 972,25 23 012,40
	1	Muncitor	h-om	243,2600	94,60	23 012,40
	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut	37,4100	1 031,00	38 569,64
	160601	Tractoare cu senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	11,6200	1 285,00	14 931,70
	161200	Agregate de incercare la presiune	h-ut	6,0600	350,00	2 120,99
	161300	Carucioare de desfasurare pe senile	h-ut	3,0200	278,00	839,56
	360201	Prese manuale	h-ut	5,2200	370,00	1 931,39
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,9500	592,00	3 522,36
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	29,8500	705,00	21 044,21
		<i>Total</i>	lei			76 829,88
9	33-01-026-4	Suspendarea a doi conductori de protectie LEA 35-750 kV fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere peste 1 km	1 km			15 216,17 4 581,49
	1	Muncitor	h-om	48,4300	94,60	4 581,49
	160601	Tractoare cu senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	3,0500	1 285,00	3 919,16
	161200	Agregate de incercare la presiune	h-ut	1,6000	350,00	560,00
	161300	Carucioare de desfasurare pe senile	h-ut	0,9300	278,00	258,57
	360201	Prese manuale	h-ut	1,3800	370,00	510,59
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8100	592,00	479,56
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	6,9600	705,00	4 906,80
		<i>Total</i>	lei			11 031,72
10	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			112,57 112,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	94,60	112,57
		<i>Total</i>	lei			168,86
11	33-03-003-1	Instalarea prizei de pamint alungite in soluri cat. 1-4, lungimea razei pina la 10 m	100 m			2 984,75 847,58
	1	Muncitor	h-om	8,9600	94,60	847,58

1	2	3	4	5	6	7
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,9300	221,00	205,50
	070601	Instalatii cu o bara pe tractor 79 (108) kW (c.p.), latimea fisurii 14 cm	h-ut	2,3800	625,00	1 487,50
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,6300	705,00	444,17
		<i>Total</i>	lei			358,17
12	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m	buc			417,52 76,63
	1	Muncitor	h-om	0,8100	94,60	76,63
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,1900	221,00	41,99
	050102	Compressoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 5 m ³ /min	h-ut	0,6100	279,00	170,19
	331481	Masini pneumatice tip "IITYM-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint	h-ut	0,6100	211,00	128,71
		<i>Total</i>	lei			5 010,19
13	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stlpai liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu	m ³			152,31 152,31
	7137010011500	Electrician	h-om	1,6100	94,60	152,31
		<i>Total</i>	lei			776,76
14	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m ³			29,33 29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
		<i>Total</i>	lei			193,55
15	33-03-005-1	Incarcarea si descarcarea manuala pe magistrala LEA 35-1150 kV, a izolatoarelor de suspensie din sticla in forma de taler	t			652,74 652,74
	1	Muncitor	h-om	6,9000	94,60	652,74
		<i>Total</i>	lei			522,19
16	33-03-005-2	Incarcarea si descarcarea manuala pe magistrala LEA 35-1150 kV, a armaturii liniare	t			488,14 488,14
	1	Muncitor	h-om	5,1600	94,60	488,14
		<i>Total</i>	lei			1 464,41

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Deplasarea mecanismelor speciale la obiectul:
LEA-330kV CHE Dnestrovsc – Bălți 330 (Lotul 1)
Pilonii nr. 550, 644, 688**

Lucrari de demontare - montare

pe noiembrie 2026

Distanța parcursă de la Chișinău - (LEA-330kV CHE Dnestrovsc – Bălți 330) = 440,0 km

Distanța parcursă de la Orhei - (LEA-330kV CHE Dnestrovsc – Bălți 330) = 340,0 km

Viteza de deplasare mecanismelor - 40km/h

1	Automacara MAZ-630303 32t	-	1	ut	440,0 km / 40 km/h = 11,00 ore x	1409	lei =	15 499,00	lei
2	Autoturn TV-26 ZIL-131 28 m	-	1	ut	340,0 km / 40 km/h = 8,50 ore x	1031	lei =	8 763,50	lei
3	Masina de foraj MRK-750	-	1	ut	340,0 km / 40 km/h = 8,50 ore x	1134	lei =	9 639,00	lei
4	MAN TGA 18430 (transportare buldozer)	-	1	ut	340,0 km / 40 km/h = 8,50 ore x	920	lei =	7 820,00	lei
5	MAN TGA 18430 (transportare vagon)	-	1	ut	340,0 km / 40 km/h = 8,50 ore x	920	lei =	7 820,00	lei
6	Autocamion Mercedes Axor 1824	-	1	ut	340,0 km / 40 km/h = 8,50 ore x	592	lei =	5 032,00	lei
7	Tractor MTZ-82 cu remorca	-	1	ut	340,0 km / 40 km/h = 8,50 ore x	465	lei =	3 952,50	lei
8	Autocamion UAZ	-	1	ut	440,0 km / 40 km/h = 11,00 ore x	365	lei =	4 015,00	lei

TOTAL

62 541,00 lei

TOTAL 62 541,00 lei

Intocmit:

Verificat:

Deplasarea mecanismelor speciale zilnic de la locul staționării pe noapte, la șantier

pe obiect: **Lucrări de înlocuire a pilonilor defectați**
LEA-330kV CHE Dnestrovsc – Bălți 330 (Lotul 1)
Pilonii nr. 550, 644, 688

pe noiembrie 2026

Distanța calculată = 10,0 km pe zi

Viteza de deplasare mecanismelor - 40km/h

1	Automacara MAZ-630303 32t	-	1	ut	10,0	km /	40	km/h =	0,250	ore x	1409	lei =	352,25	lei
2	Autoturn TV-26 ZIL-131 28 m	-	1	ut	10,0	km /	40	km/h =	0,250	ore x	1031	lei =	257,75	lei
3	Masina de foraj MRK-750	-	1	ut	10,0	km /	40	km/h =	0,250	ore x	1134	lei =	283,50	lei
4	MAN TGA 18430 (transportare buldozer)	-	1	ut	10,0	km /	40	km/h =	0,250	ore x	920	lei =	230,00	lei
5	Autocamion Mercedes Axor 1824	-	1	ut	10,0	km /	40	km/h =	0,250	ore x	592	lei =	148,00	lei
6	Tractor MTZ-82 cu remorca	-	1	ut	10,0	km /	40	km/h =	0,250	ore x	465	lei =	116,25	lei
7	Autocamion UAZ	-	1	ut	10,0	km /	40	km/h =	0,250	ore x	365	lei =	91,25	lei

TOTAL

1 479,00 lei

1 479,00 lei x 7 zile

= 10 353,00 lei

TOTAL

10 353,00

lei

Intocmit:

Verificat:

C A L C U L
adaos la salariu tarifar

pe obiect: **Lucrări de înlocuire a pilonilor defectați**
LEA-330kV CHE Dnestrovsc – Bălți 330 (Lotul 1)
Pilonii nr. 550, 644, 688
pe noiembrie 2026

Temei : Hotărârea Guvernului RM Nr.10 din 05.11.12 Nr.632 din 24.08.94

1. Adaos la salariul tarifar în funcție de profesie:

a) Electromontori

Nr. lucrat.	Categoria	Salariul tarif.pe luna p/u 1 om	Adaos la 1 zi/cul	Nr.de zile	Nr.de zile lucratoare	Prețui, lei
5	6	6603,52	200,00	30	8	8000,00
4	5	5137,44	200,00	30	8	6400,00
Total:						14 400,00

b) Macaragiu

1	6	6603,52	200,00	30	8	1600,00
---	---	---------	--------	----	---	----------------

c) Șofer de mașina de foraj

1	5	5137,44	200,00	30	8	1600,00
---	---	---------	--------	----	---	----------------

d) Șofer de turn

1	6	6603,52	200,00	30	8	1600,00
---	---	---------	--------	----	---	----------------

e) Tractorist -buldozerist

1	6	6603,52	200,00	30	8	1600,00
---	---	---------	--------	----	---	----------------

f) Șoferi

4	5	5137,44	200,00	30	8	6400,00
---	---	---------	--------	----	---	----------------

Total: **27 200,00**

2. Cheltuieli pentru cazare:

17 oameni x 7 zile x 50 lei =

5 950,00 lei

5 950,00 lei

3. TOTAL: 33 150,00 lei

Intocmit:

Verificat: