

**Sistemul de apeduct si canalizare  
in s. Tarasova, r-nul Rezina**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 1-1-1  
Decaparea si refacerea imbracamintei din beton asfaltic si pietris**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Decaprea imbracamintei de asfalt</b>		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	85,00
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,85
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	178,50
4	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,85
		<b>Capitolul 2. Refacerea imbracamintei de asfalt</b>		
5	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	127,50
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% reutilizat)	m3	127,50
7	DB16D K=2.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala ( grosimea totala $\delta=10,0\text{cm}$ )	m2	850,00
		<b>Capitolul 3. Decaparea si refacerea imbracamintei de pietris</b>		
8	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	218,27
9	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	121,26
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta ( 50% refolosit)	m3	218,27

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.