

Ремонтные работы в детском саду №1
мун. Чадыр-Лунга
(наименование стройки)

WinCмета2000
Форма Nr.7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
Ремонт

Составлена в текущих ценах

Сметная стоимость 554 669,91 лей .

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения..	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На един измерения в т.ч. з/пл	Всего в т.ч. з/пл
1	2	3	4	5	6	7
		1. Спальня				
		1.1. Демонтажные работы				
1	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка плитингусов.)	m	33,00	15,01 14,41	495,29 475,69
2	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Демонтаж радиаторов)	m2	4,00	9,22 9,22	36,90 36,90
Всего Демонтажные работы						532,19
		1.2. Потолки				
3	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2	61,33	203,07 110,13	12 454,06 6 754,29
4	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)-багеты	m	33,20	45,81 25,95	1 520,75 861,44
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	61,33	5,63 1,73	345,30 106,09
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 2,0 мм)-к=2	m2	61,33	74,15 63,43	4 547,70 3 890,32
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков перед покраской)	m2	61,33	5,63 1,73	345,30 106,09
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми	m2	61,33	53,64 31,71	3 289,70 1 944,87

1	2	3	4	5	6	7
		водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) потолки и багеты				
9	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м)	m2	61,33	87,07 49,01	5 340,28 3 005,81
Всего Потолки						27 843,09
		1.3. Полы				
10	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плинтуса и пороги дверные 33,0 мм, в помещениях более 16 м2) t= 8 мм Подложка листовая Solid 5 mm	m2	61,33	252,71 74,96	15 498,75 4 597,23
Всего Полы						15 498,75
		1.4. Стены и откосы				
11	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов, высотой более 4 м)	m2	10,00	259,60 113,36	2 596,00 1 133,60
12	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса наклонных поверхностей, ровных без изоляции, высотой до 4 м)	m2	77,71	198,83 105,81	15 450,85 8 222,32
13	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки из алюминия)	m	30,00	14,62 5,77	438,48 172,98
14	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Уголки из пластмассы окон и дверей) 20*20мм	m	6,00	28,08 20,76	168,47 124,55
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов)	m2	87,71	5,63 1,73	493,82 151,65
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и откосов, толщиной 2.0мм)-к=2	m2	87,71	74,15 63,43	6 503,48 5 563,04
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен перед покраской)	m2	87,71	5,63 1,73	493,82 151,65
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимерно-виниловыми водоэмульсионными красками существующей	m2	87,71	53,64 31,71	4 704,87 2 781,52

1	2	3	4	5	6	7
		отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную стены и откосы)-цвет согласовать с заказчиком				
19	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка вмонтированная в кладку)	buc	4,00	73,68 28,83	294,72 115,32
Всего Стены и откосы						31 144,51
1.5. Электроосвещение						
20	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов , полностью укомплектованных) - Led	buc	8,00	674,85 62,85	5 398,80 502,80
21	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiiu (Установка выключателей двойных)	buc	1,00	92,39 15,57	92,39 15,57
22	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка розеток двойных)	buc	2,00	95,28 17,88	190,55 35,75
23	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ПВС 3x2,5 нг)	m	12,00	27,89 4,04	334,69 48,43
24	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ПВС 3x1,5нг)	m	60,00	22,63 4,04	1 357,57 242,17
25	RpEA07C	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка распред. коробок)	buc	1,00	62,02 43,82	62,02 43,82
26	RpEA01B1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18 mm.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром 18-25 мм. скрытый монтаж Г-офра d 20mm	m	72,00	40,30 34,60	2 901,41 2 490,91
Всего Электроосвещение						10 337,43
1.6. Отопление						
27	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см)	buc	1,00	66,31 66,31	66,31 66,31
28	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	1,00	35,11 33,44	35,11 33,44

1	2	3	4	5	6	7
29	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 500*1500 мм тип 22)	buc	4,00	1 549,24 37,48	6 196,97 149,92
30	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов)	buc	8,00	26,95 8,65	215,59 69,19
31	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Кран подачи	buc	4,00	174,57 10,38	698,27 41,52
32	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Кран обратки	buc	4,00	174,57 10,38	698,27 41,52
33	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	17,00	75,42 23,06	1 282,12 392,09
34	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Муфта ППР для систем центрального отопления, диаметром 1 1/4")	buc	5,00	27,21 17,87	136,07 89,37
35	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм) американка	buc	4,00	156,79 12,11	627,18 48,43
36	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscarea, teava avind de 1 1/4" - 2" (Клипы d=32 mm)	buc	20,00	11,95 6,92	238,98 138,38
37	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 1 1/4") Кран шаровый	buc	2,00	199,52 16,14	399,04 32,29
38	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 1 1/4" ... 2")	m	17,00	8,84 6,34	150,32 107,82
39	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (Испытания на расширение-сужение и функционирование подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 1 1/4" ... 2")	m	17,00	5,77 5,77	98,02 98,02
Всего Отопление					10 842,25	

1	2	3	4	5	6	7
Всего Спальня						96 198,22
		2. Игровая				
		2.1. Демонтажные работы				
40	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка плитусов,)	m	36,80	15,01 14,41	552,47 530,47
41	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: дверных блоков)	m2	3,36	24,37 24,37	81,88 81,88
42	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Демонтаж радиаторов)	m2	4,00	9,22 9,22	36,90 36,90
Всего Демонтажные работы						671,25
		2.2. Двери				
43	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	3,36	2 103,56 46,68	7 067,97 156,84
Всего Двери						7 067,97
		2.3. Потолки				
44	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2	63,50	203,06 110,13	12 894,24 6 993,00
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	63,50	5,64 1,73	357,92 110,13
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 2,0 мм)-к=2	m2	63,50	74,15 63,43	4 708,39 4 027,55
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков перед покраской)	m2	63,50	5,64 1,73	357,92 110,13
48	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)-багеты	m	40,00	45,81 25,95	1 832,22 1 037,88
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимерно-виниловыми	m2	63,50	53,65 31,72	3 406,69 2 014,06

1	2	3	4	5	6	7
		водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) потолки и багеты				
50	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м)	m2	63,50	87,36 49,02	5 547,18 3 112,49
Всего Потолки						29 104,56
2.4. Полы						
51	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плинтуса и пороги дверные 39,0 мп, в помещениях более 16 м2) t= 8 мм Подложка листовая Solid 5 mm	m2	63,50	253,77 74,96	16 114,61 4 759,83
Всего Полы						16 114,61
2.5. Стены и откосы						
52	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов, высотой более 4 м)	m2	10,00	259,60 113,36	2 596,00 1 133,60
53	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса наклонных поверхностей, ровных без изоляции, высотой до 4 м)	m2	90,00	198,82 105,81	17 893,86 9 522,55
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов)	m2	100,00	5,63 1,73	562,98 172,98
55	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки из алюминия)	m	28,30	14,61 5,77	413,57 163,17
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и откосов, толщиной 1,0 мм)-финишная	m2	100,00	37,07 31,71	3 707,32 3 171,30
57	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Уголки из пластмассы окон и дверей) 20*20мм	m	6,00	28,08 20,76	168,47 124,55
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен перед покраской)	m2	100,00	5,63 1,73	562,98 172,98
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей	m2	100,00	53,64 31,71	5 364,30 3 171,30

1	2	3	4	5	6	7
		отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную стены и откосы)-цвет согласовать с заказчиком				
60	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка вмонтированная в кладку)	buc	4,00	73,68 28,83	294,72 115,32
Всего Стены и откосы						31 564,20
		2.6. Электроосвещение				
61	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов, полностью укомплектованных) Led	buc	10,00	674,85 62,85	6 748,49 628,49
62	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Установка выключателей двойных)	buc	1,00	92,39 15,57	92,39 15,57
63	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка розеток двойных)	buc	2,00	95,28 17,88	190,55 35,75
64	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ПВС 3x2,5 нг)	m	12,00	27,89 4,04	334,69 48,43
65	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ПВС 3x1,5нг)	m	60,00	22,63 4,04	1 357,57 242,17
66	RpEA07C	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка распред. коробок)	buc	2,00	62,02 43,82	124,05 87,64
67	RpEA01B1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18 mm. Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром 18-25 мм. скрытый монтаж Гофра d 20mm)	m	72,00	40,30 34,60	2 901,41 2 490,91
Всего Электроосвещение						11 749,15
		2.7. Отопление				
68	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см)	buc	2,00	66,31 66,31	132,62 132,62
69	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	2,00	35,16 33,45	70,33 66,89

1	2	3	4	5	6	7
70	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 500*1500 мм тип 22)	buc	4,00	1 549,24 37,48	6 196,97 149,92
71	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов)	buc	8,00	26,95 8,65	215,59 69,19
72	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Кран подачи	buc	4,00	174,57 10,38	698,27 41,52
73	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Кран обратки	buc	4,00	174,57 10,38	698,27 41,52
74	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	17,00	75,42 23,06	1 282,12 392,09
75	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Муфта ППР для систем центрального отопления, диаметром 1 1/4")	buc	4,00	27,22 17,88	108,87 71,50
76	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм) американка	buc	2,00	156,86 12,11	313,72 24,22
77	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2" (Клипсы d=32 mm)	buc	20,00	11,95 6,92	238,98 138,38
78	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 1 1/4" ... 2")	m	17,00	8,84 6,34	150,32 107,82
79	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (Испытания на расширение-сужение и функционирование подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 1 1/4" ... 2")	m	17,00	5,77 5,77	98,02 98,02
Всего Отопление						10 204,08
Всего Игровая						106 475,82
3. Санузел						
80	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий	buc	1,00	66,31	66,31 66,31

1	2	3	4	5	6	7
		для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см)			66,31	
81	RpCU07C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	1,00	35,11 33,44	35,11 33,44
82	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	9,00	92,69 92,26	834,25 830,30
83	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плит и т.д.)	m2	11,10	47,00 44,99	521,74 499,34
84	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	2,00	54,77 54,77	109,55 109,55
85	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	1,00	63,43 63,43	63,43 63,43
86	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: дверных и оконных блоков)	m2	3,54	24,11 24,11	85,34 85,34
87	RpSE06Априм	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l (Демонтаж бойлера)	buc	1,00	141,27 141,27	141,27 141,27
88	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка красок) -стены	m2	12,00	30,26 13,26	363,14 159,14
89	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	0,60	1 932,03 53,82	1 159,22 32,29
90	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	2,94	2 103,62 46,87	6 184,63 137,81
91	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2	15,20	203,05 110,12	3 086,43 1 673,87
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	15,20	5,64 1,74	85,80 26,52
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	15,20	74,15	1 127,02

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 2,0 мм)- к=2			63,43	964,08
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков перед покраской)	m2	15,20	5,64 1,74	85,80 26,52
95	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)-багеты	m	25,00	45,81 25,95	1 145,18 648,68
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) потолки и багеты	m2	15,20	53,64 31,71	815,36 482,04
97	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м)	m2	15,20	86,35 49,01	1 312,57 744,96
98	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов, высотой более 4 м)	m2	2,00	259,40 113,30	518,81 226,60
99	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса наклонных поверхностей, ровных без изоляции, высотой до 4 м)	m2	22,00	198,81 105,81	4 373,86 2 327,73
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов)	m2	24,00	5,63 1,73	135,12 41,52
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и откосов, толщиной 2,0 мм)-к=2	m2	24,00	74,15 63,43	1 779,61 1 522,23
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен перед покраской)	m2	24,00	5,63 1,73	135,12 41,52
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную стены и откосы)-цвет согласовать с заказчиком	m2	24,00	53,64 31,71	1 287,46 761,11
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	11,10	85,90 40,36	953,46 448,02
105	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную грунтовки	m2	11,10	18,59	206,30 89,37

1	2	3	4	5	6	7
		"Betoncontact" в один слой на внутренние поверхности полов для плитки)			8,05	
106	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	11,10	296,25 68,05	3 288,43 755,35
107	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (плитусы) на клею)	m	15,00	58,70 28,83	880,51 432,45
108	RpCJ05A	Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil (Ремонт внутренней штукатурки, стен толщ. 1 см после разборки плитки)	m2	22,00	79,95 65,73	1 758,85 1 446,11
109	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (откосов и стен) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	22,00	306,93 95,14	6 752,49 2 093,06
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	12,00	5,63 1,73	67,56 20,76
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	12,00	103,06 70,34	1 236,78 844,14
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Наклейка малярной сетки по шпаклевке стен)	m2	12,00	25,48 11,53	305,78 138,38
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и откосов, толщиной 1,0 мм)-финишная	m2	12,00	37,07 31,71	444,81 380,55
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен перед покраской)	m2	12,00	5,63 1,73	67,56 20,76
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимерно-виниловыми водоземлемыми красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную стены и откосы)-цвет согласовать с заказчиком	m2	12,00	53,64 31,71	643,66 380,56
116	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов, полностью укомплектованных)	buc	3,00	674,85 62,85	2 024,55 188,55
117	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Установка выключателей двойных)	buc	1,00	92,39 15,57	92,39 15,57

1	2	3	4	5	6	7
118	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ПВС 3x2,5 нг)	m	5,00	27,91 4,04	139,53 20,18
119	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ПВС 3x1,5нг)	m	35,00	22,63 4,04	791,92 141,27
120	RpEA01B1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18 mm. Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром 18-25 мм. скрытый монтаж Гофра d 20mm	m	40,00	40,30 34,60	1 611,90 1 383,84
121	RpEA07C	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка распред. коробок)	buc	2,00	62,02 43,82	124,05 87,64
122	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Унитаз заказчика	buc	1,00	670,00 271,00	670,00 271,00
123	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)-ранее снятых без стоимости умывальника	buc	2,00	244,68 109,56	489,36 219,11
124	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Половой трап полипропиленовый, диаметр 100 мм)	buc	1,00	83,37 16,72	83,37 16,72
125	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель установка ранее снятого)	buc	1,00	239,26 165,47	239,26 165,47
126	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 500*1500 мм тип 22)	buc	1,00	1 549,26 37,48	1 549,26 37,48
127	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов)	buc	2,00	26,95 8,65	53,90 17,30
128	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Кран подачи	buc	1,00	174,23 10,38	174,23 10,38
129	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Кран обратки	buc	1,00	174,23 10,38	174,23 10,38
130	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	5,00	75,42 23,06	377,09 115,32
131	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Муфта ППР для систем центрального	buc	1,00	27,20	27,20 17,87

1	2	3	4	5	6	7
		отопления, диаметром 1 1/4")			17,87	
132	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм) американка	buc	1,00	156,86 12,11	156,86 12,11
133	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscarea, teava avind de 1 1/4" - 2" (Клипсы d=32 mm)	buc	6,00	11,95 6,92	71,70 41,52
134	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 1 1/4" ... 2")	m	5,00	8,84 6,34	44,21 31,71
135	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (Испытания на расширение-сужение и функционирование подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 1 1/4" ... 2")	m	5,00	5,77 5,77	28,83 28,83
136	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка вмонтированная в кладку)	buc	2,00	73,68 28,83	147,36 57,66
Всего Санузел						51 129,52
4. Раздевалка и кухня						
137	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Демонтаж радиаторов)	m2	2,00	9,22 9,22	18,45 18,45
138	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка плитусов,)	m	22,00	15,02 14,41	330,33 317,13
139	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плит и т.д.)	m2	4,80	46,93 44,93	225,24 215,64
140	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: дверных блоков)	m2	1,92	24,02 24,02	46,12 46,12
141	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плит и т.д.)	m2	4,80	46,93 44,93	225,24 215,64
142	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	3,00	92,64 92,25	277,91 276,76
143	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice	m2	1,92	2 103,52	4 038,75

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)			46,55	89,37
144	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2	19,00	203,06 110,13	3 858,09 2 092,48
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 2,0 мм)-к=2	m2	19,00	74,15 63,43	1 408,87 1 205,10
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков перед покраской)	m2	19,00	5,63 1,73	106,97 32,87
147	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)-багеты	m	24,80	45,81 25,95	1 136,09 643,49
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) потолки и багеты	m2	19,00	53,64 31,71	1 019,25 602,55
149	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м)	m2	19,00	88,46 49,01	1 680,72 931,21
150	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (откосов и стен) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	4,20	307,09 95,14	1 289,77 399,58
151	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	4,80	85,89 40,36	412,26 193,74
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную грунтовок "Betoncontact" в один слой на внутренние поверхности полов для плитки)	m2	4,80	18,56 8,05	89,10 38,63
153	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	4,80	296,01 67,99	1 420,86 326,36
154	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (плинтусы) на клею)	m	7,00	58,72 28,83	411,06 201,81
155	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent,	m2	13,80	273,67	3 776,69

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и пороги, в помещениях менее или равных 16 м2) t= 8 мм Подложка Solid 5 mm			89,37	1 233,35
156	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов, высотой более 4 м)	m2	2,00	259,40 113,30	518,81 226,60
157	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса наклонных поверхностей, ровных без изоляции, высотой до 4 м)	m2	60,00	198,82 105,81	11 929,39 6 348,37
158	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки из алюминия)	m	10,00	14,62 5,77	146,16 57,66
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 2,0 мм)-к=2	m2	62,00	74,14 63,43	4 596,96 3 932,41
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов)	m2	62,00	5,63 1,73	349,05 107,25
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную стены и откосы)-цвет согласовать с заказчиком	m2	62,00	53,64 31,71	3 325,81 1 966,21
162	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Уголки из пластмассы окон и дверей) 20*20мм	m	6,00	28,08 20,76	168,47 124,55
163	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов , полностью укомплектованных) Led	buc	3,00	674,85 62,85	2 024,55 188,55
164	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Установка выключателей двойных)	buc	1,00	92,39 15,57	92,39 15,57
165	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка розеток двойных)	buc	1,00	95,27 17,87	95,27 17,87
166	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ПБС 3х2,5 нг)	m	6,00	27,89 4,04	167,35 24,22

1	2	3	4	5	6	7
167	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ПБС 3x1,5нг)	m	30,00	22,63 4,04	678,79 121,09
168	RpEA01B1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18 mm. Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром 18-25 мм. скрытый монтаж Гофра d 20mm)	m	36,00	40,30 34,60	1 450,73 1 245,46
169	RpEA07C	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка распред. корбоков)	buc	2,00	62,02 43,82	124,05 87,64
170	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см)	buc	2,00	66,31 66,31	132,62 132,62
171	RpCU07C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	2,00	35,16 33,45	70,33 66,89
172	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 500*1500 мм тип 22)	buc	1,00	1 549,26 37,48	1 549,26 37,48
173	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов)	buc	2,00	26,95 8,65	53,90 17,30
174	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Кран подачи	buc	1,00	174,23 10,38	174,23 10,38
175	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Кран обратки	buc	1,00	174,23 10,38	174,23 10,38
176	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	3,00	75,42 23,06	226,25 69,19
177	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 50 мм)	m	4,00	90,63 28,83	362,52 115,32
178	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Муфта ППР для систем центрального отопления, диаметром 1 1/4")	buc	1,00	27,20 17,87	27,20 17,87
179	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с	buc	1,00	156,86 12,11	156,86 12,11

1	2	3	4	5	6	7
		полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм) американка				
180	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2" (Клипсы d=32 mm)	buc	4,00	11,95 6,92	47,80 27,68
181	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 1 1/4" ... 2")	m	3,00	8,84 6,34	26,53 19,03
182	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (Испытания на расширение-сужение и функционирование подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 1 1/4" ... 2")	m	3,00	5,77 5,77	17,30 17,30
Всего Раздевалка и кухня						50 458,58
5. Кабинеты						
183	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm (Разборка труб канализационных, легкого типа (U), диаметр 75-110 мм)	m	3,00	4,61 4,61	13,84 13,84
184	RpVA36A	Demontarea canalelor de ventilatie din PVC neplastifiat, avind perimetrul sectiunii de 250 - 700 mm si grosimea 4 mm (Разборка воздуховодов)	m2	3,60	89,64 88,73	322,69 319,44
185	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Демонтаж радиаторов)	m2	2,00	9,22 9,22	18,45 18,45
186	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: дверных блоков)	m2	5,30	24,15 24,15	128,00 128,00
187	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки из кирпича или BCA толщ. 6-8 см) толщ. 16 см k=2	m2	13,80	154,32 152,21	2 129,65 2 100,55
188	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами- поддон)	m3	0,50	652,82 650,42	326,41 325,21
189	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	18,00	92,67 92,26	1 668,10 1 660,60
190	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка плитусов,)	m	25,00	15,02 14,42	375,58 360,38
191	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плит и т.д.)	m2	15,80	46,96 44,96	741,98 710,38

1	2	3	4	5	6	7
192	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 50 м)	t	5,00	206,42 206,42	1 032,11 1 032,11
193	TrI1AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)- строительные материалы вручную	t	5,00	25,95 25,95	129,74 129,74
194	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t	4,00	19,50 0,00	78,00 0,00
195	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	5,30	2 103,54 46,67	11 148,78 247,36
196	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2	37,00	203,07 110,13	7 513,42 4 074,83
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	37,00	5,63 1,73	208,30 64,00
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 2,0 мм)-к=2	m2	37,00	74,14 63,43	2 743,27 2 346,76
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков перед покраской)	m2	37,00	5,63 1,73	208,30 64,00
200	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)-багеты	m	44,00	45,81 25,95	2 015,54 1 141,67
201	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) потолки и багеты	m2	37,00	53,64 31,71	1 984,73 1 173,38
202	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов, высотой более 4 м)	m2	8,00	259,65 113,37	2 077,18 906,99
203	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним	m2	115,00	198,82 105,81	22 864,80 12 167,99

1	2	3	4	5	6	7
		слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса наклонных поверхностей, ровных без изоляции, высотой до 4 м)				
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов)	m2	123,00	5,63 1,73	692,47 212,77
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 2,0 мм)-к=2	m2	123,00	74,15 63,43	9 120,18 7 801,40
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен перед покраской)	m2	123,00	5,63 1,73	692,47 212,77
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную стены и откосы)-цвет согласовать с заказчиком	m2	123,00	53,64 31,71	6 598,15 3 900,70
208	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки из алюминия)	m	25,00	14,62 5,77	365,40 144,15
209	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	18,00	85,15 40,36	1 532,74 726,52
210	CG36B	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2) т= 8 мм Подложка листовая под ламинат Solid 5 mm	m2	37,00	273,65 89,37	10 125,03 3 306,80
211	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Пороги из алюминия)	m	5,00	108,92 5,77	544,58 28,83
212	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка вмонтированная в кладку)	buc	2,00	73,68 28,83	147,36 57,66
213	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ПВС 3x1,5нг)	m	50,00	22,63 4,04	1 131,31 201,81
214	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ПВС 3x2,5 нг)	m	12,50	27,90 4,06	348,79 50,74
215	RpEA01B1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18 mm.Pentru montarea tuburilor	m	62,50	40,30 34,60	2 518,57 2 162,25

1	2	3	4	5	6	7
		IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром 18-25 мм. скрытый монтаж Гофра d 20mm)				
216	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Установка выключателей двойных)	buc	2,00	92,39 15,57	184,79 31,14
217	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Установка выключателей)	buc	1,00	92,39 15,57	92,39 15,57
218	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка розеток двойных)	buc	2,00	95,28 17,88	190,55 35,75
219	RpEA07C	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка распред. коробок)	buc	3,00	62,03 43,82	186,08 131,46
220	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов, полностью укомплектованных) Led	buc	6,00	674,85 62,85	4 049,10 377,10
221	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см)	buc	2,00	66,31 66,31	132,62 132,62
222	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	2,00	35,16 33,45	70,33 66,89
223	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 500*1500 мм тип 22)	buc	2,00	1 549,38 37,48	3 098,76 74,96
224	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов)	buc	4,00	26,95 8,65	107,80 34,60
225	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Кран подачи	buc	2,00	174,50 10,38	349,01 20,76
226	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Кран обратки	buc	2,00	174,50 10,38	349,01 20,76
227	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	8,00	75,42 23,06	603,35 184,51
228	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Трубы	m	4,00	90,63 28,83	362,52 115,32

1	2	3	4	5	6	7
		полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 50 мм)				
229	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2" (Клипсы d=32 mm)	buc	8,00	11,95 6,92	95,59 55,35
230	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 1 1/4" ... 2")	m	8,00	8,84 6,34	70,74 50,74
231	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (Испытания на расширение-сужение и функционирование подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 1 1/4" ... 2")	m	8,00	5,77 5,77	46,13 46,13
232	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм)	buc	4,00	156,79 12,11	627,18 48,43
Всего Кабинеты						102 161,87

В том числе зарплата

49 234,17

Прямые затраты	лей.	406 424,01
Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 24 %	24,00 %	44 496,27
Транспорт материалов (ПЗ) * 1 %	1,00 %	2 197,00
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп	100,00 +	453 117,28
Накладные расходы (ПЗ+Соцфонд+Трансп) * 1 %	1,00 %	4 531,17
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад	100,00 +	457 648,45
Сметная прибыль (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад) * 1 %	1,00 %	4 576,48
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	462 224,93
Ндс (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	92 444,98

Всего по смете:
в том числе зарплата

554 669,91
185 401,14

Составил

(должность, подпись)

Проверил

(должность, подпись)

Ремонтные работы в детском саду №1
мун. Чадыр-Лунга
(наименование стройки)

WinCмета2000
Formular Nr.3

Локальная смета
Ремонт

Сметная стоимость 554 669,91 лей.

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Затраты труда:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	11,88	57,66	685,00
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	493,87	57,66	28 476,55
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	34,66	57,66	1 998,49
4.	7123010010200	Betonist	h-om	3,95	57,66	227,76
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	111,32	57,66	6 418,71
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	10,38	57,66	598,51
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	32,80	57,66	1 891,24
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	39,10	57,66	2 254,52
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	241,90	57,66	13 947,95
10.	7133010012100	Ipsosar	h-om	66,80	57,66	3 851,69
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	14,88	57,66	857,98
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	63,67	57,66	3 671,23
13.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,92	57,66	110,70
14.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	5,54	57,66	319,44
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	231,04	57,66	13 321,75
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,06	57,66	234,11
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	369,24	57,66	21 290,40
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,22	57,66	128,00
19.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,93	57,66	53,62
20.	7422010060100	Timplar	h-om	16,85	57,66	971,57
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,15	57,66	1 161,85
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	285,42	57,66	16 457,33
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,04	57,66	175,28
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 149,80	57,66	66 297,46
Итого по затратам труда						185 401,14

Материальные ресурсы:

1.	11110001000241	Intrerupator manual (двойные)	buc	7,07	70,00	494,90
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	186,25	10,00	1 862,50
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,33	485,00	160,05
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00	485,00	0,00
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	35,05	5,00	175,25
6.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,11	5,00	0,55
7.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,67	25,00	16,75
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,32	4 000,00	1 280,00
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,55	4 000,00	2 200,00
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	989,02	0,05	49,45
11.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	0,60	1 800,00	1 080,00
12.	2030112939150.02	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	13,52	2 000,00	27 040,00
13.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	123,31	14,00	1 726,34
14.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	651,69	1,00	651,69
15.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	323,44	1,00	323,44
16.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,26	50,00	13,00
17.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,03	20,00	0,60
18.	2413217300101	Clema de legatura	buc	14,37	1,00	14,37
19.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,18	80,00	574,40
20.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	169,29	25,00	4 232,25
21.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,01	22,00	0,22
22.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	241,89	50,00	12 094,50
23.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,35	55,00	74,25
24.	24302261000001	Fuga	kg	19,82	25,00	495,50

25.	2430226101010	Grund cu cuart Бетоноконтант	kg	6,60	25,00	165,00
26.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	51,97	25,00	1 299,25
27.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,32	15,00	34,80
28.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,52	60,00	151,20
29.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	160,99	3,50	563,46
30.	2430226109307	Diluant decapant	kg	6,00	30,00	180,00
31.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00	30,00	0,00
32.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,80	5,00	9,00
33.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	8,08	3,50	28,28
34.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	449,97	1,00	449,97
35.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,05	25,00	26,25
36.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,05	12,00	12,60
37.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre Уголки	m	18,36	5,00	91,80
38.	252121670423516	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP Гофра d=20mm	m	302,56	4,00	1 210,24
39.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	8,24	60,00	494,40
40.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,61	25,00	15,25
41.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,05	28,00	29,40
42.	2521216732	Teava din polietilena sau polipropilena d=32	m	51,50	50,83	2 617,73
43.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	34,24	50,00	1 712,00
44.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena d=100mm	buc	1,01	65,00	65,65
45.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	44,49	1,00	44,49
46.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	48,00	1,00	48,00
47.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1 395,95	1,00	1 395,95
48.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	13,20	12,00	158,40
49.	2622102438000	Lavoar	buc	2,06	0,00	0,00
50.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,06	0,00	0,00
51.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesorile sale	buc	1,05	150,00	157,50
52.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,06	0,00	0,00
53.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	76,56	2,20	168,43
54.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,00	2,20	2,20
55.	2652102100713	Var pasta	m3	0,04	3,00	0,12
56.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	287,63	2,50	719,05
57.	2653102100831	Amestec uscat	kg	85,68	4,33	370,99
58.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 157,74	5,05	5 846,57
59.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	26,99	180,00	4 858,20
60.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie половая	m2	16,54	190,00	3 142,60
61.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	623,72	42,24	26 345,92
62.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,13	0,00	0,00
63.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,13	0,00	0,00
64.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,12	1 350,00	1 512,00
65.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	173,39	3,50	606,86
66.	2670112204051	Placi din laminat	m2	186,25	150,00	27 937,50
67.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	310,83	3,00	932,49
68.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,30	30,00	9,00
69.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	539,78	15,00	8 096,70
70.	2710703520285	Profil de suport	m	1 306,85	10,00	13 068,50
71.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru ПIBC 3x2,5	m	53,83	21,00	1 130,43
72.	2722103107001215	Conductor de aluminiu sau cupru ПIBC3x1,5	m	242,05	18,00	4 356,90
73.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,60	25,00	15,00
74.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	15,90	20,00	318,00
75.	27431235490	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	5,00	100,00	500,00
76.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	93,30	5,67	529,01
77.	2746167335100222	Priza двойная	buc	7,14	70,00	499,80
78.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	12,00	40,00	480,00
79.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	14,00	6,00	84,00
80.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	44,49	7,00	311,43
81.	28112363110091	Doza de ramificatie pentru tub de protectie -коробка дозовая	buc	10,00	16,58	165,80
82.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,60	14,50	8,71
83.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	178,69	15,00	2 680,35
84.	2822115705014	Radiator 1500x500	buc	12,00	1 500,00	18 000,00
85.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	24,00	14,00	336,00
86.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	23,86	35,00	835,10
87.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	47,71	0,80	38,17
88.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	720,92	0,50	360,46

89.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	9 508,01	0,25	2 376,98
90.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	48,00	0,25	12,00
91.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	47,71	1,00	47,71
92.	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	58,00	0,80	46,40
93.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	58,00	0,50	29,00
94.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	23,57	20,00	471,40
95.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	47,71	25,00	1 192,75
96.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,05	15,00	15,75
97.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale Саморезы	buc	58,00	0,40	23,20
98.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,80	25,00	45,00
99.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,05	60,00	63,00
100.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,04	80,00	163,20
101.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,04	45,00	91,80
102.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,05	60,00	63,00
103.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	44,49	1,00	44,49
104.	28752741110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	12,00	141,90	1 702,80
105.	28752741140009	Мыфра d=32mm	buc	11,00	5,83	64,13
106.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,00	35,00	35,00
107.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	2,00	180,00	360,00
108.	28752742027002	Robinet cu dublu reglaj Кран подачи	buc	12,00	162,50	1 950,00
109.	28752742027003	Robinet cu dublu reglaj Кран обратки	buc	12,00	162,50	1 950,00
110.	28752742040003 2	Bratara fixare Клипса d=32mm	buc	58,00	3,33	193,14
111.	28752744005012 1	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	30,60	600,00	18 360,00
112.	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	1,00	15,00	15,00
113.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,89	20,00	97,80
				3,07	25,00	76,75
114.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	48,00	1,50	72,00
115.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,05	15,00	15,75
116.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,05	15,00	15,75
117.	3220137315778	Decapant	kg	0,10	25,00	2,50
118.	4011106202741	Energie electrica	kw	19,82	2,17	43,01
119.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,66	15,00	24,90
120.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00	15,00	0,00
121.	4100126202818	Apa	m3	5,13	15,00	76,95
122.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	57,25	3,00	171,75
Итого по строительным материалам						219 699,83

Строительные машины:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,89	15,00	28,35
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,14	25,00	103,50
3.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,24	80,00	19,20
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,17	15,00	17,55
				11,16	18,00	200,88
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,21	20,00	4,20
6.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,00	15,00	15,00
7.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,10	15,00	16,50
8.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	2,50	50,00	125,00
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,12	50,00	6,00
10.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,46	20,00	9,20
11.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	6,60	15,00	99,00
12.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	33,37	18,00	600,66
13.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,26	300,00	78,00
Итого по строительным машинам						1 323,04

Всего:

Прямые затраты	лей.	406 424,01
Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 24 %	24,00 %	44 496,27
Транспорт материалов (ПЗ) * 1 %	1,00 %	2 197,00
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп	100,00 +	453 117,28
Накладные расходы (ПЗ+Соцфонд+Трансп) * 1 %	1,00 %	4 531,17
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад	100,00 +	457 648,45

Сметная прибыль (ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад) * 1 %	1,00 %	4 576,48
Итого ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	462 224,93
Ндс (ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	92 444,98

Итого по смете:

554 669,91

Составил

(должность, подпись)

Проверил

(должность, подпись)

