

Deviz local de resurse № 1-1-1

Lucrari de reparatia

Valoarea de deviz 495 589,99 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1-1-1:						

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	8,8800	36,00	319,680
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	88,4448	36,00	3 184,013
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	768,7120	36,00	27 673,632
4.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	54,0152	36,00	1 944,547
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	196,5440	36,00	7 075,584
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 314,1272	36,00	47 308,579
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	856,1123	36,00	30 820,042
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	10,1750	36,00	366,300
Total manopera						118 692,38

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	2,1275	8,00	17,020
2.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,2400	2 750,00	660,000
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	9,8272	2 750,00	27 024,800
4.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	5,9200	2 750,00	16 280,000
5.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	1,1537	2 750,00	3 172,675
6.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22mm calit a III a	m3	0,2400	2 750,00	660,000
7.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,4000	2 750,00	1 100,000
8.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	5,9200	2 750,00	16 280,000
9.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0834	2 750,00	229,350
10.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75mm calit a II a	m3	0,2224	2 750,00	611,600
11.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	740,0000	5,00	3 700,000
12.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	15,7250	6,00	94,350
13.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	9,2500	14,00	129,500
14.	2413217300010	Cleme	buc	45,9000	3,00	137,700
15.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	2,7244	40,00	108,976

16.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,1110	25,00	2,775
17.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	61,9750	20,00	1 239,500
18.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	18,1300	40,00	725,200
19.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	51,5928	4,00	206,371
20.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	103,1856	45,00	4 643,352
21.	2666122800555	Element de inchidere	buc	30,4880	45,00	1 371,960
22.	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	2,0000	100,00	200,000
23.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	4,6982	14,00	65,775
24.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 164,0318	5,50	6 402,175
25.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	515,9280	45,00	23 216,760
26.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 186,6344	80,00	94 930,752
27.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	41,2742	40,00	1 650,968
28.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	96,3900	90,00	8 675,100
29.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	160,0620	90,00	14 405,580
30.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	6,0882	13,00	79,147
31.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	16,0000	5,00	80,000
32.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	4,0000	5,00	20,000
33.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	52,8200	2,00	105,640
34.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	177,1264	16,00	2 834,022
35.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	22,9500	5,00	114,750
36.	2874115837745	Suruburi	buc	1 524,4000	0,40	609,760
37.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	15,6080	16,00	249,728
38.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	38,1940	6,00	229,164
39.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	30,4880	5,00	152,440
40.	2875274000502	Cot burlan	buc	45,9000	6,00	275,400
41.	2875274000503	Cot de capat	buc	22,9500	5,00	114,750
42.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	22,9500	4,00	91,800
43.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	30,4880	6,00	182,928
44.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	213,4160	1,00	213,416
45.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9 286,7040	0,20	1 857,341
46.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12 146,419 2	0,01	121,464
Total materiale de constructii						235 273,98

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0554	50,00	2,770
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,6485	100,00	64,850
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	29,4816	10,00	294,816
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	19,6544	12,00	235,853
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	97,1948	10,00	971,948
6.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,5550	2,00	1,110
7.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,6116	5,00	3,058
8.	29552700002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,6400	5,00	3,200

9.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1295	100,00	12,950
		Total utilaje de construcții				1 590,56

Total	Lei	355 556,9 2
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	26 705,79
Cheltuieli de transport	3 %	7 058,22
Cheltuieli directe		389 320,9 3
Cheltuieli de regie	4 %	15 572,84
Beneficiu de deviz	2 %	8 097,88
Total		412 991,6 5
TVA	20 %	82 598,34
Total deviz:		495 589,9 9

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)




Investitor

Obiect

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr eri	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. ACOPERIS				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			26,160
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	36,00	12,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	36,00	12,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			6,780
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	36,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	36,00	3,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
3	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			4 145,800
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	36,00	780,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	36,00	86,76
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	2 750,00	440,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	2 750,00	165,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	2 750,00	2 282,50
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	16,00	115,20
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D= 6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	13,00	56,94
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	14,00	47,32
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	40,00	78,40
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	2,00	76,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	100,00	15,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	5,00	2,20
4	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			40,340
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	36,00	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,00	2,52
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	2 750,00	27,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
5	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			192,510
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	36,00	30,60
	12121212121	apa	m3	0,2300	8,00	1,84

	2124117XXXX2	Fosfat de amoniu, peat, calitate superioara	kg	1,7000	6,00	10,20
	243112717192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,00	134,00
	243111810444	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	25,00	0,30
	2121166210785	Pentru distilat tip 15/20	kg	1,0000	14,00	14,00
	241152XXXX700	Automacara	h-ut	0,0050	60,00	0,25
	24522XXXX2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	2,00	0,12
	241154XXXX001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	100,00	1,20
6	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnului, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, alee, capriori	m3			87,650
	9310060019920	Muncitor	h-om	0,2500	36,00	9,00
	2482106110671	Paste antiseptice	kg	1,9600	40,00	78,40
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	50,00	0,05
	2410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300	m2			15,738
	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	0,2000	36,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,00	1,80
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	5,50	6,51
	28752763120001	Шпильки (tise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
8	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2			170,630
	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,9000	36,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,00	9,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	80,00	96,60
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	45,00	23,62
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,20	1,89
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	45,00	4,72
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	40,00	1,68
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	4,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
9	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			951,908
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	36,00	214,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	36,00	22,79
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	5,00	20,00
	28631463112701	Сремон (ручка оконная)	buc	1,0000	5,00	5,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	2 750,00	165,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	2 750,00	165,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	2 750,00	275,00
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	100,00	50,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	16,00	22,40
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	100,00	11,00
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	5,00	0,80
10	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			397,860
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	36,00	2,16
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000	36,00	133,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,00	10,80
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400	2 750,00	110,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	2 750,00	110,00
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	5,00	25,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	16,00	6,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300	m			126,051



	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	36,00	10,80
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	90,00	97,33
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	1,00	1,44
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	45,00	9,27
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	6,00	0,62
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	6,00	1,24
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	5,00	1,03
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,40	4,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200	m			118,830
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	36,00	12,60
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	90,00	96,39
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	6,00	3,06
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	4,00	1,02
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	3,00	1,53
	2874115830000	Pilni de curatire	buc	0,2500	5,00	1,27
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	5,00	1,27
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	6,00	1,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.




(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-1-1
Lucrari de reparatia

Valoarea de deviz 495 589,99 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

		1. ACOPERIS				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	982,7200	26,160	25 707,955
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	982,7200	6,780	6 662,842
3	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,3900	4 145,800	5 762,662
4	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	982,7200	40,340	39 642,924
5	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	9,2500	192,510	1 780,715



6	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	9,2500	87,650	810,760
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300	m2	982,7200	15,738	15 466,391
8	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	982,7200	170,630	167 681,512
9	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	4,0000	951,908	3 807,632
10	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	148,0000	397,860	58 883,280
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300	m	148,0000	126,051	18 655,548
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200	m	90,0000	118,830	10 694,700
		<i>Total</i>	Lei			355 556,921
		Total ACOPERIS Inclusiv salariu				355 556,921 118 692,377

		Total	Lei	355 556,92
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	26 705,79
		Cheltuieli de transport	3 %	7 058,22
		Cheltuieli directe		389 320,93
		Cheltuieli de regie	4 %	15 572,84
		Beneficiu de deviz	2 %	8 097,88
		Total		412 991,65
		TVA	20 %	82 598,34
		Total deviz: Inclusiv salariu	495 589,99	