

**Constructia retelelor de apeduct
si retelelor de canalizare in
cartierul locativ in perimetrul
strazii Vadul Pietrei or. Cricova**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Statia de pompare. Rețele electrice

Valoarea de deviz 19 072,674 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (panou la 12 module SPn-12z	buc	1,000	233,680 148,480	233,680 148,480
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator de sarcina BH32-3P/40A)	buc	1,000	74,136 71,680	74,136 71,680
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare(intrerupator automat BA47-29/3P/C/4A)	buc	1,000	74,136 71,680	74,136 71,680
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat BA47-29/3P/C/4A)	buc	2,000	74,136 71,680	148,272 143,360
5	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 Pedrello	buc	1,000	233,680 148,480	233,680 148,480
6	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (datcik urovnia MACS PVC Pedrello	set	3,000	299,736 287,360	899,208 862,080
7	11-02-001-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 Pribor uprabvlenia 2 nasosami 400B,16A	buc	1,000	102,654 99,840	102,654 99,840

1	2	3	4	5	6	7
8	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A Puscateli magnitnii cu tep rele PMA-0240U	buc	1,000	241,290 202,880	241,290 202,880
9	08-03-524-4	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A Iasic silovoi IRP-20 380B 20A	buc	1,000	263,080 157,440	263,080 157,440
10	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare Iasic protiajnoi 400x400x200 K654U2 cu IP54	buc	1,000	256,790 256,000	256,790 256,000
11	08-03-545-2	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 20 (coropca clemenai na 20klemm KC-20)	buc	1,000	398,868 330,880	398,868 330,880
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,400	1 054,830 793,600	421,932 317,440
13	pret furniz	Cablu ABБ6IIIБ-1 5x4MM2	m	10,000	79,800 0,000	798,000 0,000
14	pret furniz	Cablu BBГ -1 4x1.5MM2	m	10,000	23,100 0,000	231,000 0,000
15	pret de piata	Cablu KГ-0.66 4x1.0MM2	m	20,000	18,900 0,000	378,000 0,000
Total			lei		4 754,726	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		674,458	
Transportarea materialelor			7,00 %		118,614	
Total			100,00 +		5 547,798	
Cheltuieli de regie			50,00 %		1 405,120	
Total			100,00 +		6 952,918	
Beneficiu			4,00 %		278,117	
Total Lucrari de montare					7 231,035	
Incluziv salariu					2 810,240	

1	2	3	4	5	6	7
		2. Utilaje				
16	pret de piata	Panou la 12 module ЦРН-12з-074У2	buc	1,000	873,120 0,000	873,120 0,000
17	pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32-3P/40A	buc	1,000	135,660 0,000	135,660 0,000
18	pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/10A	buc	1,000	99,960 0,000	99,960 0,000
19	pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/4A	buc	2,000	67,320 0,000	134,640 0,000
20	pret de piata	Распределительный шкаф для наружной установки Pedrpllo	buc	1,000	781,320 0,000	781,320 0,000
21	pret de piata	Датчик уровня MACS PVC Pedrollo	buc	3,000	158,100 0,000	474,300 0,000
22	pret de piata	Прибор управления 2 насосами 400В.16А	buc	1,000	4 657,320 0,000	4 657,320 0,000
23	pret de piata	Demarator magnetic ПМА-0240У	buc	1,000	441,660 0,000	441,660 0,000
24	pret de piata	Ящик силовой ЯРП-20. 380В.20А	buc	1,000	690,540 0,000	690,540 0,000
25	pret de piata	Ящик протеежной 400х400х200 K654У2 со степенем защиты IP54	buc	1,000	350,880 0,000	350,880 0,000
26	pret de piata	Коробка клеммная на 20клемм КС-20	buc	1,000	23,460 0,000	23,460 0,000
Total Utilaje						8 662,860
Incluziv salariu						0,000
Total			lei		15 893,895	
TVA			20,00 %		3 178,779	

Total deviz:
Incluziv salariu

19 072,674
2 810,240

Intocmit _____)

(funcția, semnătura)

Verificat
)

 (funcția, semnătura)