

Obiect Reparatia drumurilor locale in
com.Gotesti rnul Cantemir in varianta alba

Investitor Primaria Gotesti


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером)	m2			1,623 1,153
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	470,00	0,47
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)	m2			0,343 0,037
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	470,00	0,31
3	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием)	m3			518,158 46,128
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	250,00	64,25
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2720	410,00	111,52
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,4700	410,00	192,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	8,00	2,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	470,00	19,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	290,00	74,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	280,00	7,00

Intocmit
Gheorghe Sava

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Reparatia drumurilor locale in
com.Gotesti rnl Cantemir in
varianta alba**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 02-07-2019

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 433 303,84 Lei

Intocmit in prețuri curente 14.02.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 02-07-2019:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	448,0000	57,66	25 831,680
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	77,0933	57,66	4 445,200
		Total manopera				30 276,88

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	152,3200	410,00	62 451,200
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	263,2000	410,00	107 912,000
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	143,9200	250,00	35 980,000
4.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	140,0000	8,00	1 120,000
		Total materiale de construcții				207 463,20

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	29,6800	470,00	13 949,600
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	144,4800	290,00	41 899,200
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	14,0000	280,00	3 920,000
		Total utilaje de construcții				59 768,80

Total	Lei	297 508,88
Cheltuieli de regie	14,5 %	43 138,79
Beneficiu de deviz	6 %	20 438,86
Total		361 086,53
TVA	20 %	72 217,31

Total deviz: •

433 303,84
4

Intocmit

Gheorghe Sava

