

Lucrări de reparație capitală a acoperișului garajului  
(str. Malina Mică 1)  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 183 042,55 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparație a acoperișului</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase în unul sau două straturi	m2	247,00	52,76 45,56	13 031,72 11 253,32
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	11,50	51,36 48,96	590,64 563,04
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	247,00	111,68 47,60	27 584,96 11 757,20
4	RpCI04A	Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip	m2	247,00	92,06 14,96	22 739,09 3 695,12
5	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara în sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( în doua straturi)	m2	247,00	223,58 46,24	55 224,26 11 421,28
6	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara în sistem monostrat pe suprafata	m2	20,50	135,74 32,64	2 782,57 669,12

1	2	3	4	5	6	7
		verticala montate pe suport continuu la parapet				
7	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata la parapet	m2	11,50	650,66 54,40	7 482,58 625,60
8	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 ( Incarcarea materialelor demolate in saci cu evacuarea manuale din incaperi)	t	5,00	37,40 37,40	187,00 187,00
9	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	5,00	85,00 85,00	425,00 425,00
		<b>Total Lucrari de reparatie a acoperisului Inclusiv salariu</b>				<b>130 047,81 40 596,68</b>

		Total	lei	130 047,81
		CNAM	24,00 %	9 743,20
		Cheltuieli de transport	5,00 %	3 988,28
		Cheltuieli de regie	3,00 %	4 313,38
		Beneficiu de deviz	3,00 %	4 442,78
		Total	100,00 +	152 535,45
		TVA	20,00 %	30 507,09
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>183 042,55 40 596,68</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Deviz local de resurse №****Valoarea de deviz 183 042,55 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № :</b>						

**Manopera :**

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,25	68,00	85,00
2.	7132030012600	Mozaicar	h-om	148,20	68,00	10 077,60
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	145,085	68,00	9 865,78
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	128,855	68,00	8 762,14
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,75	68,00	187,00
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	165,87	68,00	11 279,16
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,00	68,00	340,00
<b>Total manopera</b>						<b>40 596,68</b>

**Materiale:**

1.	1412122100880	Filer de calcar	kg	129,675	20,00	2 593,50
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,6334	420,00	4 466,03
3.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	103,74	32,00	3 319,68
4.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	162,0675	23,00	3 727,55
5.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	285,285	42,00	11 981,97
6.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 211,00	3,00	9 633,00
7.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	8,151	0,00	0,00
8.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	285,18	65,00	18 536,70
9.	26821326004701	Membrane bituminoase Ilstrat	m2	259,35	72,00	18 673,20
10.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	53,7338	125,00	6 716,73
11.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,3623	32,00	11,59
12.	2873147300863	Agrafe	kg	3,0188	35,00	105,66
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,47	0,00	0,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>79 765,61</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	52,885	35,00	1 850,97
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,681	50,00	284,05
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	15,05	120,00	1 806,00
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	23,165	200,00	4 633,00
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,964	120,00	355,68
6.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	8,892	85,00	755,82
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>9 685,52</b>

Total	lei	130 047,81
CNAM	24,00 %	9 743,20
Cheltuieli de transport	5,00 %	3 988,28

Cheltuieli de regie	3,00 %	4 313,38
Beneficiu de deviz	3,00 %	4 442,78
Total	100,00 +	152 535,45
TVA	20,00 %	30 507,09

**Total deviz:**

**183 042,5  
5**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie a acoperisului</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			52,76 45,56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	68,00	31,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	68,00	13,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	120,00	7,20
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			51,36 48,96
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	68,00	24,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	68,00	24,48
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	120,00	2,40
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			111,68 47,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	68,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	420,00	17,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	200,00	6,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	120,00	1,44
4	RpCI04A	Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip	m2			92,06 14,96
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	68,00	7,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	68,00	7,48
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,1000	42,00	48,51
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,5000	20,00	10,50
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,4000	32,00	13,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,44
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0360	85,00	3,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0230	50,00	1,15
5	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( in doua straturi)	m2			223,58 46,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	68,00	15,64
	26821326004701	Membrane bituminoase Ilstrat	m2	1,0000	72,00	75,60
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,0000	65,00	68,25
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	23,00	14,49
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	35,00	7,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	200,00	12,00
6	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu la parapet	m2			135,74 32,64
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3300	68,00	22,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	68,00	10,20
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,2000	65,00	81,90
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	23,00	7,25
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1700	35,00	5,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	200,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
7	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata la parapet	m2			650,66 ----- 54,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	68,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	68,00	3,40
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	125,00	584,06
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	32,00	1,01
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	35,00	9,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	200,00	2,00
8	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 ( Incarcarea materialelor demolate in saci cu evacuarea manuale din incaperi)	t			37,40 ----- 37,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	68,00	37,40
9	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			85,00 ----- 85,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	68,00	17,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	68,00	68,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.