

Aprobat:
Președintele raionului
Nicolae Dragănel



**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia capitala a acoperisului la IP Gimnaziul Stefan cel Mare din s. Bravicea r-n Calarasi**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demolare		
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane	m	328,000
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi	m	150,000
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	814,000
4	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	814,000
5	RpCH27A	Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea deseurilor	m	13,000
6	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare in camion	t	28,000
7	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	28,000
		2. Lucrari de constructie a acoperisului		
8	RCsE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	814,000
9	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	6,140
10	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	2,280

1	2	3	4	5
11	RpCH06E	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane	kg	38,000
12	RpCH06C	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin dublarea capriorilor intre 2 reazeme	buc	30,000
13	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), 7,03m3	m2	814,000
14	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	32,000
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	814,000
16	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	814,000
17	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, opritori de zapada	kg	128,000
18	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	2,000
19	CE23B4	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm, montarea cu autoturnul telescopic	m	150,000
20	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	126,000
21	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	202,000

Şef secţie construcţie _____ A. Marian