

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: **Revitalizarea (restabilirea) centrului satului Copceac prin parteneriat public-privat și implicarea diasporei**

Autoritatea contractantă: **Primăria s. Copceac, r-ul Ceadâr-Lunga**

1. Descriere generală a lucrărilor

Lucrările urmează a fi executate pe teritoriul satului Copceac, UTA Găgăuzia, pe strada Sovietică, sectorul de la centrul satului până la stadion.

Obiectul achiziției include: reabilitarea îmbrăcămintei rutiere existente; frezarea și plombarea sectoarelor degradate; aplicarea stratului nou de beton asfaltic; executarea marcajului rutier și trecerilor pietonale; amenajarea trotuarelor; amenajarea parcării; montarea bordurilor; instalarea gardului din profnastil; transferarea stației de așteptare; lucrări de amenajare a teritoriului aferent.

Lucrările se execută conform: Formularului de deviz nr.1,3,5,7, normativelor tehnice în vigoare; legislației Republicii Moldova în domeniul construcțiilor și achizițiilor publice.

2. Termene de executare

Termenul de executare a lucrărilor: 2 luni din momentul primirii ordinului de începere a lucrărilor.

Termenul de valabilitate a contractului: până la data de 31.12.2027.

3. Cerințe privind materialele și standardele aplicabile

Toate materialele utilizate trebuie: să fie noi; să fie certificate și conforme; să corespundă standardelor RM și normativelor tehnice în vigoare; să fie însoțite de certificate de conformitate valabile.

Materialele principale: beton asfaltic BA16; bitum pentru amorsare; balast și nisip de carieră; borduri prefabricate din beton; pavaj vibropresat tip „căramidă”; profnastil zincat; beton clasa C10/8; confecții metalice și elemente de fixare.

Operatorul economic trebuie să respecte: Legea RM nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice; Legea RM nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții; normele de securitate și sănătate în muncă; cerințele ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001.

4. Organizarea și securitatea șantierului

Antreprenorul va asigura: organizarea corespunzătoare a șantierului; securitatea circulației pietonale și rutiere; protecția lucrărilor și a materialelor; semnalizarea și împrejmuirea zonei de lucru; măsuri antiincendiare; protecția mediului.

Operatorul economic trebuie să dețină: persoană responsabilă pentru securitatea și sănătatea în muncă; poliță de asigurare a riscului profesional pentru muncitorii angajați.

5. Cerințe privind experiența similară

Operatorul economic trebuie să demonstreze experiență similară în executarea lucrărilor de construcții civile și pavare.

Se solicită: minimum un contract similar executat în ultimii 3 ani; valoarea contractului similar să constituie minimum 75% din valoarea viitorului contract;

prezentarea: contractului; procesului-verbal de recepție; scrisorii de recomandare; certificatelor de bună execuție.

6. Cerințe privind personalul și utilajele

Operatorul economic trebuie să dispună de: personal calificat și atestat; minimum 30 angajați în domeniul construcțiilor; diriginți de șantier atestați pentru fiecare tip de lucrări; tehnică și utilaje necesare executării lucrărilor.

Se solicită: prezentarea anexei privind utilajele și echipamentele; pașapoarte tehnice pentru utilaje; Forma IALS 21 pentru anul 2025.

7. Cerințe financiare

Operatorul economic trebuie să demonstreze: lichiditate minimă de 120%; cifră medie anuală de afaceri de minimum 6 000 000 lei; disponibilitate de mijloace bănești lichide de minimum 75% din valoarea ofertei.

Documentele financiare se confirmă prin: rapoarte financiare 2023–2025; extras bancar; certificat privind conturile bancare.

8. Garanția lucrărilor

Perioada de garanție pentru lucrările executate: 5 ani din momentul recepției finale.

Antreprenorul poartă răspundere: pentru viciile ascunse; pentru defectele apărute din cauza nerespectării tehnologiilor; pentru calitatea lucrărilor executate.

Toate defectele constatate în perioada de garanție vor fi remediate din contul antreprenorului.

9. Cerințe privind executarea lucrărilor

La executarea lucrărilor se vor respecta: tehnologiile moderne de construcție; normativele tehnice în vigoare; cerințele de compactare și nivelare; toleranțele admise; regulile de securitate și protecția muncii.

Marcajele rutiere trebuie executate mecanizat, cu materiale rezistente la uzură și condiții atmosferice.

Pavajul trebuie montat uniform, fără denivelări, cu respectarea pantelor pentru evacuarea apelor.

10. Cerințe privind documentele obligatorii

Operatorii economici vor prezenta obligatoriu documentele prevăzute la pct. 15 din Anunțul de participare.

11. Recepția lucrărilor

Recepția lucrărilor se efectuează conform legislației Republicii Moldova și actelor normative în vigoare.

La finalizarea lucrărilor antreprenorul va prezenta: procese-verbale ale lucrărilor ascunse; certificate de calitate; documentația executivă; actele de încercări și verificări.

Autoritatea contractantă: Primăria s. Copceac

Data: „22” mai 2026