

Reparatia drumurilor locale s.Moara de Piatra,r-I Drochia

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 695 608,63 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	278,7750	80,00	22 302,000
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2360	80,00	178,880
		Total manopera				22 480,88

Materiale:

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 180,1475	320,00	377 647,200
2.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	46,4625	20,00	929,250
		Total materiale de construcții				378 576,45

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	65,5052	650,00	42 578,380
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	202,5765	350,00	70 901,775
3.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,4310	350,00	500,850
4.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	8,7290	350,00	3 055,150
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	18,6200	320,00	5 958,400
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,6463	320,00	1 486,816
		Total utilaje de construcții				124 481,38

Total	Lei	525 538,71
Asigurari social	24 %	5 395,41
Cheltueli de regie	6 %	31 856,04
Beneficiu	3 %	16 883,70
TVA	20 %	115 934,77

Total deviz:**695 608,63**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Reparatia drumurilor locale s.Moara de Piatra,r-I Drochia**

Investitor **Primaria Moara de Piatra,r-I Drochia**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia drumurilor locale				
		1.1. sec.Floreac Mihail-Lunic Ion L=235.0m b=1.0m h=15cm S=(235 x 3.0m=705m2)				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (235 x 3.0m=705.0m2)	100m2			85,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	85,80
2	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 235 x1.0 x0.15=35.25m3	m3			536,600
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	80,00	24,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	320,00	406,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	350,00	76,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	320,00	1,60
		1.2. sec.Macovei Natalia - Floreac Serghei L=115.0m b=1.0m h=0.15m =17.25m3 S= 115 x 3.5=402.5m2				
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea 115,0 x 3,5=402m2	100m2			85,794
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	85,79
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 115 x1.0 x0.15=17.25m3	m3			536,601
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	80,00	24,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	320,00	406,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	350,00	76,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	320,00	1,60
5	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (de la drumul Cimiri in Vale L=130.0m)	100 m			755,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	80,00	137,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	650,00	617,50
		1.3. sec.Cazacu Marin -Mocanu Vadim - Casa de rugaciuni L=305.0m,b=3.0m H=0,15m;				

1	2	3	4	5	6	7
		V=137,25m³ ;S=305,0 x 3,0=915,0m²				
6	DH02B	Scarificarea usoara a impietriurii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m ²			85,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	85,80
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 305x 3,0 x 0.15=137.25m ³	m ³			536,600
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	80,00	24,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m ³	1,2700	320,00	406,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m ³	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	350,00	76,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	320,00	1,60
		1.4. sec.Intersectia Copacinschi Valerii				
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m ³			1 669,500
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	350,00	1 669,50
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietriurii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (L=100.0m x 4.0m=400m ²)	100m ²			85,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	85,80
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 100 x1.0 m x 0.15=15.0m ³	m ³			536,600
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	80,00	24,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m ³	1,2700	320,00	406,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m ³	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	350,00	76,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	320,00	1,60
11	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (30.0m ³ x 1.4=42.0 toane)	t			24,320
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	320,00	24,32
		1.5. sec.Cabancea Vasile - Bardari Vera L=485.0m b=3.0m h=10cm V=145,5m³; S=1455.0m²				
12	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m ³			2 346,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	650,00	2 346,50
13	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m	100 m ³			2 107,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	350,00	2 107,00
14	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (145m ³ x 1.4=203.0toane)	t			24,320
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	320,00	24,32

1	2	3	4	5	6	7
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (485 x 3=1455m2)	100m2			85,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	85,80
16	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 485.0 x 3.0m x h0.1m =145.5m3	m3			536,600
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	80,00	24,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	320,00	406,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	350,00	76,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	320,00	1,60
		1.6. sec.Cimitir - Biserica - Gradinita L=825.0m ,b=1.0m,h=0.1m S=825m x 5.0m =4125m2				
17	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			85,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	85,80
18	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (825 x 1.5 x 0.1=123.75m3)	m3			536,600
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	80,00	24,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	320,00	406,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	350,00	76,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	320,00	1,60
		1.7. sec.Gnaciuc Marina -Biserica L=70.0m ,b=1.5m h=0.1m V=10.5m3; S=70,0m x 3.0m =210m2				
19	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			85,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	85,80
20	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 70 x 1.5 x 0.1 =10.5m3	m3			536,600
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	80,00	24,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	320,00	406,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	350,00	76,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	320,00	1,60
		1.8. sec.Gradinita -Onoi Claudia L=450.0m b=1.8m h=0.15m ,V=121.5m3; S=450.0m x 5.0m=2250m2				
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea S=450.0m x 5.0m =2250.0m2	100m2			85,800

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	85,80
22	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 450.0 x 1.8m x h0,15m =121.5m3	m3			536,600
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	80,00	24,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	320,00	406,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	350,00	76,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	320,00	1,60
		1.9. sec.Zavastin Raisa - Cvasniuc Nicolai =450.0m, b=1.5m,h=0.15m V= 101.25m3; (S= 450.0 x 4.5m =2025.0m2)				
23	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea S=450.0m x 4.5m =2025.0m2	100m2			85,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	85,80
24	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 450.0 x 1.5m x h0,15m =101.25m3	m3			536,600
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	80,00	24,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	320,00	406,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	350,00	76,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	320,00	1,60
		1.10. sec.Golodnii Liudmila - Burlacu Vitalie L=450,0,b=2,0m h=0,15m V=135,0m3; S=450,0 x 4,0m =1800m2				
25	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea S=450.0m x 4.0m =1800m2	100m2			85,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	85,80
26	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 450.0 x 2m x h0,15m =135.0m3	m3			536,600
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	80,00	24,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	320,00	406,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	350,00	76,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	320,00	1,60
		1.11. sec.Puscas Aurelia - Corceac Ana L=150.0m b=3.0m h=0.1m; V=45,0m3; S=450,0m2				
27	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea S=150.0m x 3.0m	100m2			85,800

1	2	3	4	5	6	7
		=450.0m2				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	85,80
28	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 150,0 x 3,0 x h0,1m=45m3	m3			536,600
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	80,00	24,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	320,00	406,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	350,00	76,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	320,00	1,60
		1.12. sec.Transformator 048 - Tcaciuc Valeriu L=140.0m b=3.0m h -0.1m; V=42,0m3; S=420,0m2				
29	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea S=140.0m x 3.0m =420.0m2	100m2			85,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	85,80
30	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 140,0 x 3,0 x h0,1m=42m3	m3			536,600
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	80,00	24,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	320,00	406,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	350,00	76,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	320,00	1,60

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reparatia drumurilor locale s.Moara de Piatra,r-l Drochia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 695 608,63 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia drumurilor locale				
		1.1. sec.Floreac Mihail-Lunic Ion L=235.0m b=1.0m h=15cm S=(235 x 3.0m=705m2)				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (235 x 3.0m=705.0m2)	100m2	7,0500	85,800	604,890
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9306	650,00	604,890
2	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 235 x1.0 x0.15=35.25m3	m3	35,2500	536,600	18 915,134
	7129020012800	Pavator	h-om	10,5750	80,00	846,000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	44,7675	320,00	14 325,600
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,7625	20,00	35,250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,4805	650,00	962,325
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,6845	350,00	2 689,575
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1762	320,00	56,384
		<i>Total</i>	Lei			19 520,024
		Total sec.Floreac Mihail-Lunic Ion L=235.0m b=1.0m h=15cm S=(235 x 3.0m=705m2) Inclusiv salariu				19 520,024 846,000

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. sec.Macovei Natalia - Floreac Serghei L=115.0m b=1.0m h=0.15m =17.25m³ S= 115 x 3.5=402.5m²				
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea 115,0 x 3,5=402m ²	100m ²	4,0200	85,794	344,890
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5306	650,00	344,890
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 115 x1.0 x0.15=17.25m ³	m ³	17,2500	536,601	9 256,366
	7129020012800	Pavator	h-om	5,1750	80,00	414,000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m ³	21,9075	320,00	7 010,400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m ³	0,8625	20,00	17,250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7245	650,00	470,925
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,7605	350,00	1 316,175
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0863	320,00	27,616
5	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (de la drumul Cimiri in Vale L=130.0m)	100 m	1,3000	755,100	981,630
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2360	80,00	178,880
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2350	650,00	802,750
		<i>Total</i>	Lei			10 582,886
		Total sec.Macovei Natalia - Floreac Serghei L=115.0m b=1.0m h=0.15m =17.25m³ S= 115 x 3.5=402.5m² Inclusiv salariu				10 582,886 592,880
		1.3. sec.Cazacu Marin -Mocanu Vadim - Casa de rugaciuni L=305.0m,b=3.0m H=0,15m; V=137,25m³ ;S=305,0 x 3,0=915,0m²				

1	2	3	4	5	6	7
6	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,1500	85,800	785,070
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2078	650,00	785,070
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 305x 3,0 x 0.15=137.25m3	m3	137,2500	536,600	73 648,366
	7129020012800	Pavator	h-om	41,1750	80,00	3 294,000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	174,3075	320,00	55 778,400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,8625	20,00	137,250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,7645	650,00	3 746,925
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	29,9205	350,00	10 472,175
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,6863	320,00	219,616
		<i>Total</i>	Lei			74 433,436
		Total sec.Cazacu Marin -Mocanu Vadim - Casa de rugaciuni L=305.0m,b=3.0m H=0,15m; V=137,25m3 ;S=305,0 x 3,0=915,0m2 Inclusiv salariu				74 433,436 3 294,000
		1.4. sec.Intersectia Copacinschi Valerii				
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,3000	1 669,500	500,850
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,4310	350,00	500,850
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (L=100.0m x 4.0m=400m2)	100m2	4,0000	85,800	343,200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5280	650,00	343,200

1	2	3	4	5	6	7
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 100 x1.0 m x 0.15=15.0m3	m3	15,0000	536,600	8 049,000
	7129020012800	Pavator	h-om	4,5000	80,00	360,000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	19,0500	320,00	6 096,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,7500	20,00	15,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6300	650,00	409,500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,2700	350,00	1 144,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0750	320,00	24,000
11	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (30.0m3 x 1.4=42.0 toane)	t	42,0000	24,320	1 021,440
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,1920	320,00	1 021,440
		<i>Total</i>	Lei			9 914,490
		Total sec.Intersectia Copacinschi Valerii Inclusiv salariu				9 914,490 360,000
		1.5. sec.Cabancea Vasile - Bardari Vera L=485.0m b=3.0m h=10cm V=145,5m3; S=1455.0m2				
12	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,4500	2 346,500	3 402,425
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,2345	650,00	3 402,425
13	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m	100 m3	1,4500	2 107,000	3 055,150
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	8,7290	350,00	3 055,150
14	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	203,0000	24,320	4 936,960

1	2	3	4	5	6	7
		de 3 km (145m ³ x 1.4=203.0toane)				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	15,4280	320,00	4 936,960
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (485 x 3=1455m ²)	100m ²	14,5500	85,800	1 248,390
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,9206	650,00	1 248,390
16	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 485.0 x 3.0m x h0.1m =145.5m ³	m ³	145,5000	536,600	78 075,300
	7129020012800	Pavator	h-om	43,6500	80,00	3 492,000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m ³	184,7850	320,00	59 131,200
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m ³	7,2750	20,00	145,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,1110	650,00	3 972,150
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	31,7190	350,00	11 101,650
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,7275	320,00	232,800
		<i>Total</i>	Lei			90 718,225
		Total sec.Cabancea Vasile - Bardari Vera L=485.0m b=3.0m h=10cm V=145,5m³; S=1455.0m²				90 718,225 3 492,000
		Inclusiv salariu				
		1.6. sec.Cimitir - Biserica - Gradinita L=825.0m ,b=1.0m,h=0.1m S=825m x 5.0m =4125m²				
17	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m ²	41,2500	85,800	3 539,250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,4450	650,00	3 539,250
18	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (825 x 1.5 x 0.1=123.75m ³)	m ³	123,7500	536,600	66 404,266

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	37,1250	80,00	2 970,000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	157,1625	320,00	50 292,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	6,1875	20,00	123,750
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	5,1975	650,00	3 378,375
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	26,9775	350,00	9 442,125
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,6188	320,00	198,016
		<i>Total</i>	Lei			69 943,516
		Total sec.Cimitir - Biserica - Gradinita L=825.0m ,b=1.0m,h=0.1m S=825m x 5.0m =4125m2 Inclusiv salariu				69 943,516 2 970,000
		1.7. sec.Gnaciuc Marina -Biserica L=70.0m ,b=1.5m h=01m V=10.5m3; S=70,0m x 3.0m =210m2				
19	DH02B	Scarificarea usoară a impietuirii pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,1000	85,800	180,180
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,2772	650,00	180,180
20	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoroire 70 x 1.5 x 0.1 =10.5m3	m3	10,5000	536,600	5 634,300
	7129020012800	Pavator	h-om	3,1500	80,00	252,000
	1411122201672	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	13,3350	320,00	4 267,200
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,5250	20,00	10,500
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,4410	650,00	286,650
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	2,2890	350,00	801,150
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0525	320,00	16,800
		<i>Total</i>	Lei			5 814,480
		Total sec.Gnaciuc Marina - Biserica L=70.0m ,b=1.5m h=01m V=10.5m3; S=70,0m x 3.0m =210m2				5 814,480 252,000

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.8. sec.Gradinita -Onoi Claudia L=450.0m b=1.8m h=0.15m ,V=121.5m³; S=450.0m x 5.0m=2250m²				
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea S=450.0m x 5.0m =2250.0m ²	100m ²	22,5000	85,800	1 930,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,9700	650,00	1 930,500
22	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 450.0 x 1.8m x h0,15m =121.5m ³	m ³	121,5000	536,600	65 196,900
	7129020012800	Pavator	h-om	36,4500	80,00	2 916,000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m ³	154,3050	320,00	49 377,600
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m ³	6,0750	20,00	121,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,1030	650,00	3 316,950
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	26,4870	350,00	9 270,450
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,6075	320,00	194,400
		<i>Total</i>	Lei			67 127,400
		Total sec.Gradinita -Onoi Claudia L=450.0m b=1.8m h=0.15m ,V=121.5m³; S=450.0m x 5.0m=2250m² Inclusiv salariu				67 127,400 2 916,000
		1.9. sec.Zavastin Raisa - Cvasniuc Nicolai =450.0m, b=1.5m,h=0.15m V= 101.25m³; (S= 450.0 x 4.5m =2025.0m²)				
23	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea S=450.0m x 4.5m =2025.0m ²	100m ²	20,2500	85,800	1 737,450

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,6730	650,00	1 737,450
24	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 450.0 x 1.5m x h0,15m =101.25m3	m3	101,2500	536,600	54 330,734
	7129020012800	Pavator	h-om	30,3750	80,00	2 430,000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	128,5875	320,00	41 148,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,0625	20,00	101,250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,2525	650,00	2 764,125
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	22,0725	350,00	7 725,375
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,5062	320,00	161,984
		<i>Total</i>	Lei			56 068,184
		Total sec.Zavastin Raisa - Cvasniuc Nicolai =450.0m, b=1.5m,h=0.15m V= 101.25m3; (S= 450.0 x 4.5m =2025.0m2) Inclusiv salariu				56 068,184 2 430,000
		1.10. sec.Golodnii Liudmila - Burlacu Vitalie L=450,0,b=2,0m h=0,15m V=135,0m3; S=450,0 x 4,0m =1800m2				
25	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea S=450.0m x 4.0m =1800m2	100m2	18,0000	85,800	1 544,400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,3760	650,00	1 544,400
26	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 450.0 x 2m x h0,15m =135,0m3	m3	135,0000	536,600	72 441,000
	7129020012800	Pavator	h-om	40,5000	80,00	3 240,000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	171,4500	320,00	54 864,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,7500	20,00	135,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,6700	650,00	3 685,500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	29,4300	350,00	10 300,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,6750	320,00	216,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			73 985,400
		Total sec.Golodnii Liudmila - Burlacu Vitalie L=450,0,b=2,0m h=0,15m V=135,0m3; S=450,0 x 4,0m =1800m2 Inclusiv salariu				73 985,400 3 240,000
		1.11. sec.Puscas Aurelia - Corceac Ana L=150.0m b=3.0m h-0.1m; V=45,0m3; S=450,0m2				
27	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea S=150.0m x 3.0m =450.0m2	100m2	4,5000	85,800	386,100
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5940	650,00	386,100
28	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 150,0 x 3,0 x h0,1m=45m3	m3	45,0000	536,600	24 147,000
	7129020012800	Pavator	h-om	13,5000	80,00	1 080,000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	57,1500	320,00	18 288,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,2500	20,00	45,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,8900	650,00	1 228,500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,8100	350,00	3 433,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2250	320,00	72,000
		<i>Total</i>	Lei			24 533,100
		Total sec.Puscas Aurelia - Corceac Ana L=150.0m b=3.0m h-0.1m; V=45,0m3; S=450,0m2 Inclusiv salariu				24 533,100 1 080,000
		1.12. sec.Transformator 048 - Tcaciuc Valeriu L=140.0m b=3.0m h -0.1m; V=42,0m3; S=420,0m2				
29	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea S=140.0m x 3.0m =420.0m2	100m2	4,2000	85,800	360,360
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5544	650,00	360,360
30	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat	m3	42,0000	536,600	22 537,200

1	2	3	4	5	6	7
		fara impanare, fara innoroire 140,0 x 3,0 x h0,1m=42m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	12,6000	80,00	1 008,000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	53,3400	320,00	17 068,800
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,1000	20,00	42,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,7640	650,00	1 146,600
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,1560	350,00	3 204,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2100	320,00	67,200
		<i>Total</i>	Lei			22 897,560
		Total sec.Transformator 048 - Tcaciuc Valeriu L=140.0m b=3.0m h -0.1m; V=42,0m3; S=420,0m2 Inclusiv salariu				22 897,560 1 008,000
		<i>Total</i>	Lei			525 538,701
		Total Reparatia drumurilor locale Inclusiv salariu				525 538,701 22 480,880

		Total	Lei	525 538,71
		Asigurari social	24 %	5 395,41
		Cheltueli de regie	6 %	31 856,04
		Beneficiu	3 %	16 883,70
		TVA	20 %	115 934,77
		Total deviz: Inclusiv salariu	695 608,63	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)