

CAIET DE SARCINI

Reparația gardului, amenajarea teritoriului la Gradinita de copii - Biroul cultural - Biblioteca din s. Donici, r-nul Orhei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demontare		
1	RpCS20B	Demontarea imprejmuirilor din sipci inclusiv stilpii, fara recuperarea materialelor	m	296,0000
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (Fundatie veche la gard)	m3	9,0000
3	Tr11AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	18,0000
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	18,0000
5	RpCP45D	Demontarea portitei pietonale si portilorbatante metalice inclusiv stilpii	kg	750,0000
		2. Lucrari de constructie		
		2.1. Gard din sipca metalica, l=75m, h=1.25, inclusiv poarta pietonala h=1.5, l=1.0m		
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,1000
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	16,0000
8	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	5,6000
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,6000
10	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	5,6000
11	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	30,0000
12	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 10 mm	kg	185,0000

1	2	3	4	5
13	CC01A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor 6 mm	kg	100,0000
14	CA03C	Beton turnat în fundații, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	15,0000
15	CO06A3 adaptat	Imprejmuiri din panouri de gard de sipca metalica SM 0.5mm XL (1250x2000)/16 Zinc 2 bare RAL3005, fixat pe stilpi metalici vopsiti 60x40/1.5, H 2330 Zincat Ral 3005 montati la 2 m distanta interax în fundatie de beton executata, înaltimea la coama a gardului de 1,25 m (Note: se exclude - Betonist, Beton clasa., Banda de oțel laminat, Pietris ciuruit, Nisip sortat nespalat, Ciment metalurgic, Centrala de beton) (Se modifica normele - Stilp metalic vopsit 60x40/1,5 H 2330 Zincat Ral 3005 n=0,5 buc, Sistem de fixare 120x40 Ral 3005 n=1,501 buc, Gard SM 0.5mm XL (1250x2000)/16 Zinc 2 bare RAL3005 n=1,25 m2) Material marunt (cuie, sirma de oțel)=1,0275	m	74,0000
16	CK14A	Poarta pietonala din fier forjat H 1500, L=1000 RAL 3005, inclusiv accesoriile necesare, montata pe Stilpi metalici 80x80/2 H 2500 mm Zincat RAL 3005 (Note: se include - Stilpi metalici 80x80/2 H 2500 mm Zincat RAL 3005 n=1,35 buc)	m2	1,5000
		2.2. Gard din panou bordurat Eurogard vopsit, L=218m, H=1,5m, Poarta batanta din panou Eurogard vopsit L=3,61m, H=1,5m		
17	TsA03E	Sapatura manuala de pamint în spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	10,1000
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,1000
19	CA03B	Beton turnat în fundații, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	10,1000
20	CO06A3 adaptat	Imprejmuiri din Panou vopsit EG (1500x2500) d=3,3 mm RAL 3005, fixat pe stilpi metalici vopsiti 60x40/1.5, H 3000 Zincat Ral 3005 montati la 2,5 m distanta interax în fundatie de beton executata, înaltimea la coama a gardului de 1,5 m (Note: se exclude -Betonist, Beton clasa., Banda de oțel laminat, Pietris ciuruit, Nisip sortat nespalat, Ciment metalurgic, Centrala de beton) (Se modifica normele - Stilp metalic vopsit 60x40/1,5 H 3000 Zincat Ral 3005	m	218,0000

1	2	3	4	5
		n=0,3931 buc, Sistem de fixare Ral 3005 n=1,206 buc, Panouri de gard vopsit EG (1500x2500) d=3,3 mm RAL 3005 n=1,5 m2) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275		
21	CK14A	Poarta batanta din panou EG vopsit L=3,61m, H=1,5m, d=3,8mm RAL 3005, inclusiv accesoriile necesare si stilpi metalici	m2	5,4200
		3. Amenajarea teritoriului		
22	RpDD15A	Scarificarea manuala a platformei existente	m3	12,0000
23	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	2,0000
24	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare	m3	2,0000
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordur)	m3	1,0000
26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu dimensiunile de 100x10x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B15, de 10x20 cm	m	45,0000
27	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta amestec fr.0-40 mm	m3	12,0000
28	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresate de 6 cm grosime model caramida, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	120,0000

Primarul com. Donici

Serghei Guzun

