

CAIET DE SARCINI

La procedura de achiziție publică privind achiziționarea lucrărilor de reparație curente a clădirii Comisiei Naționale a Pieței Financiare

Obiectul: *Lucrări de reparație curente a clădirii CNPF.*

Autoritatea contractantă: *Comisia Națională a Pieței Financiare*

1 . Descriere generală

Lucrările care urmează a fi efectuate la sediul Comisiei Naționale a Pieței Financiare de pe adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 77 sunt:

Lucrărilor de reparație curente a clădirii CNPF:

- lucrări de reparație a peretelui interior și exterior
- lucrările de reparație a burlanelor de scurgere a apei de pe acoperișul clădirii
- servicii auxiliare reparațiilor (livrarea materialelor de construcție, arenda schelelor, transport, transportarea deșeurilor ș.a.);

2. Informații și proiectare

Oferta va fi însoțită în mod obligatoriu de Documentația de deviz, formularele 7 desfășurat, 3 și 5 (conform anexelor 1 și 2 la prezentul caiet de sarcini).

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Toate materialele și bunurile folosite la executarea lucrărilor trebuie să corespundă cerințelor Legii nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții. Înlocuirea produselor și procedeele prevăzute în deviz cu altele care îndeplinesc condițiile precizate se efectuează numai pe baza soluțiilor stabilite de Beneficiar.

Se solicită obligatoriu:

1. Gestionarea deșeurilor din demolări;
2. Creșterea durabilității materialelor și reducerea necesităților de întreținere, emisiile fonice mai reduse în etapa de construcție, utilizare și întreținere;
3. Reducerea și gestionarea rațională a deșeurilor.

4. Mostre

Executantul va asigura, realiza și garanta calitatea lucrărilor conform prevederilor Legii nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții. La toate materialele, utilajele și lucrările de construcție parametrii tehnici ale cărora diferă sau care nu sunt prevăzute de către producător, antreprenorul va prezenta probele necesare de laborator și o cantitate de marfă necesară pentru aprecierea parametrilor tehnici la cererea autorității contractante.

Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu.

La solicitarea autorității contractante se vor prezenta mostre a materialelor care urmează să fie folosite. Mostra ofertantului câștigător va rămâne la autoritatea contractantă pentru a putea fi comparată cu cele instalate, precum și cu materialele folosite la executarea lucrărilor.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Furnizarea materialelor și bunurilor pentru realizarea lucrărilor va fi efectuată de către antreprenor conform parametrilor tehnici stipulați în pașaportul tehnic al materialelor și bunurilor, antreprenorul purtând răspundere de calitatea produselor transportate, manipulate, depozitate și protecția lor. Conform Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.285 din 23.05.1996 antreprenorul efectuează protecția și securitatea lucrărilor executate, construcțiilor și teritoriilor aferente în funcție de condițiile atmosferice până la semnarea procesului verbal de recepție a lucrărilor executate. Executantul este obligat pentru supunerea la recepție numai a lucrărilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care au predat beneficiarului documentele necesare.

6. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

În cazul în care, calitatea lucrărilor este necorespunzătoare sau sunt depistate defecțiuni, acestea se vor restabili/înlocui fără costuri suplimentare, pe cheltuiala Antreprenorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înaintării pretenției. Antreprenorul în conformitate cu prevederile art. 30 a Legii RM nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, răspunde potrivit obligațiilor ce-i revin pentru viciile ascunse ale lucrărilor, ivite într-un interval de 5 ani de la recepția lucrărilor, precum și pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și execuție în vigoare la data realizării ei.

7. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Mărimea nivelului admis al zgomotului și vibrației pentru spații trebuie să corespundă normelor și cerințelor tehnice în vigoare.

Transportarea bunurilor sau a lucrătorilor pentru executarea lucrărilor se vor efectua în afara orelor de vârf (ambuteiaje).

8. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Amplasarea tuturor instalațiilor interioare, modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate trebuie să corespundă normativelor tehnice în vigoare.

9. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări trebuie să corespundă standardelor, normelor tehnice în vigoare.

10. Articole, materialele și piese necesare instalațiilor

Furnizorul articolelor, materialelor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea sunt stipulate în caietul de sarcini, certificate în modul stabilit în Republica Moldova.

Lista materialelor ce urmează a fi utilizate la efectuarea lucrărilor cu prezentarea certificatelor de calitate sau conformitate, conform Anexei Nr. 1.

11. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Pentru respectarea strictă a tehnologiilor de execuție și într-o abordare globală a lucrărilor se vor executa lucrări de organizare pe șantier care presupun:

- înprejmuirea provizorie a amplasamentului și asigurarea accesului;
- amenajarea unui depozit provizoriu pentru depozitarea utilajului pentru construcții, sculelor, crearea condițiilor necesare pentru muncitori etc;
- responsabilitatea pentru securitatea muncii, antiincendiară și utilajului industrial periculos conform legislației în vigoare o poartă executantul lucrărilor de construcție până la finalizarea lor;
- amenajarea zonei de depozitare provizorie a materialelor și produselor semifabricate.

12. Cerințe privind calculul costului

Calcularea costului deviz - ofertă se efectuează în baza listei cu cantitățile de lucrări parte integrantă a caietului de sarcini (identice anexelor 1 și 2 la prezentul caiet de sarcini), conform NCM L.01. 01-2005 „Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții”, CP L.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcție-montaj prin metoda de resurse”, CP L.01.03-2000 „Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie, la determinarea valorii obiectivelor”, CP L.01.05-2001 „Instrucțiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea prețurilor la producția de construcții”.

Totodată, normativele cheltuielilor de regie, beneficiul de deviz, cheltuielile pentru transportarea materialelor și salariul mediu pe ramură pentru muncitori-constructori nu poate fi mai mare decât cel stabilit de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Atenție! Cheltuielile pentru apă și energie electrică vor fi suportate de Beneficiar și vor fi excluse din devizele prezentate de Ofertant!

13. Documente obligatorii la depunerea ofertei și evaluarea ofertelor

Se prezintă documentele conform pct. 16 subpct.1-17 din Anunțul de participare.

14. Durata maximă de finalizare a lucrărilor de executare trebuie să fie de cel mult 25 zile calendaristice (din data semnării contractului) și vor începe la data indicată în solicitarea de începere a lucrărilor emisă de Beneficiar, la sediul CNPF pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 77.

15. Recepția și garanția lucrărilor

1. Antreprenorul este obligat să notifice Beneficiarul despre data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, printr-un document scris, confirmat de reprezentantul Beneficiarului pe șantier.

2. Recepția, în faza de terminare a lucrărilor executate, se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr.285 din 23.05.1996, de către Beneficiar, în prezența Antreprenorului, prin desemnarea comisiei de recepție.


3. La terminarea verificării lucrărilor executate, comisia își va consemna obiecțiile și concluziile în procesul-verbal de recepție a lucrărilor executate și îl va înainta Beneficiarului în termen de 10 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecții a recepției, amânarea sau respingerea ei. Nu se va accepta recepția parțială a lucrărilor.

4. Garanția pentru lucrările executate este de 3 ani.

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului

Conform Partea II. din Contractul-model din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.69 din 07.05.2021 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări.

Președinte al grupului de lucru pentru achiziții



Veronica CUHAL

**Comisia Nationala a Pietei
Financiara bd. Stefan cel Mare si
Sfint nr.77, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz _____ Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrarari de reparatii				
1	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea, pe durata refacerii	m2	25,00		
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	28,00		
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,00		
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,00		
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (80gr/m2)	m2	28,00		
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,00		
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,00		

1	2	3	4	5	6	7
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,00		
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,00		
		<i>Total</i>	Lei			
		2. Acoperis				
10	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane, jgheaburi	m	65,00		
11	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri.	m	52,31		
12	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton (carniz)	m2	20,00		
13	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm (carniz)	m	0,00		
14	RCsN02B	Repararea scafelor din ipsos sau profiluri de ipsos, trase pe loc, fara ornamente, la imbinarea peretilor cu tavanul, cu dimensiuni de peste 20 cm latime, executate din mortar de ipsos-var M 25 - pe schelet de rabit gata montat .	m	28,00		
15	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m	10,00		
16	RpCJ21C	Reparatii de tencuieli exterioare, brute, la calcane de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T	m2	10,00		
17	RpCR24A	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in	m2	25,00		

1	2	3	4	5	6	7
		dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, pe glet existent				
18	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150mm	m	20,00		
19	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150mm	m	35,00		
20	CE23D4	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm, montarea cu autoturnul telescopic	m	42,00		
21	CE23C4	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm, montarea cu autoturnul telescopic	m	12,00		
22	CE23B4	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm, montarea cu autoturnul telescopic	m	40,00		
23	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	55,00		
24	pret de piata	Platforma telescopica pe auto	h-ut	10,00		
		Total	Lei			

1	2	3	4	5	6	7
		3. Diverse				
25	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	5,00		
26	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	5,00		
27	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	5,00		
		<i>Total</i>	Lei			

	Total	Lei	
	Asigurari sociale	24 %	
	Total		
	Cheltueli de transport	7 %	
	Total		
	Cheltueli de depozitare	2 %	
	Total		
	Cheltueli de regie	14,5 %	
	Total		
	Beneficiu de deviz	6 %	
	Total		
	TVA	20 %	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Comisia Nationala a Pietei
Financiara bd. Stefan cel Mare si
Sfint nr.77, mun. Chisinau
 (denumirea obiectivului)

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz _____ Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	48,76		
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	12,60		
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	45,46		
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,50		
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	16,50		
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	7,80		
7.	7133010012100	Ipsosar	h-om	181,44		
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	31,92		
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	43,31		
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,65		
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	66,57		
		Total manopera				

Materiale:

1.	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	28,09		
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,18		
3.	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,28		
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,65		
5.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,05		
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02		
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,03		
8.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,01		
9.	2413217300010	Cleme	buc	17,85		
10.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,40		
11.	24165861053031	Amorsa-grund	kg	4,20		
12.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	11,20		
13.	2430116104071	Vopsea pe baza de polimeri acetilici	kg	16,00		
14.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,20		
15.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	30,80		
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	380,19		
17.	2652102100713	Var pasta	m3	0,60		
18.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	517,43		
19.	26531021008313 5	Amestec uscat	kg	199,92		

20.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	29,54		
21.	2666122800555	Element de inchidere	buc	4,12		
22.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	14,00		
23.	2682132601626	Carton bitumat	m2	63,65		
24.	2710403600370	Tabla neagra cal.1 cl. u 0,8 x 750 x 1500	kg	2,35		
25.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	214,87		
26.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	14,77		
27.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	37,48		
28.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	21,63		
29.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	5,36		
30.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	1,47		
31.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,33		
32.	2874115837745	Suruburi	buc	206,00		
33.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	10,99		
34.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	4,12		
35.	2875274000502	Cot burlan	buc	17,85		
36.	2875274000503	Cot de capat	buc	8,93		
37.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	8,93		
38.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	4,12		
39.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	28,84		
40.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	12,50		
41.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,31		
42.	4100126202818	Apa	m3	1,03		
43.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,20		
Total materiale de constructii						

Utilaje de constructii:

1.	01	Platforma telescopica pe auto	h-ut	10,00		
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,55		
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,60		
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,45		
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,17		
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,45		
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,10		
8.	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,08		
9.	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	52,25		
10.	3410520005702	Autoturnul telescopic de 5 tf	h-ut	14,20		
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,88		
Total utilaje de constructii						

Total	Lei
Asigurari sociale	24 %
Total	
Cheltueli de transport	7 %
Total	
Cheltueli de depozitare	2 %
Total	

Cheltueli de regie	14,5 %
Total	
Beneficiu de deviz	6 %
Total	
TVA	20 %

Total deviz:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Comisia Nationala a Pietei Financiara bd.
Stefan cel Mare si Sfint nr.77, mun. Chisinau

Investitor Comisia Nationala a Pietei
Financiara bd. Stefan cel Mare si Sfint
nr.77, mun. Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrarari de reparatii				
1	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea, pe durată refacerii	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m			
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3			
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut			
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3			
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut			
3	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om			
	2416586105303	Amorsa-grund	kg			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc			
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om			
	265310210083135	Amestec uscat	kg			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut			
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (80gr/m2)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om			
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2			
	2462106110132	Aracet CPMB	kg			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3			
6	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om			
	24165861053031	Amorsa-grund	kg			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc			
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg			
	4100126202818	Apa	m3			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut			
8	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om			
	2416586105303	Amorsa-grund	kg			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc			

1	2	3	4	5	6	7
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om			
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3			
		2. Acoperis				
10	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane, jgheaburi	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut			
11	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri.	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut			
12	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton (carniz)	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	4100126202818	Apa	m3			
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut			
13	RpCJ24A	Repararea craturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm (carniz)	m			
	7122050013442	Tencuitor	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg			
	2652102100713	Var pasta	m3			
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3			
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut			
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut			
14	RCsN02B	Repararea scafelor din ipsos sau profiluri de ipsos, trase pe loc, fara ornamente, la imbinarea peretilor cu tavanul, cu dimensiuni de peste 20 cm latime, executate din mortar de ipsos-var M 25 - pe schelet de rabit gata montat .	m			
	7133010012100	Ipsosar	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2710403600370	Tabla neagra cal.1 cl. u 0,8 x 750 x 1500	kg			
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3			
	2652102100713	Var pasta	m3			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3			
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg			
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut			
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut			
15	RpCJ24A	Repararea craturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m			
	7122050013442	Tencuitor	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg			
	2652102100713	Var pasta	m3			
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3			
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut			
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut			
16	RpCJ21C	Reparatii de tencuieli exterioare, brute, la calcane de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om			

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg			
	2652102100713	Var pasta	m3			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3			
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut			
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut			
17	RpCR24A	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, pe glet existent	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om			
	2430116104071	Vopsea pe baza de polimeri acetilici	kg			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg			
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg			
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut			
18	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150mm	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om			
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m			
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc			
	2666122800555	Element de inchidere	buc			
	2875274000050	Elemente de legatura	buc			
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc			
	2875274000501	Cot de jgheab	buc			
	2874115837745	Suruburi	buc			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut			
19	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150mm	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om			
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m			
	2875274000502	Cot burlan	buc			
	2875274110001	Piesa de legatura	buc			
	2413217300010	Cleme	buc			
	2875274000503	Cot de capat	buc			
	2875274000050	Elemente de legatura	buc			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut			
20	CE23D4	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm, montarea cu autoturnul telescopic	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om			
	7122050013400	Zidar	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg			
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg			
	2682132601626	Carton bitumat	m2			
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3			
	2652102100713	Var pasta	m3			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3			
	3410520005702	Autoturnul telescopic de 5 tf	h-ut			
21	CE23C4	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm, montarea cu autoturnul telescopic	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om			
	7122050013400	Zidar	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg			
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg			
	2682132601626	Carton bitumat	m2			
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg			

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3			
	2652102100713	Var pasta	m3			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3			
	3410520005702	Autoturnul telescopic de 5 tf	h-ut			
22	CE23B4	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm, montarea cu autoturnul telescopic	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om			
	7122050013400	Zidar	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg			
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg			
	2682132601626	Carton bitumat	m2			
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3			
	2652102100713	Var pasta	m3			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3			
	3410520005702	Autoturnul telescopic de 5 tf	h-ut			
23	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	71240100107001	Dulgher	h-om			
	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3			
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3			
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3			
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg			
	2410520006700	Automacara	h-ut			
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut			
24	pret de piata	Platforma telescopica pe auto	h-ut			
	01	Platforma telescopica pe auto	h-ut			
		3. Diverse				
25	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om			
26	Tr11AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om			
27	Ts150C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut			

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

SPECIFICAȚIA DE PREȚ

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Termenii de executare	Suma fără TVA (MDL)	Suma inclusiv TVA (MDL)
1	Lucrărilor de reparație curente a clădirii CNPF: -lucrări de reparație a peretelui interior și exterior -lucrările de reparație a burlanelor de scurgere a apei de pe acoperișul clădirii -servicii auxiliare reparațiilor (livrarea materialelor de construcție, arenda schelelor, transport, transportarea deșeurilor ș.a.)	45453000-7	lucrare	1	25 zile calendaristice		
TOTAL:							

Prestatorul de servicii

Semnătura autorizată:

Beneficiarul

Semnătura autorizată:

Dumitru BUDIANSCHI