

**Amenajarea si modernizarea  
curtii de acces a Gimnaziului  
Loganesti din s. Loganesti, r-nul  
Hincesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 01-01-2000  
Repzratii**

**Valoarea de deviz 439 569,67 Lei**

Intocmit in prețuri curente 17.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. LCM</b>				
		<b>1.1. Lucrari pregatire</b>				
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Extragerea pamintului la adincime 25cm din clumbele existente)	100 m3	0,1500	975,000 0,000	146,250 0,000
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	24,0000	11,600 0,000	278,400 0,000
3	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate 800x800x70mm	m2	510,0000	27,000 27,000	13 770,000 13 770,000
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Demontarea bordurilor existente cu incarcarea in camion)	100 m3	0,0550	1 300,000 0,000	71,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	145,0000	24,000 24,000	3 480,000 3 480,000
6	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,8600	89,250 89,250	344,505 344,505
7	TrI1AA01F 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	73,0000	33,750 33,750	2 463,750 2 463,750
8	TsI50A1	Transportarea incarcaturelor cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	73,0000	24,000 0,000	1 752,000 0,000
9	TRI1AA08 F3	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe rampa sau teren, din auto, categoria 3	t	60,0000	26,250 26,250	1 575,000 1 575,000
10	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,1500	188,480 22,500	28,272 3,375
11	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	5,1000	62,500 0,000	318,750 0,000
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,5100	1 908,300 661,500	973,233 337,365
		<i>Total</i>	Lei			25 201,660
		<b>Total Lucrari pregatire Inclusiv salariu</b>				<b>25 201,660 21 973,995</b>
		<b>1.2. Strat fundatie</b>				
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gros 100mm	m3	51,0000	698,050 74,250	35 600,550 3 786,750

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			35 600,550
		<b>Total Strat fundatie Inclusiv salariu</b>				<b>35 600,550 3 786,750</b>
		<b>1.3. Strat hidroizant</b>				
14	IzF04J1	Strat hidroizolant "Membrana GEOTEXTILA 200gr/m2" executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	510,0000	14,477 1,500	7 383,525 765,000
		<i>Total</i>	Lei			7 383,525
		<b>Total Strat hidroizant Inclusiv salariu</b>				<b>7 383,525 765,000</b>
		<b>1.4. Incadrari de pavaje</b>				
15	TsH156A	Sapatul gropitelor de marime, cm. 35 x 40 x 60	buc	22,0000	5,250 5,250	115,500 115,500
16	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare	buc	8,0000	607,250 540,000	4 858,000 4 320,000
17	TsH91B	Instalarea urnelor	buc	4,0000	593,750 442,500	2 375,000 1 770,000
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri 100x20x8cm)	m	145,0000	164,589 22,500	23 865,405 3 262,500
19	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 200x100x40mm VIBROPRESATE asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	510,0000	226,069 44,700	115 295,190 22 797,000
		<i>Total</i>	Lei			146 509,095
		<b>Total Incadrari de pavaje</b>				<b>146 509,095</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>32 265,000</b>
		<b>1.5. Imprejmuire metalica</b>				
20	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale (Poarta si portita existenta 3600x2360H)	kg	165,0000	9,700 3,000	1 600,500 495,000
21	RpIC37D	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 4" Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1,0500	buc	3,0000	12,538 7,500	37,613 22,500
22	CK14A	Porti + portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Pe stilpi metalici existenti)	m2	5,9000	1 019,755 128,250	6 016,554 756,675
23	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	12,9800	111,440 82,500	1 446,491 1 070,850
24	CJ10D	Ornamente decorative, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact intre 0,126-0,5 mp, cu mortar de ciment - var M 100-T, cu strat vizibil din piatra artificiala ,executata cu piatra de mozaic , frecat cu peria de sirma (Capace metalice cu d=100mm)	buc	3,0000	342,160 127,500	1 026,480 382,500
		<i>Total</i>	Lei			10 127,638
		<b>Total Imprejmuire metalica Inclusiv salariu</b>				<b>10 127,638 2 727,525</b>
		<b>1.6. Drum de acces</b>				
25	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate (800x800x70mm)	m2	61,0000	27,000 27,000	1 647,000 1 647,000
26	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Demolarea bordurelor cu incarcarea in a/transport)	100 m3	0,0400	1 300,000 0,000	52,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
27	TrI1AA01F 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	12,9800	33,750 33,750	438,075 438,075
28	TsI51A1	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	12,9800	11,599 0,000	150,550 0,000
29	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,5000	89,250 89,250	133,875 133,875
30	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,0700	1 908,300 661,500	133,581 46,305
31	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	38,0000	231,889 44,250	8 811,782 1 681,500
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gros 100mm	m3	6,8400	698,050 74,250	4 774,662 507,870
33	IzF04J1	Strat hidroizolant "Membrana GEOTEXTILA 200gr/m2" executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	87,8500	14,477 1,500	1 271,847 131,775
34	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 200x100x60mm VIBROPRESATE asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	87,8500	246,369 44,700	21 643,495 3 926,895

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			39 056,867
		<b>Total Drum de acces Inclusiv salariu</b>				<b>39 056,867 8 513,295</b>
		<i>Total</i>	Lei			263 879,335
		<i>Fondul social</i>	24 %			16 807,576
		<i>Transport</i>	4 %			7 430,890
		<i>Total</i>				288 117,801
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			28 811,781
		<i>Total</i>				316 929,582
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			15 846,480
		<b>Total LCM Inclusiv salariu</b>				<b>332 776,062 70 031,565</b>
		<b>2. Utilaje</b>				
35	01-01-1	Banca stradala parc tip SEVILLA	buc	8,0000	3 500,000 0,000	28 000,000 0,000
36	01-01-2	Urna stradala metal cu betonare	buc	4,0000	1 300,000 0,000	5 200,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			33 200,000
		<i>Depozitare</i>	1 %			332,000
		<b>Total Utilaje Inclusiv salariu</b>				<b>33 532,000</b>

		Total	Lei			366 308,06
		TVA	20 %			73 261,61
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>439 569,67 70 031,56</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea si modernizarea  
curtii de acces a Gimnaziului  
Loganesti din s. Loganesti, r-nul  
Hincesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01-01-2000  
Repzratii**

**Valoarea de deviz 439 569,67 Lei**

Intocmit in prețuri curente 17.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

**Manopera :**

1.	7123011000200	Betonist	h-om	58,2000	75,00	4 365,000
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	3,3000	75,00	247,500
3.	7129020012800	Pavator	h-om	492,4726	75,00	36 935,445
4.	7133010012100	Ipsosar	h-om	4,6500	75,00	348,750
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	11,9570	75,00	896,775
6.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	75,00	22,500
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,3400	75,00	1 150,500
8.	7212030022700	Sudor	h-om	1,1210	75,00	84,075
9.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5,6640	75,00	424,800
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	217,1316	75,00	16 284,870
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6920	75,00	201,900
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	120,9260	75,00	9 069,450
		<b>Total manopera</b>				<b>70 031,56</b>

**Materiale:**

1.	01-01-1	Banca stradala parc tip SEVILLA	buc	8,0000	3 500,00	28 000,000
2.	01-01-2	Urna stradala metal cu betonare	buc	4,0000	1 300,00	5 200,000
3.	1212121212121	apa	m3	1,8000	15,00	27,000
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0003	490,00	0,147
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	66,5160	490,00	32 592,840
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0236	380,00	8,968
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7390	380,00	280,820
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,9892	380,00	1 135,896
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	25,5880	250,00	6 397,000
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6490	12,00	7,788
11.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	5,9000	850,00	5 015,000
12.	2030112931102	Urne	buc	4,0000	2,00	8,000
13.	2320166200676	White spirit	kg	1,2980	40,00	51,920

14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1417	11,00	1,559
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0945	22,00	2,079
16.	2430116104160	Email alchidic	kg	2,2066	66,00	145,636
17.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,5900	55,00	32,450
18.	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,3499	55,00	74,245
19.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,6490	20,00	12,980
20.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,4278	40,00	57,112
21.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	8,0000	2,00	16,000
22.	2523146720000	Ornament uzinat	buc	3,0900	200,00	618,000
23.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	258,8600	2,70	698,922
24.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	956,5600	2,70	2 582,712
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,8750	2,70	40,163
26.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 705,0795	2,70	12 703,715
27.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 200x100x40mm	m2	517,6500	140,00	72 471,000
28.	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare 200x100x60mm	m2	89,1677	160,00	14 266,832
29.	2663102100000	Beton	m3	0,6240	1 750,00	1 092,000
30.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	8,6700	1 580,00	13 698,600
31.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	38,1900	105,00	4 009,950
32.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	145,7250	62,00	9 034,950
33.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,5960	10,00	25,960
34.	26821326016261	Pelicola 200gr/m2	m2	645,6780	12,00	7 748,136
35.	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	0,3000	18,00	5,400
36.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,6785	45,00	30,532
37.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	23,6000	4,00	94,400
38.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	23,6000	0,50	11,800
39.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	23,6000	0,50	11,800
40.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	11,9570	55,00	657,635
41.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,3570	4,00	5,428
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6749	15,00	10,123
43.	4100126202818	Apa	m3	5,7840	15,00	86,760
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>218 972,26</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1180	250,00	29,500
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	3,3000	250,00	825,000
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	24,2928	90,00	2 186,352
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	12,1464	100,00	1 214,640
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2989	35,00	10,461
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,240
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,5395	500,00	269,750
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,6375	500,00	318,750
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0495	500,00	24,750
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	6,0262	120,00	723,144

11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,4350	85,00	291,975
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,6500	480,00	1 752,000
13.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,8579	500,00	428,950
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>8 075,52</b>

Total	Lei	366 308,0 6
TVA	20 %	73 261,61

**Total deviz:** **439 569,6  
7**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea si modernizarea curtii de  
acces a Gimnaziului Loganesti din s. Loganesti,  
r-nul Hincesti**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. LCM</b>				
		<b>1.1. Lucrari pregatire</b>				
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Extragerea pamintului la adincime 25cm din clumbele existente)	100 m3			975,00 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,600 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	500,00	11,60
3	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate 800x800x70mm	m2			27,000 27,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	75,00	13,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	75,00	13,50
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Demontarea bordurilor existente cu incarcarea in camion)	100 m3			1 300,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	500,00	1 300,00
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			24,000 24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	75,00	24,00
6	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			89,250 89,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	75,00	89,25
7	TrI1AA01F3	Incercarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t			33,750 33,750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	75,00	33,75
8	TsI50A1	Transportarea incarcaturelor cu autobasculanta la distanta de 1 km	t			24,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	480,00	24,00
9	TR11AA08F3	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe rampa sau teren, din auto, categoria 3	t			26,250 26,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	75,00	26,25
10	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			188,480 22,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	75,00	22,50

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	490,00	0,98
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	500,00	165,00
11	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			62,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	500,00	62,50
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 908,300 661,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	75,00	661,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	120,00	1 246,80
		<b>1.2. Strat fundatie</b>				
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gros 100mm	m3			698,050 74,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	490,00	563,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	90,00	37,80
		<b>1.3. Strat hidroizant</b>				
14	IzF04J1	Strat hidroizolant "Membrana GEOTEXTILA 200gr/m2" executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			14,477 1,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	75,00	1,50
	26821326016261	Pelicola 200gr/m2	m2	1,0800	12,00	12,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	35,00	0,02
		<b>1.4. Incadrari de pavaje</b>				
15	TsH156A	Sapatul gropitelor de marime, cm. 35 x 40 x 60	buc			5,250 5,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0700	75,00	5,25
16	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare	buc			607,250 540,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	75,00	142,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	75,00	33,75
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	75,00	363,75
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	2,00	2,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 750,00	63,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
17	TsH91B	Instalarea urnelor	buc			593,750 442,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	75,00	33,75
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	75,00	363,75
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	2,00	2,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 750,00	147,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri 100x20x8cm)	m			164,589 22,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	75,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	75,00	13,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 580,00	75,84

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,70	2,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	380,00	1,14
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	62,00	62,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,04
19	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 200x100x40mm VIBROPRESATE asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			226,069 44,700
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	75,00	43,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	75,00	1,19
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 200x100x40mm	m2	1,0150	140,00	142,10
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,70	21,25
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	380,00	1,90
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	250,00	10,70
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	55,00	1,10
		<b>1.5. Imprejmuire metalica</b>				
20	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale (Poarta si portita existenta 3600x2360H)	kg			9,700 3,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,0200	75,00	1,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	75,00	1,50
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	85,00	1,70
21	RpIC37D	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 4" Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1,0500	buc			12,538 7,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	11,00	0,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0300	22,00	0,69
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0450	85,00	3,83
22	CK14A	Porti + portita metalice cu rame din profiluri din otel rotund gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Pe stilpi metalici existenti)	m2			1 019,755 128,250
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	75,00	14,25
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	75,00	72,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	75,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	75,00	28,50
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinte de oprire, etc.)	m2	1,0000	850,00	850,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	4,00	16,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	55,00	5,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	45,00	5,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	4,00	0,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,70	3,38
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	380,00	1,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	5,00
23	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			111,440 82,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	75,00	82,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	55,00	5,72
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	40,00	4,40
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	20,00	1,00
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	66,00	11,22
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	10,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	40,00	4,00
24	CJ10D	Ornamente decorative, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact intre 0,126-0,5 mp, cu mortar de ciment - var M 100-T, cu strat vizibil din	buc			342,160 127,500

1	2	3	4	5	6	7
		piatra artificiala ,executata cu piatra de mozaic , frecat cu peria de sirma (Capace metalice cu d=100mm)				
	7133010012100	Ipsosar	h-om	1,5500	75,00	116,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5000	2,70	6,75
	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	0,1000	18,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
	2523146720000	Ornament uzinat	buc	1,0300	200,00	206,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
		<b>1.6. Drum de acces</b>				
25	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate (800x800x70mm)	m2			27,000 ----- 27,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	75,00	13,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	75,00	13,50
26	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Demolarea bordurelor cu incarcarea in a/transport)	100 m3			1 300,000 ----- 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	500,00	1 300,00
27	Tr11AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t			33,750 ----- 33,750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	75,00	33,75
28	TsI51A1	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,599 ----- 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	500,00	11,60
29	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			89,250 ----- 89,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	75,00	89,25
30	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 908,300 ----- 661,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	75,00	661,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	120,00	1 246,80
31	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			231,889 ----- 44,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	75,00	11,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	75,00	33,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 580,00	71,10
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,70	7,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	380,00	3,04
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	105,00	105,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gros 100mm	m3			698,050 ----- 74,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	490,00	563,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	90,00	37,80
33	IzF04J1	Strat hidroizolant "Membrana GEOTEXTILA 200gr/m2" executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si	m2			14,477 ----- 1,500

1	2	3	4	5	6	7
		doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	75,00	1,50
	26821326016261	Pelicola 200gr/m2	m2	1,0800	12,00	12,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	35,00	0,02
34	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 200x100x60mm VIBROPRESATE asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			246,369 44,700
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	75,00	43,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	75,00	1,18
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare 200x100x60mm	m2	1,0150	160,00	162,40
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,70	21,25
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	380,00	1,90
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	250,00	10,70
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	55,00	1,10
		<b>2. Utilaje</b>				
35	01-01-1	Banca stradala parc tip SEVILLA	buc			3 500,00 0,000
	01-01-1	Banca stradala parc tip SEVILLA	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
36	01-01-2	Urna stradala metal cu betonare	buc			1 300,00 0,000
	01-01-2	Urna stradala metal cu betonare	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.