

"IMSP AMT Ciocana "
Lucrarile de reparatie la Centrul
Consultativ Diagnostic sectorul
Ciocana strada Vadul-lui-Voda
Nr. 80

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrarile de reparatie

Valoarea de deviz 1 474 494,01 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrarile de reparatie				
		1.1. Cabinet 209				
		1.1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	27,4200	10,14 9,99	278,03 273,92
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	27,4200	16,04 5,18	439,74 142,04
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,4200	72,98 56,61	2 001,23 1 552,25
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,4200	18,23 7,40	499,87 202,91
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,4200	2,91 1,11	79,79 30,44
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	27,4200	25,22	691,46

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor			20,35	557,99
7	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,4200	17,01 11,10	466,31 304,36
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,4200	2,91 1,11	79,79 30,44
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila ,Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	27,4200	37,39 20,35	1 025,16 558,00
10	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	21,0000	54,68 19,24	1 148,34 404,04
		<i>Total</i>	lei			6 709,72
		Total Tavane Inclusiv salariu				6 709,72 4 056,39
		1.1.2. Pereti				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	57,9700	10,14 9,99	587,82 579,12
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	57,9700	16,04 5,18	929,67 300,28
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	57,9700	61,48 45,14	3 563,93 2 616,77
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	57,9700	18,23 7,40	1 056,79 428,98
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	57,9700	2,91 1,11	168,70 64,35
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	57,9700	25,22 20,35	1 461,86 1 179,69

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor				
17	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,9700	17,01 11,10	985,86 643,47
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	57,9700	16,95 5,18	982,59 300,28
19	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog ca nivel de calitate)	m2	57,9700	75,69 25,16	4 387,97 1 458,53
20	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	57,9700	35,25 18,50	2 043,67 1 072,44
21	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	28,0000	14,88 9,62	416,70 269,36
		<i>Total</i>	lei			16 585,56
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 585,56 8 913,27
		1.1.3. Pardoseli				
22	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	30,9200	21,05 19,98	650,98 617,78
23	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	30,9200	11,70 11,10	361,77 343,22
24	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	21,0000	9,47 9,25	198,97 194,25
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	30,9000	16,04 5,18	495,55 160,06
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,9000	59,80 25,90	1 847,94 800,31

1	2	3	4	5	6	7
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	30,9000	2,91 1,11	89,93 34,30
28	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	30,9000	103,12 8,66	3 186,26 267,53
29	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune, 33; Colectia, Amazone; Producator, : Germania)	m2	25,0000	318,24 48,10	7 955,88 1 202,50
30	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	21,0000	62,00 25,90	1 301,92 543,90
31	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara)	m2	5,6200	251,27 107,30	1 412,15 603,02
32	CK18C	Profil din aluminiu de trecere intre laminat si gresie	m	3,0000	72,63 9,62	217,90 28,86
		<i>Total</i>	lei			17 719,25
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				17 719,25 4 795,73
		1.1.4. Timplarie				
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pereti despartitori)	m2	9,0900	15,54 15,54	141,26 141,26
34	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori)	m2	9,0900	1 002,52 35,52	9 112,95 322,88
		<i>Total</i>	lei			9 254,21
		Total Timplarie Inclusiv salariu				9 254,21 464,14
		<i>Total</i>	lei			50 268,74

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinet 209 Inclusiv salariu				50 268,74 18 229,53
		1.2. Cabinet 210				
		1.2.1. Tavane				
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,9500	10,14 9,99	131,31 129,37
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	12,9500	16,04 5,18	207,67 67,08
37	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,9500	72,98 56,61	945,14 733,10
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,9500	18,23 7,40	236,08 95,83
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,9500	2,91 1,11	37,68 14,37
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,9500	25,22 20,35	326,57 263,53
41	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,9500	17,01 11,10	220,23 143,74
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,9500	2,91 1,11	37,68 14,37
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila ,Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	12,9500	37,39 20,35	484,15 263,53
44	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	15,0000	54,68 19,24	820,23 288,60
		<i>Total</i>	lei			3 446,74

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 446,74 2 013,52
		1.2.2. Pereti				
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	52,1900	10,14 9,99	529,20 521,37
46	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	4,4800	59,43 59,20	266,23 265,22
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	52,1900	16,04 5,18	836,97 270,34
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,1900	61,48 45,14	3 208,59 2 355,86
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,1900	18,23 7,40	951,42 386,21
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,1900	2,91 1,11	151,87 57,93
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	52,1900	25,22 20,35	1 316,09 1 062,06
52	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,1900	17,01 11,10	887,56 579,31
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	52,1900	16,95 5,18	884,62 270,34
54	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog ca nivel de calitate)	m2	52,1900	75,69 25,16	3 950,46 1 313,10
55	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac	m2	52,1900	35,25 18,50	1 839,91 965,52

1	2	3	4	5	6	7
		Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)				
56	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	4,4800	319,54 90,65	1 431,56 406,11
57	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	24,0000	14,88 9,62	357,17 230,88
58	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm	m	2,0000	130,89 25,90	261,78 51,80
		<i>Total</i>	lei			16 873,43
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 873,43 8 736,05
		1.2.3. Pardoseli				
59	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,9400	18,04 17,02	251,45 237,26
60	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,9400	11,70 11,10	163,10 154,74
61	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	15,0000	9,48 9,25	142,13 138,75
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	13,9400	16,04 5,18	223,56 72,21
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,9400	59,80 25,90	833,68 361,05
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	13,9400	2,91 1,11	40,56 15,47
65	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare	m2	13,9400	103,12	1 437,43

1	2	3	4	5	6	7
		"Nivelir": grosime 10mm			8,66	120,69
66	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune, 33; Colectia, Amazone;Producator,: Germania)	m2	9,0000	318,24 48,10	2 864,12 432,90
67	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	15,0000	62,00 25,90	929,93 388,50
68	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara)	m2	3,9500	251,27 107,30	992,53 423,83
69	CK18C	Profil din aluminiu de trecere intre laminat si gresie	m	2,9000	72,63 9,62	210,63 27,90
		<i>Total</i>	lei			8 089,12
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				8 089,12 2 373,30
		<i>Total</i>	lei			28 409,29
		Total Cabinet 210 Inklusiv salariu				28 409,29 13 122,87
		1.3. Cabinet 212				
		1.3.1. Tavane				
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	13,9300	10,14 9,99	141,25 139,16
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,9300	16,04 5,18	223,40 72,16
72	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,9300	72,98 56,61	1 016,68 788,58
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	13,9300	18,23	253,94

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			7,40	103,08
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,9300	2,91 1,11	40,53 15,46
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	13,9300	25,22 20,35	351,28 283,47
76	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,9300	17,01 11,10	236,90 154,62
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,9300	2,91 1,11	40,53 15,46
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Matlatex lavabila ,Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	13,9300	37,39 20,35	520,81 283,48
79	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	14,0000	54,68 19,24	765,54 269,36
		<i>Total</i>	lei			3 590,86
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 590,86 2 124,83
		1.3.2. Pereti				
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	44,5300	10,14 9,99	451,53 444,85
81	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	4,6100	59,43 59,20	273,96 272,92
82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	44,5300	16,04 5,18	714,13 230,67
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,5300	61,48 45,14	2 737,65 2 010,08

1	2	3	4	5	6	7
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,5300	18,23 7,40	811,78 329,52
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,5300	2,91 1,11	129,58 49,43
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	44,5300	25,22 20,35	1 122,93 906,18
87	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,5300	17,01 11,10	757,29 494,28
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	44,5300	16,95 5,18	754,79 230,67
89	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog ca nivel de calitate)	m2	44,5300	75,69 25,16	3 370,64 1 120,37
90	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	44,5300	35,25 18,50	1 569,85 823,80
91	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	4,6100	319,54 90,65	1 473,10 417,89
92	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	30,0000	14,88 9,62	446,47 288,60
93	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri	m	3,0000	130,89 25,90	392,67 77,70

1	2	3	4	5	6	7
		fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm				
		<i>Total</i>	lei			15 006,37
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 006,37 7 696,96
		1.3.3. Pardoseli				
94	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,5500	18,04 17,02	262,46 247,64
95	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,5500	11,70 11,10	170,23 161,50
96	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	14,0000	9,47 9,25	132,65 129,50
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	14,5500	16,04 5,18	233,34 75,37
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,5500	59,80 25,90	870,16 376,85
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	14,5500	2,91 1,11	42,34 16,15
100	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,5500	103,11 8,66	1 500,32 125,97
101	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune, 33; Colectia, Amazone;Producator,: Germania)	m2	12,0000	318,24 48,10	3 818,82 577,20
102	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	14,0000	62,00 25,90	867,95 362,60
103	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2	2,5500	251,27 107,30	640,75 273,61

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara)				
104	CK18C	Profil din aluminiu de trecere intre laminat si gresie	m	2,9000	72,63 9,62	210,63 27,90
		<i>Total</i>	lei			8 749,65
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 749,65 2 374,29
		1.3.4. Timplarie				
105	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pereti despartitori)	m2	4,4000	15,54 15,54	68,38 68,38
106	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori)	m2	4,4000	1 002,52 35,52	4 411,11 156,29
		<i>Total</i>	lei			4 479,49
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 479,49 224,67
		<i>Total</i>	lei			31 826,37
		Total Cabinet 212 Inclusiv salariu				31 826,37 12 420,75
		1.4. Cabinet 213				
		1.4.1. Tavane				
107	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	15,8000	10,14 9,99	160,21 157,84
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,8000	16,04 5,18	253,38 81,84
109	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,8000	72,98 56,61	1 153,15 894,44
110	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,8000	18,23 7,40	288,03 116,92

1	2	3	4	5	6	7
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,8000	2,91 1,11	45,98 17,54
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,8000	25,22 20,35	398,44 321,53
113	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,8000	17,01 11,10	268,70 175,38
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,8000	2,91 1,11	45,98 17,54
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila ,Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	15,8000	37,39 20,35	590,72 321,53
116	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	16,0000	54,68 19,24	874,93 307,84
		<i>Total</i>	lei			4 079,52
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 079,52 2 412,40
		1.4.2. Pereti				
117	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	46,0800	10,14 9,99	467,25 460,34
118	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,1800	59,43 59,20	129,55 129,06
119	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	46,0800	16,04 5,18	738,98 238,69
120	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,0800	61,48 45,14	2 832,94 2 080,05
121	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	46,0800	18,23 7,40	840,04 340,99

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,0800	2,91 1,11	134,09 51,15
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	46,0800	25,22 20,35	1 162,03 937,73
124	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,0800	17,01 11,10	783,65 511,49
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	46,0800	16,95 5,18	781,05 238,69
126	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog ca nivel de calitate)	m2	46,0800	75,69 25,16	3 487,96 1 159,37
127	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	46,0800	35,25 18,50	1 624,50 852,48
128	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,1800	319,54 90,65	696,60 197,62
129	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	30,0000	14,88 9,62	446,47 288,60
130	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm	m	3,0000	130,89 25,90	392,67 77,70
		<i>Total</i>	lei			14 517,78

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 517,78 7 563,96
		1.4.3. Pardoseli				
131	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,4500	18,04 17,02	296,73 279,98
132	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,4500	11,70 11,10	192,47 182,60
133	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	16,0000	9,48 9,25	151,60 148,00
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	16,4500	16,04 5,18	263,81 85,21
135	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,4500	59,80 25,90	983,77 426,05
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	16,4500	2,91 1,11	47,87 18,26
137	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	16,4500	103,11 8,66	1 696,24 142,42
138	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune, 33; Colectia, Amazone;Producator,: Germania)	m2	13,0000	318,24 48,10	4 137,06 625,30
139	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	16,0000	62,00 25,90	991,93 414,40
140	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara)	m2	3,4500	251,28 107,30	866,90 370,19
141	CK18C	Profil din aluminiu de trecere intre laminat si gresie	m	3,5000	72,63 9,62	254,21 33,67

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			9 882,59
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 882,59 2 726,08
		1.4.4. Timplarie				
142	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pereti despartitori)	m2	22,0000	15,54 15,54	341,88 341,88
143	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori)	m2	22,0000	1 002,52 35,52	22 055,53 781,44
		<i>Total</i>	lei			22 397,41
		Total Timplarie Inclusiv salariu				22 397,41 1 123,32
		<i>Total</i>	lei			50 877,30
		Total Cabinet 213 Inclusiv salariu				50 877,30 13 825,76
		1.5. Cabinet 214				
		1.5.1. Tavane				
144	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	13,4200	10,14 9,99	136,07 134,06
145	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,4200	16,04 5,18	215,22 69,52
146	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,4200	72,98 56,61	979,45 759,71
147	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,4200	18,23 7,40	244,65 99,31
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,4200	2,91 1,11	39,05 14,90
149	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	13,4200	25,22	338,41

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele tavanelor			20,35	273,09
150	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,4200	17,01 11,10	228,22 148,96
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,4200	2,91 1,11	39,05 14,90
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila ,Producator Germania)	m2	13,4200	37,39 20,35	501,74 273,10
153	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	16,0000	54,68 19,24	874,93 307,84
		<i>Total</i>	lei			3 596,79
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 596,79 2 095,39
		1.5.2. Pereti				
154	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	42,7600	10,14 9,99	433,58 427,17
155	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,5600	59,43 59,20	152,14 151,56
156	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	42,7600	16,04 5,18	685,74 221,50
157	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,7600	61,48 45,14	2 628,84 1 930,19
158	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,7600	18,23 7,40	779,51 316,42
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,7600	2,91 1,11	124,42 47,46
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	42,7600	25,22	1 078,29

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor			20,35	870,16
161	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,7600	17,01 11,10	727,18 474,63
162	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	42,7600	16,95 5,18	724,78 221,50
163	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog ca nivel de calitate)	m2	42,7600	75,69 25,16	3 236,66 1 075,84
164	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	42,7600	35,25 18,50	1 507,45 791,06
165	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,5600	319,55 90,65	818,04 232,06
166	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	30,0000	14,88 9,62	446,47 288,60
167	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm	m	6,0000	130,89 25,90	785,34 155,40
		<i>Total</i>	lei			14 128,44
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 128,44 7 203,55
		1.5.3. Pardoseli				
168	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor	m2	13,9200	18,04	251,09

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc			17,02	236,92
169	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,9200	11,70 11,10	162,87 154,52
170	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	15,0000	9,48 9,25	142,13 138,75
171	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	13,9200	16,04 5,18	223,24 72,11
172	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,9200	59,80 25,90	832,44 360,52
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	13,9200	2,91 1,11	40,51 15,45
174	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,9200	103,12 8,66	1 435,37 120,52
175	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune, 33; Colectia, Amazone;Producator,: Germania)	m2	10,0000	318,24 48,10	3 182,35 481,00
176	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	15,0000	62,00 25,90	929,93 388,50
177	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara)	m2	3,9200	251,28 107,30	985,00 420,61
178	CK18C	Profil din aluminiu de trecere intre laminat si gresie	m	2,8000	72,64 9,62	203,38 26,94
		<i>Total</i>	lei			8 388,31
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 388,31 2 415,84

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.4. Timplarie				
179	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pereti despartitori)	m2	40,0000	15,54 15,54	621,60 621,60
180	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori)	m2	40,0000	1 002,52 35,52	40 100,96 1 420,80
		<i>Total</i>	lei			40 722,56
		Total Timplarie Inclusiv salariu				40 722,56 2 042,40
		<i>Total</i>	lei			66 836,10
		Total Cabinet 214 Inclusiv salariu				66 836,10 13 757,18
		1.6. Cabinet 220				
		1.6.1. Tavane				
181	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	18,2300	10,14 9,99	184,85 182,12
182	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	18,2300	16,04 5,18	292,35 94,43
183	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,2300	72,98 56,61	1 330,50 1 032,00
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,2300	18,23 7,40	332,33 134,90
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	18,2300	2,91 1,11	53,05 20,24
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	18,2300	25,22 20,35	459,71 370,98
187	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe	m2	18,2300	17,01 11,10	310,02 202,35

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	18,2300	2,91 1,11	53,05 20,24
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Matlatex lavabila ,Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	18,2300	37,39 20,35	681,56 370,98
190	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	17,0000	54,68 19,24	929,60 327,08
		<i>Total</i>	lei			4 627,02
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 627,02 2 755,32
		1.6.2. Pereti				
191	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	49,5400	10,14 9,99	502,34 494,91
192	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,7200	59,42 59,20	161,63 161,02
193	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	49,5400	16,04 5,18	794,47 256,62
194	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,5400	61,48 45,14	3 045,68 2 236,24
195	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,5400	18,23 7,40	903,11 366,60
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,5400	2,91 1,11	144,16 54,99
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	49,5400	25,22 20,35	1 249,27 1 008,14

1	2	3	4	5	6	7
198	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,5400	17,01 11,10	842,50 549,90
199	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	49,5400	16,95 5,18	839,70 256,62
200	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog ca nivel de calitate)	m2	49,5400	75,69 25,16	3 749,87 1 246,43
201	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	49,5400	35,25 18,50	1 746,49 916,49
202	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,7200	319,55 90,65	869,18 246,57
203	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	32,0000	14,88 9,62	476,23 307,84
204	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm	m	2,0000	130,89 25,90	261,78 51,80
		<i>Total</i>	lei			15 586,41
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 586,41 8 154,17
		1.6.3. Pardoseli				
205	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,8000	18,04 17,02	339,13 319,98
206	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	18,8000	11,70	219,96

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau mortar de ciment			11,10	208,68
207	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	18,8000	9,47 9,25	178,13 173,90
208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	18,8000	16,04 5,18	301,49 97,38
209	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,8000	59,80 25,90	1 124,32 486,92
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	18,8000	2,91 1,11	54,71 20,87
211	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,8000	103,12 8,66	1 938,57 162,77
212	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune, 33; Colectia, Amazone; Producator,: Germania)	m2	14,0000	318,24 48,10	4 455,29 673,40
213	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	17,0000	62,00 25,90	1 053,93 440,30
214	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara)	m2	4,8000	251,28 107,30	1 206,12 515,04
215	CK18C	Profil din aluminiu de trecere intre laminat si gresie	m	3,7000	72,63 9,62	268,74 35,59
		<i>Total</i>	lei			11 140,39
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				11 140,39 3 134,83
		1.6.4. Timplarie				
216	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pereti despartitori)	m2	9,9000	15,54 15,54	153,84 153,84

1	2	3	4	5	6	7
217	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori)	m2	9,9000	1 002,52 35,52	9 924,99 351,65
		<i>Total</i>	lei			10 078,83
		Total Timplarie Inclusiv salariu				10 078,83 505,49
		<i>Total</i>	lei			41 432,65
		Total Cabinet 220 Inclusiv salariu				41 432,65 14 549,81
		1.7. Depozit				
		1.7.1. Tavane				
218	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	4,5600	10,14 9,99	46,24 45,56
219	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,5600	16,04 5,18	73,12 23,62
220	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,5600	72,98 56,61	332,80 258,14
221	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,5600	18,23 7,40	83,13 33,74
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,5600	2,91 1,11	13,26 5,06
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	4,5600	25,22 20,35	114,99 92,79
224	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,5600	17,00 11,10	77,54 50,61
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	4,5600	2,91	13,26

1	2	3	4	5	6	7
		a tavanelor			1,11	5,06
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila ,Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	4,5600	37,39 20,35	170,48 92,80
227	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	9,0000	54,68 19,24	492,13 173,16
		<i>Total</i>	lei			1 416,95
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 416,95 780,54
		1.7.2. Pereti				
228	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	26,0600	10,14 9,99	264,25 260,34
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26,0600	16,04 5,18	417,92 134,99
230	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,0600	61,48 45,14	1 602,14 1 176,35
231	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,0600	18,23 7,40	475,07 192,84
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,0600	2,91 1,11	75,84 28,93
233	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	26,0600	25,22 20,35	657,17 530,32
234	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,0600	17,01 11,10	443,18 289,26
235	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	26,0600	16,95	441,72

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			5,18	134,99
236	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog ca nivel de calitate)	m2	26,0600	75,69 25,16	1 972,58 655,67
237	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	26,0600	35,25 18,50	918,72 482,11
238	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	24,0000	14,88 9,62	357,17 230,88
		<i>Total</i>	lei			7 625,76
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 625,76 4 116,68
		1.7.3. Pardoseli				
239	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	4,5600	18,04 17,02	82,26 77,62
240	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,5600	11,70 11,10	53,36 50,62
241	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	9,0000	9,48 9,25	85,28 83,25
242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	4,5600	16,04 5,18	73,12 23,62
243	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,5600	59,80 25,90	272,69 118,10
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	4,5600	2,91 1,11	13,26 5,06
245	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	4,5600	103,11 8,66	470,20 39,48
246	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu	m	9,0000	62,00 25,90	557,97 233,10

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete mai mici sau egal cu 16 mp				
247	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara)	m2	4,5600	251,28 107,30	1 145,83 489,29
		<i>Total</i>	lei			2 753,97
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 753,97 1 120,14
		<i>Total</i>	lei			11 796,68
		Total Depozit Inclusiv salariu				11 796,68 6 017,36
		1.8. Cabinet 208 A				
		1.8.1. Tavane				
248	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	10,4800	10,14 9,99	106,26 104,69
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,4800	16,04 5,18	168,07 54,29
250	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,4800	72,98 56,61	764,87 593,27
251	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,4800	18,23 7,40	191,05 77,55
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,4800	2,91 1,11	30,49 11,63
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,4800	25,22 20,35	264,28 213,27
254	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	10,4800	17,01 11,10	178,23 116,33

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,4800	2,91 1,11	30,49 11,63
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila ,Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	10,4800	37,39 20,35	391,81 213,27
257	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	12,0000	54,68 19,24	656,19 230,88
		<i>Total</i>	lei			2 781,74
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 781,74 1 626,81
		1.8.2. Pereti				
258	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	34,2700	10,14 9,99	347,50 342,36
259	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,1900	59,42 59,20	130,13 129,64
260	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,2700	16,04 5,18	549,59 177,52
261	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,2700	61,48 45,14	2 106,88 1 546,95
262	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,2700	18,23 7,40	624,74 253,60
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,2700	2,91 1,11	99,73 38,04
264	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	34,2700	25,22 20,35	864,21 697,40
265	CF56A	Aplicarea manuala a chitului	m2	34,2700	17,01	582,81

1	2	3	4	5	6	7
		pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			11,10	380,40
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,2700	16,95 5,18	580,88 177,52
267	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog ca nivel de calitate)	m2	34,2700	75,69 25,16	2 594,01 862,23
268	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	34,2700	35,25 18,50	1 208,16 634,00
269	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,1900	319,55 90,65	699,81 198,53
270	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	8,0000	14,88 9,62	119,06 76,96
271	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm	m	2,5000	130,89 25,90	327,23 64,75
		<i>Total</i>	lei			10 834,74
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 834,74 5 579,90
		1.8.3. Pardoseli				
272	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,4800	18,04 17,02	189,04 178,36
273	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,4800	11,70 11,10	122,61 116,32

1	2	3	4	5	6	7
274	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	10,4800	9,48 9,25	99,30 96,94
275	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	10,4800	16,04 5,18	168,07 54,29
276	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,4800	59,81 25,90	626,77 271,44
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	10,4800	2,91 1,11	30,49 11,63
278	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,4800	103,11 8,66	1 080,64 90,74
279	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune, 33; Colectia, Amazone;Producator,: Germania)	m2	10,4800	318,23 48,10	3 335,09 504,08
280	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	10,4800	62,00 25,90	649,72 271,43
		<i>Total</i>	lei			6 301,73
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				6 301,73 1 595,23
		1.8.4. Timplarie				
281	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,1600	15,54 15,54	33,56 33,56
282	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,1600	1 333,15 35,15	2 879,60 75,92

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 913,16
		Total Timplarie Inclusiv salariu				2 913,16 109,48
		<i>Total</i>	lei			22 831,37
		Total Cabinet 208 A Inclusiv salariu				22 831,37 8 911,42
		1.9. Cabinet 208(coridor)				
		1.9.1. Tavane				
283	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	3,6500	10,14 9,99	37,02 36,47
284	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,6500	16,04 5,18	58,54 18,91
285	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,6500	72,99 56,61	266,40 206,63
286	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,6500	18,23 7,40	66,54 27,01
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,6500	2,91 1,11	10,62 4,05
288	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,6500	25,21 20,35	92,03 74,27
289	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,6500	17,00 11,10	62,06 40,51
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,6500	2,91 1,11	10,62 4,05
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Matlatex lavabila ,Producator Germania sau	m2	3,6500	37,39 20,35	136,47 74,28

1	2	3	4	5	6	7
		analog ca nivel de calitate)				
292	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	6,2000	54,68 19,24	339,01 119,29
		<i>Total</i>	lei			1 079,31
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 079,31 605,47
		1.9.2. Pereti				
293	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	18,2700	10,14 9,99	185,26 182,52
294	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	18,2700	16,04 5,18	293,00 94,64
295	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,2700	61,48 45,14	1 123,22 824,71
296	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,2700	18,23 7,40	333,06 135,20
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,2700	2,91 1,11	53,17 20,28
298	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	18,2700	25,22 20,35	460,73 371,80
299	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,2700	17,01 11,10	310,70 202,80
300	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	18,2700	16,95 5,18	309,68 94,64
301	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana	m2	18,2700	75,69 25,16	1 382,91 459,67

1	2	3	4	5	6	7
		sau analog ca nivel de calitate)				
302	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	18,2700	35,25 18,50	644,10 338,00
303	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	6,0000	14,88 9,62	89,29 57,72
		<i>Total</i>	lei			5 185,12
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 185,12 2 781,98
		1.9.3. Pardoseli				
304	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	3,6500	18,04 17,02	65,84 62,12
305	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,6500	11,70 11,10	42,71 40,52
306	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	6,2000	9,48 9,25	58,75 57,35
307	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	3,6500	16,04 5,18	58,54 18,91
308	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,6500	59,80 25,90	218,28 94,53
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	3,6500	2,91 1,11	10,62 4,05
310	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	3,6500	103,12 8,66	376,37 31,60
311	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	6,2000	61,99 25,90	384,35 160,58
312	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune, 33;	m2	3,6500	318,23 48,10	1 161,55 175,57

1	2	3	4	5	6	7
		Colectia, Amazone;Producator,: (Germania)				
		<i>Total</i>	lei			2 377,01
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 377,01 645,23
		<i>Total</i>	lei			8 641,44
		Total Cabinet 208(coridor) Inclusiv salariu				8 641,44 4 032,68
		1.10. Cabinet sef sectie 208 B				
		1.10.1. Tavane				
313	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	13,0700	<u>10,14</u> 9,99	<u>132,53</u> 130,57
314	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,0700	<u>16,04</u> 5,18	<u>209,60</u> 67,70
315	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,0700	<u>72,98</u> 56,61	<u>953,90</u> 739,89
316	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,0700	<u>18,23</u> 7,40	<u>238,27</u> 96,72
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,0700	<u>2,91</u> 1,11	<u>38,04</u> 14,51
318	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	13,0700	<u>25,22</u> 20,35	<u>329,60</u> 265,98
319	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,0700	<u>17,01</u> 11,10	<u>222,28</u> 145,08
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,0700	<u>2,91</u> 1,11	<u>38,04</u> 14,51
321	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	13,0700	<u>37,39</u> 20,35	<u>488,65</u> 265,97

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila ,Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)				
322	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	10,0000	54,68 19,24	546,82 192,40
		<i>Total</i>	lei			3 197,73
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 197,73 1 933,33
		1.10.2. Pereti				
323	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	42,8400	10,14 9,99	434,40 427,97
324	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,8700	59,42 59,20	111,12 110,70
325	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	42,8400	16,04 5,18	687,03 221,91
326	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,8400	61,48 45,14	2 633,76 1 933,80
327	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,8400	18,23 7,40	780,97 317,02
328	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,8400	2,91 1,11	124,67 47,55
329	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	42,8400	25,22 20,35	1 080,32 871,80
330	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,8400	17,01 11,10	728,56 475,53
331	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la	m2	42,8400	16,95 5,18	726,14 221,91

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si tavane interioare				
332	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog ca nivel de calitate)	m2	42,8400	75,69 25,16	3 242,71 1 077,85
333	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	42,8400	35,25 18,50	1 510,28 792,54
334	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,8700	319,55 90,65	597,55 169,52
335	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	32,0000	14,88 9,62	476,23 307,84
336	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm	m	4,0000	130,89 25,90	523,56 103,60
		<i>Total</i>	lei			13 657,30
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 657,30
		1.10.3. Pardoseli				
337	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,0700	18,04 17,02	235,77 222,46
338	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,0700	11,70 11,10	152,92 145,08
339	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	10,0000	9,48 9,25	94,75 92,50
340	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un	m2	13,0700	16,04 5,18	209,60 67,70

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pardosele				
341	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,0700	59,80 25,90	781,62 338,51
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	13,0700	2,91 1,11	38,04 14,51
343	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,0700	103,12 8,66	1 347,72 113,16
344	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	10,0000	62,00 25,90	619,96 259,00
345	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune, 33; Colectia, Amazone;Producator,: Germania)	m2	13,0700	318,23 48,10	4 159,33 628,67
		<i>Total</i>	lei			7 639,71
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 639,71 1 881,59
		1.10.4. Timplarie				
346	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,1800	15,54 15,54	33,88 33,88
347	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,1800	1 333,15 35,15	2 906,27 76,63
		<i>Total</i>	lei			2 940,15
		Total Timplarie Inclusiv salariu				2 940,15 110,51
		<i>Total</i>	lei			27 434,89

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinet sef sectie 208 B Inclusiv salariu				27 434,89 11 004,97
		1.11. Cabinet 215				
		1.11.1. Tavane				
348	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	89,1500	10,14 9,99	903,98 890,61
349	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	89,1500	16,04 5,18	1 429,70 461,80
350	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	89,1500	72,98 56,61	6 506,52 5 046,78
351	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	89,1500	18,23 7,40	1 625,20 659,71
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	89,1500	2,91 1,11	259,43 98,96
353	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	89,1500	25,22 20,35	2 248,15 1 814,21
354	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	89,1500	17,01 11,10	1 516,12 989,57
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	89,1500	2,91 1,11	259,43 98,96
356	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila ,Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	89,1500	37,39 20,35	3 333,06 1 814,20
357	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	85,0000	54,68 19,24	4 647,98 1 635,40
		<i>Total</i>	lei			22 729,57

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				22 729,57 13 510,20
		1.11.2. Pereti				
358	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	193,5700	10,14 9,99	1 962,80 1 933,76
359	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	4,0000	59,42 59,20	237,70 236,80
360	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	193,5700	16,04 5,18	3 104,29 1 002,69
361	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	193,5700	61,48 45,14	11 900,49 8 737,75
362	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	193,5700	18,23 7,40	3 528,78 1 432,42
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	193,5700	2,91 1,11	563,29 214,86
364	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	193,5700	25,22 20,35	4 881,36 3 939,15
365	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	193,5700	17,01 11,10	3 291,92 2 148,63
366	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	193,5700	16,95 5,18	3 281,01 1 002,69
367	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog ca nivel de calitate)	m2	193,5700	75,69 25,16	14 652,04 4 870,22
368	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac	m2	193,5700	35,25 18,50	6 824,11 3 581,04

1	2	3	4	5	6	7
		Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)				
369	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	4,0000	319,55 90,65	1 278,18 362,60
370	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	95,0000	14,88 9,62	1 413,81 913,90
371	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm	m	4,0000	130,89 25,90	523,56 103,60
		<i>Total</i>	lei			57 443,34
		Total Pereti Inclusiv salariu				57 443,34 30 480,11
		1.11.3. Pardoseli				
372	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	89,1500	18,04 17,02	1 608,14 1 517,34
373	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	89,1500	11,70 11,10	1 043,05 989,56
374	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	89,1500	9,48 9,25	844,70 824,64
375	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	89,1500	16,04 5,18	1 429,70 461,80
376	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	89,1500	59,80 25,90	5 331,54 2 308,99
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	89,1500	2,91 1,11	259,43 98,96
378	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare	m2	89,1500	103,11	9 192,70

1	2	3	4	5	6	7
		"Nivelir": grosime 10mm			8,66	771,86
379	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune, 33; Colectia, Amazone;Producator,: Germania)	m2	85,4400	318,24 48,10	27 190,00 4 109,66
380	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	85,0000	62,00 25,90	5 269,65 2 201,50
381	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara)	m2	4,1000	251,28 107,30	1 030,23 439,93
382	CK18C	Profil din aluminiu de trecere intre laminat si gresie	m	3,5000	72,63 9,62	254,21 33,67
		<i>Total</i>	lei			53 453,35
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				53 453,35 13 757,91
		1.11.4. Timplarie				
383	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pereti despartitori)	m2	43,9400	15,54 15,54	682,82 682,82
384	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori)	m2	43,9400	1 002,52 35,52	44 050,91 1 560,75
		<i>Total</i>	lei			44 733,73
		Total Timplarie Inclusiv salariu				44 733,73 2 243,57
		<i>Total</i>	lei			178 359,99
		Total Cabinet 215 Inclusiv salariu				178 359,99 59 991,79
		1.12. Spalatorie				
		1.12.1. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
385	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	11,2800	10,14 9,99	114,37 112,68
386	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	11,2800	16,04 5,18	180,89 58,43
387	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,2800	72,98 56,61	823,26 638,56
388	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,2800	18,23 7,40	205,63 83,47
389	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,2800	2,91 1,11	32,82 12,52
390	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,2800	25,22 20,35	284,46 229,55
391	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,2800	17,01 11,10	191,83 125,21
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,2800	2,91 1,11	32,82 12,52
393	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Matlatex lavabila ,Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	11,2800	37,39 20,35	421,73 229,55
		<i>Total</i>	lei			2 287,81
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 287,81 1 502,49
		1.12.2. Pereti				
394	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	38,3800	10,14 9,99	389,18 383,42

1	2	3	4	5	6	7
395	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,0000	59,43 59,20	1 129,08 1 124,80
396	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,3800	16,04 5,18	615,50 198,81
397	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	38,3800	88,90 62,90	3 412,01 2 414,10
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,3800	2,91 1,11	111,69 42,60
399	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	38,3800	319,55 90,65	12 264,17 3 479,15
400	CK18C	Montarea cornier din aluminiu pentru gresie	m	6,0000	53,73 9,62	322,39 57,72
		<i>Total</i>	lei			18 244,02
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 244,02 7 700,60
		1.12.3. Pardoseli				
401	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	11,2800	59,43 59,20	670,32 667,78
402	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,2800	11,70 11,10	131,97 125,20
403	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	11,2800	9,48 9,25	106,88 104,34
404	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	11,2800	16,04 5,18	180,89 58,43
405	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	11,2800	59,81	674,61

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			25,90	292,16
406	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	11,2800	2,91 1,11	32,82 12,52
407	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,2800	103,12 8,66	1 163,14 97,66
408	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara)	m2	11,2800	251,27 107,30	2 834,37 1 210,34
		<i>Total</i>	lei			5 795,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 795,00 2 568,43
		1.12.4. Timplarie				
409	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,3000	15,54 15,54	35,74 35,74
410	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,3000	1 333,15 35,15	3 066,25 80,85
		<i>Total</i>	lei			3 101,99
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 101,99 116,59
		<i>Total</i>	lei			29 428,82
		Total Spalatorie Inclusiv salariu				29 428,82 11 888,11
		1.13. Coridor				
		1.13.1. Tavane				
411	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	115,6400	10,14 9,99	1 172,59 1 155,24
412	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un	m2	115,6400	16,04	1 854,53

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti si tavane interioare			5,18	599,02
413	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	115,6400	72,98 56,61	8 439,87 6 546,38
414	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	115,6400	18,23 7,40	2 108,12 855,74
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	115,6400	2,91 1,11	336,52 128,36
416	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	115,6400	25,22 20,35	2 916,16 2 353,28
417	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	115,6400	17,01 11,10	1 966,62 1 283,61
418	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	115,6400	2,91 1,11	336,52 128,36
419	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila ,Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	115,6400	37,39 20,35	4 323,43 2 353,27
420	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	52,2700	54,68 19,24	2 858,22 1 005,67
		<i>Total</i>	lei			26 312,58
		Total Tavane Inclusiv salariu				26 312,58 16 408,93
		1.13.2. Pereti				
421	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	194,9600	10,14 9,99	1 976,89 1 947,65
422	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	1,3700	502,50 499,50	688,43 684,32

1	2	3	4	5	6	7
423	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	194,9600	16,04 5,18	3 126,57 1 009,89
424	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	194,9600	61,48 45,14	11 985,94 8 800,49
425	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	194,9600	18,23 7,40	3 554,12 1 442,70
426	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	194,9600	2,91 1,11	567,33 216,41
427	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	194,9600	25,22 20,35	4 916,40 3 967,43
428	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	194,9600	17,01 11,10	3 315,55 2 164,05
429	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	194,9600	16,95 5,18	3 304,57 1 009,89
430	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog ca nivel de calitate)	m2	194,9600	75,69 25,16	14 757,24 4 905,19
431	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	194,9600	35,25 18,50	6 873,11 3 606,76
432	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	25,0000	14,88 9,62	372,06 240,50
433	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm	m	52,2700	130,89 25,90	6 841,62 1 353,79

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			62 279,83
		Total Pereti Inclusiv salariu				62 279,83 31 349,07
		1.13.3. Pardoseli				
434	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	52,2700	9,48 9,25	495,26 483,50
435	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	7,8000	16,04 5,18	125,08 40,40
436	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv 150 mm portelanat	m	52,2700	47,83 14,80	2 500,07 773,60
		<i>Total</i>	lei			3 120,41
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 120,41 1 297,50
		1.13.4. Timplarie				
437	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	40,5600	15,54 15,54	630,30 630,30
438	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	49,0600	1 333,15 35,15	65 404,34 1 724,46
		<i>Total</i>	lei			66 034,64
		Total Timplarie Inclusiv salariu				66 034,64 2 354,76
		<i>Total</i>	lei			157 747,46
		Total Coridor Inclusiv salariu				157 747,46 51 410,26
		1.14. WC				
		1.14.1. Tavane				
439	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	8,3800	10,14 9,99	84,98 83,72

1	2	3	4	5	6	7
440	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	8,3800	16,04 5,18	134,39 43,41
441	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,3800	72,98 56,61	611,60 474,39
442	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,3800	18,23 7,40	152,77 62,01
443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,3800	2,91 1,11	24,39 9,30
444	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,3800	25,22 20,35	211,33 170,54
445	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,3800	17,01 11,10	142,52 93,02
446	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,3800	2,91 1,11	24,39 9,30
447	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila ,Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	8,3800	37,39 20,35	313,30 170,53
		<i>Total</i>	lei			1 699,67
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 699,67 1 116,22
		1.14.2. Pereti				
448	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	57,2500	10,14 9,99	580,52 571,93
449	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	38,0000	59,42 59,20	2 258,15 2 249,60

1	2	3	4	5	6	7
450	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	1,1700	502,50 499,50	587,92 584,41
451	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	57,2500	16,04 5,18	918,12 296,56
452	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	57,2500	88,90 62,90	5 089,58 3 601,02
453	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	57,2500	2,91 1,11	166,60 63,55
454	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	57,2500	319,55 90,65	18 294,00 5 189,71
455	CK18C	Montarea cornier din aluminiu pentru gresie	m	16,0000	53,73 9,62	859,72 153,92
		<i>Total</i>	lei			28 754,61
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 754,61 12 710,70
		1.14.3. Pardoseli				
456	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,3800	59,43 59,20	497,99 496,10
457	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,3800	11,70 11,10	98,05 93,02
458	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	8,3800	9,48 9,25	79,41 77,52
459	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	8,3800	16,04 5,18	134,39 43,41

1	2	3	4	5	6	7
460	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,3800	59,81 25,90	501,18 217,05
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	8,3800	2,91 1,11	24,39 9,30
462	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,3800	103,11 8,66	864,10 72,55
463	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	8,3800	174,82 32,56	1 464,99 272,85
464	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara)	m2	8,3800	251,28 107,30	2 105,70 899,18
		<i>Total</i>	lei			5 770,20
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 770,20 2 180,98
		1.14.4. Timplarie				
465	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,5200	15,54 15,54	39,16 39,16
466	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,5200	1 333,15 35,15	3 359,53 88,57
		<i>Total</i>	lei			3 398,69
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 398,69 127,73
		<i>Total</i>	lei			39 623,17
		Total WC Inclusiv salariu				39 623,17 16 135,63
		1.15. Cabinet 216				
		1.15.1. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
467	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	13,4900	10,14 9,99	136,79 134,77
468	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,4900	16,04 5,18	216,34 69,88
469	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,4900	72,98 56,61	984,56 763,67
470	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,4900	18,23 7,40	245,92 99,83
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,4900	2,91 1,11	39,25 14,97
472	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	13,4900	25,22 20,35	340,18 274,52
473	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,4900	17,01 11,10	229,41 149,74
474	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,4900	2,91 1,11	39,25 14,97
475	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Matlatex lavabila ,Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	13,4900	37,39 20,35	504,36 274,52
476	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	15,0000	54,68 19,24	820,23 288,60
		<i>Total</i>	lei			3 556,29
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 556,29 2 085,47
		1.15.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
477	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	42,9000	10,14 9,99	435,02 428,58
478	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,4000	59,43 59,20	142,62 142,08
479	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	42,9000	16,04 5,18	687,99 222,22
480	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,9000	61,48 45,14	2 637,45 1 936,51
481	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,9000	18,23 7,40	782,07 317,46
482	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,9000	2,91 1,11	124,85 47,62
483	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	42,9000	25,22 20,35	1 081,82 873,01
484	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,9000	17,01 11,10	729,57 476,19
485	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	42,9000	16,95 5,18	727,16 222,22
486	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog ca nivel de calitate)	m2	42,9000	75,69 25,16	3 247,25 1 079,36
487	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	42,9000	35,25 18,50	1 512,40 793,65
488	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu	m2	2,4000	319,55	766,91

1	2	3	4	5	6	7
		placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafață mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor			90,65	217,56
489	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	30,0000	14,88 9,62	446,47 288,60
490	CG06A	Lambriuri la pereți, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm	m	6,0000	130,89 25,90	785,34 155,40
		<i>Total</i>	lei			14 106,92
		Total Pereți Inclusiv salariu				14 106,92 7 200,46
		1.15.3. Pardoseli				
491	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mochetă, etc	m ²	14,1000	18,04 17,02	254,34 239,98
492	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m ²	14,1000	11,70 11,10	164,96 156,50
493	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, șafe turnate pe loc sau prefabricate	m	15,0000	9,48 9,25	142,13 138,75
494	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m ²	14,1000	16,04 5,18	226,13 73,04
495	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin	m ²	14,1000	59,80 25,90	843,23 365,19
496	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pardoselilor	m ²	14,1000	2,91 1,11	41,03 15,65
497	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m ²	14,1000	103,12 8,66	1 453,93 122,08
498	CG36A	Pardoseli din plăci laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport	m ²	10,0000	318,24 48,10	3 182,35 481,00

1	2	3	4	5	6	7
		existent, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abrazione, 33; Colectia, Amazone; Producator,: Germania)				
499	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	15,0000	62,00 25,90	929,93 388,50
500	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara)	m2	4,1000	251,28 107,30	1 030,23 439,93
501	CK18C	Profil din aluminiu de trecere intre laminat si gresie	m	2,8000	72,64 9,62	203,38 26,94
		<i>Total</i>	lei			8 471,64
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 471,64 2 447,56
		1.15.4. Timplarie				
502	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pereti despartitori)	m2	4,3600	15,54 15,54	67,76 67,76
503	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori)	m2	4,3600	1 002,53 35,52	4 371,01 154,87
		<i>Total</i>	lei			4 438,77
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 438,77 222,63
		<i>Total</i>	lei			30 573,62
		Total Cabinet 216 Inclusiv salariu				30 573,62 11 956,12
		1.16. Cabinet 218				
		1.16.1. Tavane				
504	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	19,1800	10,14 9,99	194,49 191,61
505	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	19,1800	16,04	307,59

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			5,18	99,35
506	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,1800	72,98 56,61	1 399,83 1 085,78
507	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,1800	18,23 7,40	349,65 141,93
508	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,1800	2,91 1,11	55,82 21,29
509	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	19,1800	25,22 20,35	483,68 390,32
510	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,1800	17,01 11,10	326,19 212,90
511	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,1800	2,91 1,11	55,82 21,29
512	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila ,Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	19,1800	37,39 20,35	717,08 390,31
513	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	28,0000	54,68 19,24	1 531,09 538,72
		<i>Total</i>	lei			5 421,24
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 421,24 3 093,50
		1.16.2. Pereti				
514	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	59,7000	10,14 9,99	605,37 596,41
515	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	6,4000	59,42 59,20	380,32 378,88

1	2	3	4	5	6	7
516	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	59,7000	16,04 5,18	957,42 309,25
517	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	59,7000	61,48 45,14	3 670,29 2 694,86
518	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	59,7000	18,23 7,40	1 088,33 441,78
519	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	59,7000	2,91 1,11	173,73 66,27
520	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	59,7000	25,22 20,35	1 505,49 1 214,89
521	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59,7000	17,01 11,10	1 015,28 662,67
522	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	59,7000	16,95 5,18	1 011,92 309,25
523	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog ca nivel de calitate)	m2	59,7000	75,69 25,16	4 518,91 1 502,05
524	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	59,7000	35,25 18,50	2 104,66 1 104,45
525	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu	m2	6,4000	319,55 90,65	2 045,10 580,16

1	2	3	4	5	6	7
		rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				
526	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	21,0000	14,88 9,62	312,53 202,02
		<i>Total</i>	lei			19 389,35
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 389,35 10 062,94
		1.16.3. Pardoseli				
527	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	21,5100	18,04 17,02	388,01 366,10
528	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	21,5100	11,70 11,10	251,67 238,76
529	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	28,0000	9,47 9,25	265,30 259,00
530	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	21,5100	16,04 5,18	344,96 111,42
531	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,5100	59,80 25,90	1 286,38 557,11
532	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	21,5100	2,91 1,11	62,60 23,88
533	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	21,5100	103,11 8,66	2 218,00 186,23
534	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune, 33; Colectia, Amazone;Producator,: Germania)	m2	10,7600	318,24 48,10	3 424,22 517,56
535	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	28,0000	62,00 25,90	1 735,88 725,20

1	2	3	4	5	6	7
536	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara)	m2	10,7600	251,27 107,30	2 703,71 1 154,54
537	CK18C	Profil din aluminiu de trecere intre laminat si gresie	m	3,5000	72,63 9,62	254,21 33,67
		<i>Total</i>	lei			12 934,94
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				12 934,94 4 173,47
		1.16.4. Timplarie				
538	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,pereti despartitori)	m2	16,5200	15,54 15,54	256,72 256,72
539	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori)	m2	12,5400	1 002,52 35,52	12 571,65 445,42
540	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,9800	1 333,15 35,15	5 305,94 139,90
		<i>Total</i>	lei			18 134,31
		Total Timplarie Inclusiv salariu				18 134,31 842,04
		<i>Total</i>	lei			55 879,84
		Total Cabinet 218 Inclusiv salariu				55 879,84 18 171,95
		1.17. Cabinet 218/1				
		1.17.1. Tavane				
541	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	7,5900	10,14 9,99	76,96 75,82
542	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	7,5900	16,04 5,18	121,72 39,32

1	2	3	4	5	6	7
543	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,5900	72,98 56,61	553,94 429,67
544	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,5900	18,23 7,40	138,37 56,17
545	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,5900	2,91 1,11	22,08 8,42
546	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	7,5900	25,22 20,35	191,39 154,45
547	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,5900	17,01 11,10	129,08 84,25
548	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,5900	2,91 1,11	22,08 8,42
549	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila ,Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	7,5900	37,39 20,35	283,77 154,46
		<i>Total</i>	lei			1 539,39
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 539,39 1 010,98
		1.17.2. Pereti				
550	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	29,2000	10,14 9,99	296,09 291,71
551	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,0000	59,42 59,20	1 010,22 1 006,40
552	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	29,2000	16,04 5,18	468,28 151,26

1	2	3	4	5	6	7
553	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	29,2000	88,90 62,90	2 595,90 1 836,68
554	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,2000	2,91 1,11	84,97 32,41
555	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	29,2000	319,55 90,65	9 330,74 2 646,98
		<i>Total</i>	lei			13 786,20
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 786,20 5 965,44
		1.17.3. Pardoseli				
556	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	7,5900	59,42 59,20	451,03 449,32
557	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,5900	11,70 11,10	88,79 84,24
558	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	7,5900	16,04 5,18	121,72 39,32
559	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,5900	59,81 25,90	453,92 196,58
560	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	7,5900	2,91 1,11	22,08 8,42
561	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	7,5900	103,12 8,66	782,66 65,72
562	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2	7,5900	251,27 107,30	1 907,17 814,41

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara)				
		<i>Total</i>	lei			3 827,37
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 827,37 1 658,01
		1.17.4. Timplarie				
563	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,7600	15,55 15,55	27,36 27,36
564	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,7600	1 333,15 35,15	2 346,34 61,86
		<i>Total</i>	lei			2 373,70
		Total Timplarie Inclusiv salariu				2 373,70 89,22
		<i>Total</i>	lei			21 526,66
		Total Cabinet 218/1 Inclusiv salariu				21 526,66 8 723,65
		1.18. Cabinet 218/2				
		1.18.1. Tavane				
565	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	11,2500	10,14 9,99	114,08 112,39
566	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	11,2500	16,04 5,18	180,43 58,28
567	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,2500	72,98 56,61	821,06 636,86
568	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,2500	18,23 7,40	205,09 83,25

1	2	3	4	5	6	7
569	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,2500	2,91 1,11	32,74 12,49
570	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,2500	25,22 20,35	283,69 228,93
571	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,2500	17,01 11,10	191,32 124,87
572	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,2500	2,91 1,11	32,74 12,49
573	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila ,Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	11,2500	37,39 20,35	420,61 228,94
		<i>Total</i>	lei			2 281,76
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 281,76 1 498,50
		1.18.2. Pereti				
574	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	38,1700	10,14 9,99	387,04 381,31
575	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,1700	16,04 5,18	612,14 197,72
576	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,1700	61,48 45,14	2 346,65 1 722,99
577	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,1700	18,23 7,40	695,84 282,46
578	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,1700	2,91 1,11	111,08 42,37
579	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	38,1700	25,22	962,55

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor			20,35	776,76
580	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,1700	17,01 11,10	649,13 423,69
581	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,1700	16,95 5,18	646,99 197,72
582	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog ca nivel de calitate)	m2	38,1700	75,69 25,16	2 889,24 960,36
583	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	38,1700	35,25 18,50	1 345,64 706,14
584	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	21,0000	14,88 9,62	312,53 202,02
		<i>Total</i>	lei			10 958,83
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 958,83 5 893,54
		1.18.3. Pardoseli				
585	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,2500	18,04 17,02	202,94 191,48
586	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,2500	11,70 11,10	131,63 124,88
587	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	14,0000	9,47 9,25	132,65 129,50
588	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	11,2500	16,04 5,18	180,43 58,28
589	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	11,2500	59,80 25,90	672,79 291,37

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
590	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	11,2500	2,91 1,11	32,74 12,49
591	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,2500	103,11 8,66	1 160,04 97,40
592	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune, 33; Colectia, Amazone; Producator,: Germania)	m2	11,2500	318,23 48,10	3 580,14 541,13
593	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	14,0000	62,00 25,90	867,95 362,60
		<i>Total</i>	lei			6 961,31
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				6 961,31 1 809,13
		1.18.4. Timplarie				
594	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pereti despartitori)	m2	16,5200	15,54 15,54	256,72 256,72
595	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori)	m2	4,0900	1 002,53 35,52	4 100,33 145,28
		<i>Total</i>	lei			4 357,05
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 357,05 402,00
		<i>Total</i>	lei			24 558,95
		Total Cabinet 218/2 Inclusiv salariu				24 558,95 9 603,17
		1.19. Retele de incalzire				
596	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	32,0000	5,92 5,92	189,44 189,44
597	RpIB11C	Demontarea consolelor sau	buc	64,0000	3,70	236,80

1	2	3	4	5	6	7
		dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare			3,70	236,80
598	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	128,0000	17,46 13,32	2 235,30 1 704,96
599	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	32,0000	11,10 11,10	355,20 355,20
600	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiatoare din aluminiu 10 sectii)	buc	16,0000	1 329,61 74,00	21 273,76 1 184,00
601	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	16,0000	21,96 9,62	351,42 153,92
602	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	64,0000	21,75 5,55	1 392,00 355,20
603	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	128,0000	41,58 14,80	5 322,24 1 894,40
604	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot	buc	130,0000	10,80 6,66	1 404,00 865,80
605	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm mufa	buc	30,0000	10,30 6,66	309,00 199,80
606	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava	buc	64,0000	78,20 6,66	5 004,80 426,24

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm racord olandez				
607	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	96,0000	23,60 7,40	2 265,60 710,40
608	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Trecere 1" x 3/4)	buc	64,0000	52,74 31,45	3 375,36 2 012,80
609	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	32,0000	5,92 5,92	189,44 189,44
610	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	32,0000	5,55 5,55	177,60 177,60
611	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	128,0000	7,25 3,70	928,00 473,60
		<i>Total</i>	lei			45 009,96
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				45 009,96 11 129,60
		1.20. Retele de Apeduct				
612	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	10,0000	29,23 29,23	292,30 292,30
613	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	2,0000	37,00 37,00	74,00 74,00
614	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000	35,15 35,15	70,30 70,30
615	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,0000	40,70 40,70	81,40 81,40

1	2	3	4	5	6	7
616	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	24,0000	11,10 11,10	266,40 266,40
617	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc	3,0000	31,45 31,45	94,35 94,35
618	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	30,0000	81,19 27,75	2 435,77 832,50
619	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,0000	25,85 11,10	103,41 44,40
620	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,0000	14,04 9,62	168,48 115,44
621	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	8,0000	50,59 14,06	404,72 112,48
622	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm trecere de la fonta la plastic	buc	2,0000	68,70 12,58	137,40 25,16
623	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cot	buc	4,0000	28,70 12,58	114,80 50,32
624	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm compensator	buc	1,0000	40,20 12,58	40,20 12,58
625	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc	4,0000	42,38 17,02	169,52 68,08

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm				
626	RpSB16A	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	27,91 12,95	55,82 25,90
627	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	718,00 74,00	1 436,00 148,00
628	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (instalarea amestecaor inox dublu)	buc	1,0000	1 103,00 74,00	1 103,00 74,00
629	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,0000	94,52 13,32	189,04 26,64
630	RpSC23A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,0000	2 408,85 83,25	2 408,85 83,25
631	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,0000	1 176,50 85,10	2 353,00 170,20
632	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,0000	1 612,10 207,20	3 224,20 414,40
633	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind	buc	12,0000	13,85 1,85	166,20 22,20

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/4"				
634	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc	6,0000	21,96 2,96	131,76 17,76
635	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	30,0000	5,55 5,55	166,50 166,50
		<i>Total</i>	lei			15 687,42
		Total Rețele de Apeduct Inclusiv salariu				15 687,42 3 288,56
		1.21. Ventilarea				
636	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	4,0000	33,30 33,30	133,20 133,20
637	VB30B	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime	m2	1,5000	272,87 92,13	409,31 138,20
638	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	3,0000	1 003,19 100,27	3 009,56 300,81
639	VA17F	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm	m2	1,0000	1 145,30 201,28	1 145,30 201,28
640	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	1,0000	328,57 127,28	328,57 127,28
641	VC01C	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton	buc	1,0000	4 109,25 713,36	4 109,25 713,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			9 135,19
		Total Ventilarea Inclusiv salariu				9 135,19 1 614,13
		1.22. Lucrari diverse				
642	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	45,0000	29,23 29,23	1 315,35 1 315,35
643	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t	45,0000	41,07 41,07	1 848,15 1 848,15
644	TsI50C10	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	45,0000	170,17 0,00	7 657,52 0,00
		<i>Total</i>	lei			10 821,02
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				10 821,02 3 163,50
		<i>Total</i>	lei			958 706,93
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			72 663,48
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2,5 %			15 590,85
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4 %			41 878,45
		<i>Total</i>				1 088 839,71
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,5 %			38 109,39
		<i>Total</i>				1 126 949,10
		Total Lucrarile de reparatie Inclusiv salariu				1 126 949,10 322 948,80
		2. Lucrari de electricitate				
645	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	28,0000	8,14 8,14	227,92 227,92
646	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	70,0000	34,04 34,04	2 382,80 2 382,80
647	RpEA11A	Demontari tuburi din PVC	m	25,0000	5,18 5,18	129,50 129,50

1	2	3	4	5	6	7
648	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	65,0000	11,10 11,10	721,50 721,50
649	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	65,0000	17,40 15,91	1 131,17 1 034,15
650	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	870,0000	12,95 12,95	11 266,50 11 266,50
651	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	870,0000	22,74 16,65	19 788,15 14 485,50
652	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	15,0000	125,66 122,47	1 884,97 1 837,05
653	Pretul de piata	Cutie de distributie	buc	15,0000	25,00 0,00	375,00 0,00
654	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	14,0000	46,26 11,10	647,65 155,40
655	RpEE17D	Montarea prizelor	buc	58,0000	60,24 19,98	3 493,95 1 158,84
656	Pretul de piata	Rama pentru prize si intrerupatoare	buc	12,0000	53,98 19,98	647,76 239,76
657	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice Cutie pentru 18 automate	buc	1,0000	528,96 132,09	528,96 132,09
658	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea cablu BBГ нг 3x1,5 mmp	m	550,0000	22,11 12,58	12 161,96 6 919,00
659	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea cablu BBГ нг 3x2,5 mmp	m	320,0000	26,53 12,95	8 490,60 4 144,00
660	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe	100 buc	0,2800	6 260,07	1 752,82

1	2	3	4	5	6	7
		pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Corp de iluminat tipLED 4x18, dimensiunea600x600mm)			6 253,00	1 750,84
661	Pretul de piata	Corp de iluminat tip LED 4x18, dimensiunea600x600mm	buc	28,0000	400,00 0,00	11 200,00 0,00
662	08-03-526-1	Automat C-16	buc	15,0000	88,36 57,72	1 325,47 865,80
663	08-03-526-1	Automat B-10	buc	15,0000	88,36 57,72	1 325,47 865,80
		<i>Total</i>	lei			79 482,15
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			10 871,20
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2,5 %			763,03
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14 %			6 764,30
		<i>Total</i>				97 880,68
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			3 915,23
		<i>Total</i>				101 795,91
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				101 795,91 48 316,45

		Total	lei	1 228 745,01
		Tva	20 %	245 749,00
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 474 494,01 371 265,25

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)