

**Construcția anexei la clădirea
existentă a Primăriei orașului
Vatra, nr. cadastral 0122104.295,
situată în mun. Chișinău or.
Vatra, str. Ștefan Vodă nr. 5, pe
teren cu nr. cad. 0122104.295
(047/2025-REAC)**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 6-1-1
Retele exterioare de alimentare cu apeduct si canalizare.
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Retele exterioare de alimentare cu apeduct si canalizare. 1.1. Retele exterioare de alimentare cu apeduct . 1.1.1. Земляные работы.		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)	100 m3	0,440
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,90
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)	m3	1,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06
3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	2,520

1	2	3	4	5
		(Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,05
	7137010011500	Electrician	h-om	0,30
4	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)	100 m3	0,042
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,06
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта)	100 m3	0,042
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,09
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	7,140
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,76
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3	0,042
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,02
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,02
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)	m3	8,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,73
9	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3	8,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,66
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80	100 m3	0,350

1	2	3	4	5
		CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером)		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,38
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3	0,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,09
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,64
12	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip(Песчаный грунт)	m3	4,000
	9312040019600	Sapator	h-om	2,44
	1421102200525 11	Песчаный грунт	m3	4,10
Total Земляные работы.				
		1.1.2. Трубы и арматура.		
13	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului(Трубы PE 100 SDR 17, Pn10 ф50x3 mm)	m	57,000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,03
	2521216710001 150	Трубы PE 100 SDR 17, Pn10 ф50x3 mm	m	57,17
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	2,28
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	2,28
14	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (ф50)	m	57,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,28
	4100116202820	Apa potabila	m3	5,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,71
15	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din	m	57,000

1	2	3	4	5
		polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm ($\phi 50$)		
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,23
	2875277410000 0	Compresor 5m3/min	h-ut	0,11
16	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Трубы РЕ водопроводные Д=250х3,9мм SDR 26 PN6 (футляр))	m	57,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,23
	2521216701001 11	Трубы РЕ водопроводные Д=250х3,9мм SDR 26 PN6 (футляр))	m	58,43
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,21
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,71
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,77
17	Pret de piata	Сигнальная лента ЛСВ	m	57,000
	2822456183011 51	Сигнальная лента ЛСВ	buc	58,14
18	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Сиделка-хомут компрессионный Д=50х50мм SDR-17)(на врезке)	buc	2,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,16
	2523156713811 22	Сиделка-хомут компрессионный Д=50х50мм SDR-17	buc	2,06
19	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Заглушка РЕ компрессионная Д=50мм)	buc	2,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,16
	2523156713128	Заглушка РЕ компрессионная Д=50мм	buc	2,06

1	2	3	4	5
	1122			
20	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Гильза из полиэтиленовой трубы SDR-26 PN-6)(L=1м)(1шт)	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,65
	2522103304814 0225	Гильзы полиэт. для труб ф225мм	m	0,40
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,43
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00
21	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Муфта электрофузионная Д=50мм ПЭ 100 SDR11)	buc	2,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,60
	2523555671328 1150	Муфта электрофузионная Д=50мм ПЭ 100 SDR11	buc	2,02
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,20
Total Трубы и арматура.				
		1.1.3. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=10x0,9=9м2)		
22	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)	m	20,000
	7123010010200	Betonist	h-om	5,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,07
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	5,88
23	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (разборка асфальтобетонного покрытия дороги)	m3	0,630
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,01
	295220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,01

1	2	3	4	5
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,49
24	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания дороги)	100 m3	0,014
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,04
25	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчаного основание под асфальто-бетонное покрытие дороги)	m3	0,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,09
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,38
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3	1,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,34
	1411122201700000	Piatra sparta	m3	0,78
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,57
27	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	9,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,45
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,04
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,04
28	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	9,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,45
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,05

1	2	3	4	5
Total Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=10x0,9=9м2)				
		1.1.4. Вывоз мусора.		
29	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare gunoi de constructie)	100 m3	0,013
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,03
30	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2,570
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,27
Total Вывоз мусора.				
Total Retele exterioare de alimentare cu apeduct .				
		1.2. Retele exterioare de canalizare.		
		1.2.1. Земляные работы.		
31	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)	100 m3	0,260
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,53
32	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)	m3	0,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,44
33	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m,	m3	7,740

1	2	3	4	5
		adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,37
	7137010011500	Electrician	h-om	0,93
34	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)	100 m3	0,054
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,07
35	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта)	100 m3	0,054
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,12
36	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	9,200
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,98
37	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3	0,054
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,02
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,02
38	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)	m3	5,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,55
39	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3	5,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,35
40	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu	100 m3	0,220

1	2	3	4	5
		buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером)		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,24
41	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3	0,220
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,94
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,29
42	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip(Песчаный грунт)	m3	1,000
	9312040019600	Sapator	h-om	0,61
	1421102200525 11	Песчаный грунт	m3	1,02
43	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m(Крепления)	m2	31,180
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	11,22
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,06
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	0,09
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,03
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,46
Total Земляные работы.				
		1.2.2. Трубопроводы.		
44	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Труба канализационная из ПВХ SN4 SDR41 Д=160)	m	15,000

1	2	3	4	5
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,50
	2521216700500 110	Труба канализационная из ПВХ SN4 SDR41 φ110x3,2	m	15,60
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,01
45	Pret de piata	Сигнальная лента ЛСВ	m	15,000
	2822456183011 51	Сигнальная лента ЛСВ	buc	15,30
46	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Заглушка ПВХ Д=160)	buc	1,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,61
	2524906711000 160	Заглушка ПВХ Д=160	buc	1,00
Total Трубопроводы.				
		1.2.3. Врезка (1шт)		
47	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime (Пробивка отверстия в сущ. колодце для подключения)	buc	1,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,37
48	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (заделка отверстия)	buc	1,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01
	2922140006703	Macara fereastra	h-ut	0,01
Total Врезка (1шт)				
		1.2.4. Существующий выгреб.(откачка,дезинфекция и засыпка)		
49	RpAcH02 B	Evacuarea apei din sapaturi, mecanic, cu pompa cu doi cilindri, pentru constructii (Откачка существующего выгреба насосом)	ora	1,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,20

1	2	3	4	5
	2513306619671	Furtune de apa pt. pompa	m	0,03
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,02
50	RpAcH11 A	Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu solutii speciale prin stropirea rezervoarelor (Общий расход хлора 2кг)(норма хлора -0,36кг)	m2	6,280
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02
	2413217309651	Clorula de calciu tehnica tip H cal. I solutie 67 %	kg	2,26
51	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)	m3	2,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,62
52	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3	2,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,74
Total Существующий выгреб.(откачка,дезинеф екция и засыпка)				
		1.2.5. Колодцы.		
53	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)	m3	1,380
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	13,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,74
	2663102100957 1	Beton de ciment clasa B15/M200 (Лоток)	m3	0,57
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,18
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,11
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,22
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	1,12
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,61

1	2	3	4	5
54	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Недостающий бетон на лоток) (V=0,72-0,57(в норме)=0.15м3)	m3	0,150
	7123010010200	Betonist	h-om	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06
	2663102100001	Beton de ciment clasa B15/M200 (Лотки)	m3	0,16
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,09
55	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦД-10)(Transon-M.S.A)(Vatra)	buc	2,000
	666411320251212	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10	buc	2,00
56	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦ10-6)	put	2,000
	66641132025121126	Placi prefabricate pt. camine KЦ10-6	buc	2,00
57	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦ10-9a)	put	1,000
	66641132525115212	Placi prefabricate pt. camine KЦ10-9a	buc	1,00
58	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦ10-6a)	put	1,000
	666411025121126	Placi prefabricate pt. camine KЦ10-6a	buc	1,00
59	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦП1-10-2)	put	2,000
	6664331201215122	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-2	buc	2,00
60	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KЦ0-1)	put	2,000
	266112643115611	Placi prefabricate pt. camine KЦ0-1	buc	2,00
61	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная ряды)	m3	0,060

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	0,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,06
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	24,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,02
62	Pret de piata	Costul capacelor din fonta tip "Л"	buc	2,000
	666411320251100	Costul capacelor din fonta tip "Л"	buc	2,00
63	Pret de piata	Стремянки	kg	29,100
	287527420000022	Стремянки	kg	29,68
64	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок)	t	0,029
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,11
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,15
65	Pret de piata	Стоимость закладных деталей МС	kg	82,240
	1234556121657899	Стоимость закладных деталей МС....	kg	82,24
66	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)	t	0,082
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,31
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,43
	2320166200676	White spirit	kg	0,03
67	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание под отмостку)	m3	1,320
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,31
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,52
	4100126202818	Apa	m3	0,13
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,28
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,55
68	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка)	m2	11,000

1	2	3	4	5
	7129040010110	Asfaltator	h-om.	0,99
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,78
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,10
Total Колодцы.				
		1.2.6. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=5x1,1=5,5м2)		
69	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)	m	10,000
	7123010010200	Betonist	h-om	2,90
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,04
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,40
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	2,94
70	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (разборка асфальтобетонного покрытия дороги)	m3	0,390
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,62
	295220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,01
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,30
71	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания дороги)	100 m3	0,008
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,02
72	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчаного основание под асфальто-бетонное покрытие дороги)	m3	0,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,06
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,23
73	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие)	m3	0,830

1	2	3	4	5
		дороги с учетом 50% возврата щебня)		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,82
	1411122201700 000	Piatra sparta	m3	0,48
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,35
74	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,28
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,39
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,02
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,02
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,02
75	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	5,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,28
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,03
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,03
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,03
Total Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=5x1,1=5,5м2)				
		1.2.7. Вывоз мусора.		
76	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare gunoi de constructie)	100 m3	0,008
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,02
77	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,580
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,17

1	2	3	4	5
Total Вывоз мусора.				
Total Retele exterioare de canalizare.				
Cheltuieli directe				
Asigurare soiciale si medicale				
Cheltueli de transport				
Colectarea materialelor				
Celtuieli directe				
Cheltuieli regie				
Total				
Benificul de deviz				
Total Retele exterioare de alimentare cu apeduct si canalizare.				
		2. Lucrari montarea.		
Total Lucrari montarea.				
		3. Utilaj.		
Total Utilaj.				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

