

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea serviciilor de supraveghere a lucrărilor de reparație prin procedura de achiziție de valoare mică

codul CPV 715200000-9

1. Denumirea autorității contractante: I.M.S.P. ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA
2. IDNO: 1003600153360
3. Adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia 5/2
4. Numărul de telefon/fax: 0-22-53-16-33 sau 0794-36-345
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: mcecoi@mail.ru
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *anunț de participare este anexat în cadrul procedurii în SIA RSAP, [www.mtender.gov.md](http://www.mtender.gov.md), dacă procedura este cu publicare sau mcecoi@mail.ru*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție medico-sanitară publică.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind **prestarea următoarelor servicii:**

	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor	UM	Can t	Notă	Suma estimativă
1	Servicii de supraveghere a lucrărilor de reparație: <i>1. Lucrări de reparații demolare a șahțelor de ventilare exterioare și construcțiilor betonate la CMF nr.3. Chișinău, bd. Dacia, 5/2a și CCD, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b (termenul de executare a lucrărilor – 30 zile), în sumă de 42 346,13 lei</i> <i>2. Lucrări de reparație la fațada CMF nr.3. Chișinău, bd. Dacia, 5/2a și CCD, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b (termenul de executare a lucrărilor – 30 zile), în sumă de 84 000,00 lei</i> <i>3. Lucrări de reparație la scara principală exterioară și instalarea bordurilor la CCD, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b (termenul de executare a</i>	serviciu	1	Cerințele generale:  1. Să accepte execuția lucrărilor de reparație numai în baza de devize și detalii de execuție;  2. Să analize și să avizeze: <ul style="list-style-type: none"><li>- Proiectele tehnologice privind execuția lucrărilor;</li><li>- Proceduri tehnice de executare a lucrărilor;</li><li>- Programele de verificare a execuției;</li><li>- Proiectele de organizare a execuției (organizare de șantier);</li><li>- Graficele de execuție a lucrărilor aferente exigențelor esențiale;</li></ul> 3. Se exercită controlul execuției lucrărilor conform programului de verificare;  4. Să controleze modul în care se efectuează recepție calitativă a materialelor și a	12 169,16

<p>lucrărilor – 45 zile), în sumă de 72 000,00 lei</p> <p>4. <i>Lucrări de reparație la curentă CCD, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b (termenul de executare a lucrărilor – 90 zile), în sumă de 221 856,26 lei</i></p> <p>5. <i>Lucrări de reparație curentă la CMF nr.3. Chișinău, bd. Dacia, 5/2a (termenul de executare a lucrărilor – 90 zile), în sumă de 359 999,93 lei</i></p> <p>6. <i>Lucrări de reparație curentă la CMF nr.2. Chișinău, str. Independenței, 28 (termenul de executare a lucrărilor – 45 zile), în sumă de 151 843,00 lei</i></p> <p>7. <i>Lucrări de reparație curentă la CMF nr.1. Chișinău, str. Titulescu 37 (termenul de executare a lucrărilor – 90 zile), în sumă de 165 799,50 lei</i></p> <p>8. <i>Lucrări de reparație a acoperișului la CS Muncești. Chișinău, șos. Muncești, 400/1 (termenul de executare a lucrărilor – 30 zile), în sumă de 8 442,59 lei</i></p>			<p>elementelor;</p> <p>5. Să oprească execuția lucrărilor de reparație în cazul în care s-au produs defectele de calitate sau abateri de la prevederile devizului aprobat;</p> <p>6. Să ia măsuri de corectare sau refacere a lucrărilor, constatate ca fiind necorespunzătoare;</p> <p>7. Să solicite avize pentru lichidarea deficiențelor care afectează exigențele esențiale la lucrările de reparații sau a abaterilor de la deviz;</p> <p>8. Să informeze operativ conducerea instituției despre lichidarea deficiențelor constatate și măsurile întreprinse pentru a exclude repetarea lor;</p> <p>9. Să întocmească și să țină la zi registrul de evidență a lucrărilor verificate;</p> <p>10. Să fie prezent la obiect în fiecare zi;</p> <p>11. La solicitarea beneficiarului să fie disponibil de a se prezenta operativ.</p> <p>Cerințele de calificare:</p> <p>1. Atestat în domeniul construcției;</p> <p>2. Experiența în domeniu minimum de 5 ani</p>	
Suma estimativă				

Volumele de lucrări pentru supraveghere sunt specificate în listele cu cantități de lucrări:

**LOTUL 1 – Lucrări de reparații demolare a șahțelor de ventilare exterioare și construcțiilor betonate la CMF nr.3. Chișinău, bd. Dacia, 5/2a și CCD, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b**

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U. M.	Volum
-----	-----------------------------	------------------	-------	-------

1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Demolari exterioare. Intrarea principală CMF nr.3 si CCD.</b>		
1.1.1	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton orice dimensiuni, (Pavaj cu refolosire ulterior).	m2	30,0000
1.1.2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat.	m3	10,0000
1.1.3	RpDB36C	Desfacere borduri din beton orice dimensiuni, așezate pe beton	m	45,0000
		<b>TOTAL Capitolul 1. Demolări exterioare. Intrarea principală CMF nr.3 si CCD.</b>		
		<b>Capitolul 2. Demolări exterioare. Canal de ventilare teritoriul lateral CCD.</b>		
1.1.4	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperiș - invelitori din tablă, asbociment, PVC, carton, pinză, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2	5,0000
1.1.5	RpCP45A	Demontarea grilelor metalice.	kg	100,0000
1.1.6	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat.	m3	2,0000
1.1.7	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a pereților de zidarie din caramidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, caramizi GVP, exclusiv schela și curățirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice.	m3	3,5000
		<b>TOTAL Capitolul 2. Demolări exterioare. Canal de ventilare teritoriul lateral CCD.</b>		
		<b>Capitolul 3.1. Demolări exterioare. Canal de ventilare curtea internă CCD, CMF nr.3.</b>		
1.1.8	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a pereților de zidarie din caramidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, caramizi GVP, exclusiv schela și curățirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice.	m3	17,0000
1.1.9	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat.	m3	7,0000
		<b>TOTAL Capitolul 3.1. Demolări exterioare. Canal de ventilare curtea internă CCD, CMF nr.3.</b>		
		<b>Capitolul 3.2. Astupare canal de ventilare ograda.</b>		
1.1.10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	1,5000
1.1.11	CA03D2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3	1,3000
		<b>TOTAL Capitolul 3.2. Astupare canal de ventilare ograda.</b>		
		<b>Capitolul 4. Transportarea</b>		
1.1.12	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri de constructie	t	85,0000
1.1.13	TsI50B5	Transportare deseuri cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	85,0000
		<b>TOTAL Capitolul 4. Transportarea</b>		

**LOTUL 2 – Lucrări de reparație la fațada CMF nr.3. Chișinău, bd. Dacia, 5/2a și CCD, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b**

Nr.	Simbol normeși Cod resurse	Denumir e lucrări	U. M.	Volum
1	2	3	4	5

1.1.1	CL53B	Montarea sistemului fațada ventilată cu placajul pereților clădirilor și construcțiilor cu panouri metalice liniare în dispunere verticală cu fixare ascunsă, cu suprafața detaliilor arhitecturale pînă la 30% din suprafața totală a pereților. (Panouri Etalbond fără termoizolare)	m2	40,0000
1.1.2	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la înălțimi pînă la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	110,0000

**LOTUL 3 – Lucrări de reparație la scara principală exterioara și instalarea bordurilor la CCD, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b**

Nr.	Simbol normeși Cod resurse	Denumir e lucrări	U. M.	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Scara principală exterioara (Perete cu pavaj Cosauti) lateral</b>		
1.1.1	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgupt" sau analog	m2	27,8000
1.1.2	RpCJ04A	Reparații de tencuieli exterioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereți sau stilpi, pe suprafețe plane, din zidărie de caramidă sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment.	m2	27,8000
1.1.3	CC03A	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp.	kg	83,4000
1.1.4	RpCJ27B k=16	Diverse lucrari - diferența de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (se adaugă 8 cm)	m2	27,8000
1.1.5	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți sau analog	m2	27,8000
1.1.6	CI22B	Placaj din placuțe de ceramică (la pereți, stilpi, pilastri și glafuri) fixate de adeziv (Placi tip Cosauti, Adeziv Ceresit CM 12 FLEX sau analog)	m2	27,8000
1.1.7	CB14A	Schelă metalică tubulară pentru lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi pînă la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	27,8000
		<b>TOTAL Capitolul 1. Scara principală exterioara (Perete cu pavaj Cosauti) lateral</b>		
		<b>Capitolul 2. Instalare bordura pe teritoriul adiacent radiologia/traumatology</b>		
1.1.8	TsA02D	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, avînd sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adîncime < 0,75 m	m3	5,0000
1.1.9	TsC54C	Strat de fundație din pietriș	m3	2,0000
1.1.10	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100 cm x 15 cm x 30 cm, pe fundație de beton	m	61,0000
1.1.11	DE17A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm. (Nota: doar montarea, se exclude: Plăci din beton, pentru trotuare)	m2	30,0000
		<b>TOTAL Capitolul 2. Instalare bordura pe teritoriul</b>		

		<b>adiacent radiologia/traumatologie</b>		
		<b>Capitolul 3. Perete din beton (clumba cu flori)</b>		
1.1.12	TsA02D	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, avînd sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adîncime < 0,75 m	m3	1,0000
1.1.13	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în pereți și diafragme la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse .	m2	8,0000
1.1.14	CC04D5	Armături din oțel beton fasonate în ateliere centralizate și montate în pereți cu secțiunea constantă la construcții executate cu cofraje glisante la înălțimi pînă la 35m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm.	kg	50,0000
1.1.15	CA04A3	Beton turnat în plăci, grinzi, stîlpi, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la înălțimi pînă la 35 m inclusiv	m3	1,0000
		<b>TOTAL Capitolul 3. Perete din beton (clumba cu flori)</b>		
		<b>Capitolul 4. Pereți exteriori scară principală și perete din beton</b>		
1.1.16	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgupt" sau analog	m2	10,0000
1.1.17	RpCJ04A	Reparații de tencuieli exterioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereți sau stîlpi, pe suprafețe plane, din zidărie de caramidă sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment.	m2	10,0000
1.1.18	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți sau analog	m2	10,0000
1.1.19	CI22B	Placaj din plăcuțe de granit ceramic (la pereți, stîlpi, pilastri și glafuri) fixate de adeziv (Adeziv Ceresit CM 12 FLEX sau analog)	m2	10,0000
		<b>TOTAL Capitolul 4. Pereți exteriori scara principală și perete din beton</b>		

**LOTUL 4 – Lucrări de reparație la curentă CCD, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b**

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volu m
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1.1. Coridor (Ftiziopneumologie, traumatologie). Desfaceri și demontări</b>		
1.1.1	RpCJ35A	Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	10,0000
1.1.2	RCsO56A	Demontări: tîmplrie din PVC (uși).	m2	3,0000
		<b>TOTAL Capitolul 1.1. Coridor (Ftiziopneumologie, traumatologie). Desfaceri și demontări</b>		
		<b>Capitolul 1.2. Coridor (Ftiziopneumologie, traumatologie). Pereți</b>		
1.1.3	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	10,0000
1.1.4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți desparțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	10,0000
1.1.5	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	10,0000
1.1.6	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton"	m2	10,0000

		sau analog		
1.1.7	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	10,0000
1.1.8	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	110,7000
1.1.9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	110,7000
		<b>TOTAL Capitolul 1.2. Coridor (Ftiziopneumologie, traumatologie). Pereți</b>		
		<b>Capitolul 1.3. Coridor (Ftiziopneumologie, traumatologie). Tavan</b>		
1.1.10	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	49,5000
1.1.11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,5000
		<b>TOTAL Capitolul 1.3. Coridor (Ftiziopneumologie, traumatologie). Tavan</b>		
		<b>Capitolul 1.4. Coridor (Ftiziopneumologie, traumatologie). Timplarie</b>		
1.1.12	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv.	m2	5,8000
		<b>TOTAL Capitolul 1.4. Coridor (Ftiziopneumologie, traumatologie). Timplărie</b>		
		<b>Capitolul 2.1. Birou 001 (Traumatologie). Desfaceri și demontări</b>		
1.1.13	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mocheta, etc.	m2	30,3000
1.1.14	RpCJ35A	Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	104,8000
		<b>TOTAL Capitolul 2.1. Birou 001 (Traumatologie). Desfaceri și demontări</b>		
		<b>Capitolul 2.2. Birou 001 (Traumatologie). Pardosea</b>		
1.1.15	CN53A	Prelucrarea suprafețelor cu soluție antimucegai "Dragon" sau analog	m2	30,3000
1.1.16	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	30,3000
1.1.17	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	30,3000
1.1.18	CN53A	Grunduirea suprafețelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	30,3000
1.1.19	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curățate, inclusiv plintele din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr 2,5mm, clasa de rezistență la trafic 33, lipit cu prenadex.	m2	30,3000
		<b>TOTAL Capitolul 2.2. Birou 001 (Traumatologie). Pardosea</b>		
		<b>Capitolul 2.3. Birou 001 (Traumatologie). Pereți</b>		
1.1.20	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	20,0000
1.1.21	RpCJ12A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane.	m2	20,0000
1.1.22	CC03A	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor până la 3 kg/mp.	kg	60,0000
1.1.23	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	74,5000
1.1.24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	74,5000
1.1.25	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din fibra de sticlă aplicat	m2	74,5000

		pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.		
1.1.26	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisări	m	17,5000
1.1.27	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	74,5000
1.1.28	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	74,5000
1.1.29	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	74,5000
1.1.30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	74,5000
		<b>TOTAL Capitolul 2.3. Birou 001 (Traumatologie). Pereți</b>		
		<b>Capitolul 2.4. Birou 001 (Traumatologie). Tavan</b>		
1.1.31	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	30,3000
1.1.32	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	30,3000
1.1.33	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	30,3000
1.1.34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,3000
		<b>TOTAL Capitolul 2.4. Birou 001 (Traumatologie). Tavan</b>		
		<b>Capitolul 2.5. Birou 001 (Traumatologie). Lucrari diverse</b>		
1.1.35	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	2,0000
		<b>TOTAL Capitolul 2.5. Birou 001 (Traumatologie). Lucrări diverse</b>		
		<b>Capitolul 3.1. Perete coridor Birou 002 (Traumatologie). Desfaceri și demontări</b>		
1.1.36	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	11,5000
		<b>TOTAL Capitolul 3.1. Perete coridor Birou 002 (Traumatologie). Desfaceri și demontări</b>		
		<b>Capitolul 3.2. Perete coridor Birou 002 (Traumatologie).</b>		
1.1.37	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgput" sau analog	m2	11,5000
1.1.38	RpCJ12A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramidă, cu suprafețe plane.	m2	11,5000
1.1.39	CC03A	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp.	kg	34,5000
1.1.40	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	11,5000
1.1.41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	11,5000
1.1.42	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitură din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	11,5000
1.1.43	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisări	m	11,5000
1.1.44	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	11,5000
1.1.45	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	11,5000

1.1.46	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	11,5000
1.1.47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,5000
		<b>TOTAL Capitolul 3.2. Perete coridor Birou 002 (Traumatologie).</b>		
		<b>Capitolul 4.1. Perete coridor vizavi de Birou 004 (Traumatologie). Desfaceri și demontări</b>		
1.1.48	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereți si tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	1,0000
		<b>TOTAL Capitolul 4.1. Perete coridor vizavi de Birou 004 (Traumatologie). Desfaceri și demontări</b>		
		<b>Capitolul 4.2. Perete coridor vizavi de Birou 004 (Traumatologie).</b>		
1.1.49	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	1,0000
1.1.50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	1,0000
1.1.51	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	1,0000
1.1.52	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	1,0000
1.1.53	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	1,0000
1.1.54	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	1,0000
1.1.55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,0000
		<b>TOTAL Capitolul 4.2. Perete coridor vizavi de Birou 004 (Traumatologie).</b>		
		<b>Capitolul 5.1. Birou 006 (Traumatologie). Desfaceri și demontări</b>		
1.1.56	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mocheta, etc.	m2	14,0000
1.1.57	RpCJ35A	Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	42,7000
1.1.58	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță).	buc	2,0000
		<b>TOTAL Capitolul 5.1. Birou 006 (Traumatologie). Desfaceri și demontări</b>		
		<b>Capitolul 5.2. Birou 006 (Traumatologie). Pardosea</b>		
1.1.59	CN53A	Prelucrarea suprafețelor cu soluție antimucegai "Dragon" sau analog	m2	14,0000
1.1.60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	14,0000
1.1.61	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	14,0000
1.1.62	CN53A	Grunduirea suprafețelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	14,0000
1.1.63	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curățate, inclusiv plintele din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr 2,5mm, clasa de rezistență la trafic 33, lipit cu prenadex.	m2	14,0000
		<b>TOTAL Capitolul 5.2. Birou 006 (Traumatologie). Pardosea</b>		



		<b>Capitolul 5.3. Birou 006 (Traumatologie). Pereti</b>		
1.1.64	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	12,0000
1.1.65	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramidă, cu suprafețe plane.	m2	12,0000
1.1.66	CC03A	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp.	kg	36,0000
1.1.67	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	12,0000
1.1.68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	12,0000
1.1.69	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafață elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	12,0000
1.1.70	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisări	m	12,0000
1.1.71	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	28,6500
1.1.72	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pesuprafețele pereților	m2	28,6500
1.1.73	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	28,6500
1.1.74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate in 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	28,6500
		<b>TOTAL Capitolul 5.3. Birou 006 (Traumatologie). Pereți</b>		
		<b>Capitolul 5.4. Birou 006 (Traumatologie). Tavan</b>		
1.1.75	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	14,0000
1.1.76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pesuprafețele tavanelor	m2	14,0000
1.1.77	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	14,0000
1.1.78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate in 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	14,0000
		<b>TOTAL Capitolul 5.4. Birou 006 (Traumatologie). Tavan</b>		
		<b>Capitolul 5.5. Birou 006 (Traumatologie). Lucrări diverse</b>		
1.1.79	RpEE14A	Înlocuirea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător simplu	buc	1,0000
1.1.80	RpEE17A	Înlocuirea prizelor bipolare - priza dublă	buc	2,0000
		<b>TOTAL Capitolul 5.5. Birou 006 (Traumatologie). Lucrări diverse</b>		
		<b>Capitolul 6.1. Coridor (Traumatologie). Desfaceri și demontări</b>		
1.1.81	RpCJ35A	Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	63,2000
		<b>TOTAL Capitolul 6.1. Coridor (Traumatologie). Desfaceri și demontări</b>		
		<b>Capitolul 6.2. Coridor (Traumatologie). Pereți</b>		
1.1.82	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	39,8600
1.1.83	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pesuprafețele pereților	m2	37,7000
1.1.84	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	37,7000

1.1.85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,7000
1.1.86	CI21B	Placarea pereților cu plăci din ceramica: dimensiuni 600 x 600 mm.	m2	2,1600
1.1.87	CK07A	Placaj de 20 cm lațime din MDF montate la pereți	m	3,5000
1.1.88	CK35C	Dibluri din material plastic fixate în ziduri din caramidă sau beton celular autoclavizat.	buc	6,0000
1.1.89	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la construcții cu înălțimi pînă la 35 m din panouri fixe și foi de uși.	m2	1,5000
		<b>TOTAL Capitolul 6.2. Coridor (Traumatologie). Pereți</b>		
		<b>Capitolul 6.3. Coridor (Traumatologie). Tavan</b>		
1.1.90	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	29,5000
1.1.91	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	29,5000
1.1.92	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	29,5000
1.1.93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,5000
		<b>TOTAL Capitolul 6.3. Coridor (Traumatologie). Tavan</b>		
		<b>Capitolul 7.1. Birou 218 (Diagnostic Funcțional). Desfaceri și demontări</b>		
1.1.94	RpCO56C	Demontari: glafuri din lemn la uși	m2	3,0000
		<b>TOTAL Capitolul 7.1. Birou 218 (Diagnostic Funcțional). Desfaceri și demontări</b>		
		<b>Capitolul 7.2. Birou 218 (Diagnostic Funcțional). Glafuri Ușa</b>		
1.1.95	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos	m2	3,0000
1.1.96	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitura din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	3,0000
1.1.97	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisări	m	5,5000
1.1.98	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	3,0000
1.1.99	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	3,0000
1.1.100	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	3,0000
1.1.101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,0000
		<b>TOTAL Capitolul 7.2. Birou 218 (Diagnostic Funcțional). Glafuri Ușa</b>		
		<b>Capitolul 8.1. Birou 218A (EEG). Desfaceri și demontări</b>		
1.1.102	RpCG29C	Demolarea pereților de zidărie din caramidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, caramizi GVP, exclusiv schela și curățirea caramizilor.	m3	3,0000
1.1.103	RpCJ35A	Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	90,4000
1.1.104	RpCO56C	Demontări: captușeli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereți sau tavane suspendate, uși, etc.	m2	20,5000
1.1.105	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mocheta, etc.	m2	25,3000
1.1.106	RpCO56C	Demontări: glafuri din lemn la uși	m2	1,8000

		<b>TOTAL Capitolul 8.1. Birou 218A (EEG). Desfaceri și demontări</b>		
		<b>Capitolul 8.2. Birou 218A (EEG). Pardosea</b>		
1.1.107	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	25,3000
1.1.108	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	25,3000
1.1.109	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC	m2	25,3000
		<b>TOTAL Capitolul 8.2. Birou 218A (EEG). Pardosea</b>		
		<b>Capitolul 8.3. Birou 218A (EEG). Pereți</b>		
1.1.110	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	58,3000
1.1.111	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	58,3000
1.1.112	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisări	m	13,5000
1.1.113	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	58,3000
1.1.114	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	58,3000
1.1.115	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	89,8000
1.1.116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlalex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	89,8000
		<b>TOTAL Capitolul 8.3. Birou 218A (EEG). Pereți</b>		
		<b>Capitolul 8.4. Birou 218A (EEG). Tavan</b>		
1.1.117	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	25,3000
1.1.118	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului.	m2	25,3000
1.1.119	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	25,3000
1.1.120	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	25,3000
1.1.121	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	32,1000
1.1.122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlalex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,1000
		<b>TOTAL Capitolul 8.4. Birou 218A (EEG). Tavan</b>		
		<b>Capitolul 8.5. Birou 218A (EEG). Lucrări diverse</b>		
1.1.123	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	3,0000
1.1.124	CN17A	Vopsitorii cu vopsele și emailuri aplicate pe timplărie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (uși)	m2	2,2000
		<b>TOTAL Capitolul 8.5. Birou 218A (EEG). Lucrări diverse</b>		
		<b>Capitolul 9.1. Birou 223 (Sala Educațională). Desfaceri și demontări</b>		
1.1.125	RpCJ35A	Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	1,0000
		<b>TOTAL Capitolul 9.1. Birou 223 (Sala Educațională).</b>		

		<b>Desfaceri și demontări</b>		
		<b>Capitolul 9.2. Birou 223 (Sala Educațională). Pereți</b>		
1.1.126	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgput" sau analog	m2	1,0000
1.1.127	RpCJ12A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramida, cu suprafețe plane.	m2	1,0000
1.1.128	CC03A	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp.	kg	3,0000
1.1.129	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	1,0000
1.1.130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	1,0000
1.1.131	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitura din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	1,0000
1.1.132	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	1,0000
1.1.133	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	1,0000
1.1.134	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	1,0000
1.1.135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,0000
		<b>TOTAL Capitolul 9.2. Birou 223 (Sala Educațională). Pereți</b>		
		<b>Capitolul 10.1. Coridor (linga 413). Desfaceri și demontări</b>		
1.1.136	RpCJ35A	Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	5,0000
		<b>TOTAL Capitolul 10.1. Coridor (linga 413). Desfaceri și demontări</b>		
		<b>Capitolul 10.2. Coridor (lîngă 413). Tavan</b>		
1.1.137	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	5,0000
1.1.138	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului.	m2	5,0000
1.1.139	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitura din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	5,0000
1.1.140	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	5,0000
1.1.141	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	5,0000
1.1.142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,0000
		<b>TOTAL Capitolul 10.2. Coridor (linga 413). Tavan</b>		
		<b>Capitolul 11.1. Birou 401 (contabilitate). Desfaceri și demontări</b>		
1.1.143	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mocheta, etc.	m2	26,0000
		<b>TOTAL Capitolul 11.1. Birou 401 (contabilitate). Desfaceri și demontări</b>		
		<b>Capitolul 11.2. Birou 401 (contabilitate). Pardosea</b>		

1.1.144	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	26,0000
1.1.145	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	26,0000
1.1.146	CG36A	Pardoseli din plăci laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC	m2	26,0000
		<b>TOTAL Capitolul 11.2. Birou 401 (contabilitate). Pardosea</b>		
		<b>Capitolul 12.1. Garderoba Ftiziopneumologie. Desfaceri și demontări</b>		
1.1.147	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mocheta, etc.	m2	18,5000
		<b>TOTAL Capitolul 12.1. Garderoba Ftiziopneumologie. Desfaceri și demontări</b>		
		<b>Capitolul 12.2. Garderoba Ftiziopneumologie. Pardosea</b>		
1.1.148	CN53A	Prelucrarea suprafețelor cu soluție antimucegai "Dragon" sau analog	m2	18,5000
1.1.149	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	18,5000
1.1.150	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	18,5000
1.1.151	CN53A	Grunduirea suprafețelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	18,5000
1.1.152	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică antiderapantă min.8mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	18,5000
1.1.153	CI14A	Elemente liniare din plăci din gresie ceramică aplicate cu adeziv.	m	18,3000
		<b>TOTAL Capitolul 12.2. Garderoba Ftiziopneumologie. Pardosea</b>		
		<b>Capitolul 13. Evacuarea gunoiului</b>		
1.1.154	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, avînd peste 25 kg, pedistanța de 50 m.	t	30,0000
1.1.155	TsH92B	Încărcarea în auto: gunoi	t	30,0000
1.1.156	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanță de 15 km.	t	30,0000
		<b>TOTAL Capitolul 13. Evacuarea gunoiului</b>		

**LOTUL 5 – Lucrări de reparație curentă la CMF nr.3. Chișinău, bd. Dacia, 5/2a**

Nr.	Simbol normeși Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volume
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1.1. Galerie CMF-3/CCD. Desfaceri și demontări</b>		
1.1.1	RpCJ35A	Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	25,0000
		<b>TOTAL Capitolul 1.1. Galerie CMF-3/CCD. Desfaceri și demontări</b>		
		<b>Capitolul 1.2. Galerie CMF-3/CCD. Pereți</b>		
1.1.2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	25,0000
1.1.3	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	25,0000
1.1.4	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	25,0000

1.1.5	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	25,0000
1.1.6	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	53,9000
1.1.7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	53,9000
		<b>TOTAL Capitolul 1.2. Galerie CMF-3/CCD. Pereți</b>		
		<b>Capitolul 1.3. Galerie CMF-3/CCD. Tavan</b>		
1.1.8	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	31,0000
1.1.9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	31,0000
		<b>TOTAL Capitolul 1.3. Galerie CMF-3/CCD. Tavan</b>		
		<b>Capitolul 2.1. Birou 202 (Triaj). Desfaceri și demontări</b>		
1.1.10	RpCO56C	Demontări: glafuri din lemn la uși	m2	3,6000
		<b>TOTAL Capitolul 2.1. Birou 202 (Triaj). Desfaceri și demontări</b>		
		<b>Capitolul 2.2. Birou 202 (Triaj). Pereți</b>		
1.1.11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	3,6000
1.1.12	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din fibra de sticlă aplicat pe suprafață elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	3,6000
1.1.13	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	3,6000
1.1.14	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	3,6000
1.1.15	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	43,0000
1.1.16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabilă lucioasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,0000
		<b>TOTAL Capitolul 2.2. Birou 202 (Triaj). Pereți</b>		
		<b>Capitolul 2.3. Birou 202 (Triaj). Tavan</b>		
1.1.17	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	13,5000
1.1.18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	13,5000
		<b>TOTAL Capitolul 2.3. Birou 202 (Triaj). Tavan</b>		
		<b>Capitolul 2.4. Birou 202 (Triaj). Lucrări diverse</b>		
1.1.19	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	2,0000
1.1.20	RpEJ08A	Executarea șanțurilor cu adâncimea de pînă la 5 cm în pereți din zidărie de caramidă de 5x50 cmp.	m	3,0000
1.1.21	CL20A	Grile de ventilație gata confectionate montate în zidărie.(Grile din PVC 250x250)	buc	2,0000
		<b>TOTAL Capitolul 2.4. Birou 202 (Triaj). Lucrări diverse</b>		
		<b>Capitolul 3.1. Birou 206 (Triaj Prosan). Desfaceri și demontări</b>		
1.1.22	RpCJ35A	Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	52,8000
1.1.23	RpCO56C	Demontari: glafuri din lemn la uși	m2	3,0000
		<b>TOTAL Capitolul 3.1. Birou 206 (Triaj Prosan).</b>		

		<b>Desfaceri și demontări</b>		
		<b>Capitolul 3.2. Birou 206 (Triaj Prosan). Pereți</b>		
1.1.24	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos	m2	3,0000
1.1.25	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	3,0000
1.1.26	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisări	m	5,5000
1.1.27	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	42,0000
1.1.28	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	42,0000
1.1.29	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	42,0000
1.1.30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	42,0000
		<b>TOTAL Capitolul 3.2. Birou 206 (Triaj Prosan). Pereți</b>		
		<b>Capitolul 3.3. Birou 206 (Triaj Prosan). Tavan</b>		
1.1.31	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	13,8000
1.1.32	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	13,8000
1.1.33	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	13,8000
1.1.34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	13,8000
		<b>TOTAL Capitolul 3.3. Birou 206 (Triaj Prosan). Tavan</b>		
		<b>Capitolul 4.1. Bloc sanitar (Etaj 3). Desfaceri și demontări</b>		
1.1.35	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	38,4000
		<b>TOTAL Capitolul 4.1. Bloc sanitar (Etaj 3). Desfaceri și demontări</b>		
		<b>Capitolul 4.2. Bloc sanitar (Etaj 3). Pereți</b>		
1.1.36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	23,7000
1.1.37	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	23,7000
1.1.38	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	23,7000
1.1.39	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	23,7000
1.1.40	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	23,7000
1.1.41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	23,7000
		<b>TOTAL Capitolul 4.2. Bloc sanitar (Etaj 3). Pereți</b>		
		<b>Capitolul 4.3. Bloc sanitar (Etaj 3). Tavan</b>		
1.1.42	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	14,7000
1.1.43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual,	m2	14,7000

		cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului.		
1.1.44	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	14,7000
1.1.45	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	14,7000
1.1.46	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	14,7000
1.1.47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlalex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	14,7000
		<b>TOTAL Capitolul 4.3. Bloc sanitar (Etaj 3). Tavan</b>		
		<b>Capitolul 5.1. Bloc sanitar (Etaj 4). Desfaceri și demontări</b>		
1.1.48	RpCG29C	Demolarea pereților de zidărie din caramidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, caramizi GVP, exclusiv schela și curățirea caramizilor.	m3	0,2000
1.1.49	RCsO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (uși).	m2	1,8900
1.1.50	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	22,7000
1.1.51	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramică.	m2	9,0000
1.1.52	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță).	buc	2,0000
1.1.53	RpEF23B	Demontări de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brațe sau tuburi.	buc	2,0000
1.1.54	RpSB01D	Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm.	m	3,5000
		<b>TOTAL Capitolul 5.1. Bloc sanitar (Etaj 4). Desfaceri și demontări</b>		
		<b>Capitolul 5.2. Bloc sanitar (Etaj 4). Pereți</b>		
1.1.55	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgupt" sau analog	m2	22,8000
1.1.56	RpCJ12A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramidă, cu suprafețe plane.	m2	22,8000
1.1.57	CC03A	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp.	kg	59,4000
1.1.58	CF59A	Placarea suprafețelor plane cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, pereți cu izolație plane, cu înălțimea pînă la 4 m.	m2	3,0000
1.1.59	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	12,0000
1.1.60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	12,0000
1.1.61	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	12,0000
1.1.62	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisări	m	9,3000
1.1.63	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	12,0000
1.1.64	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	12,0000



1.1.65	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	12,0000
1.1.66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	12,0000
1.1.67	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	10,8000
1.1.68	CI22B	Placaj din placute de ceramică (la pereți, stâlpi, pilastri și glafuri) fixate de adeziv	m2	10,8000
		<b>TOTAL Capitolul 5.2. Bloc sanitar (Etaj 4). Pereți</b>		
		<b>Capitolul 5.3. Bloc sanitar (Etaj 4). Tavan</b>		
1.1.69	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	2,9000
1.1.70	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului.	m2	2,9000
1.1.71	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	2,9000
1.1.72	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	2,9000
1.1.73	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	2,9000
1.1.74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	2,9000
		<b>TOTAL Capitolul 5.3. Bloc sanitar (Etaj 4). Tavan</b>		
		<b>Capitolul 5.4. Bloc sanitar (Etaj 4). Lucrări diverse</b>		
1.1.75	RpEE14A	Înlocuirea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător simplu	buc	1,0000
1.1.76	08-02-148-1	Cablu pînă la 35 kV in tevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m pînă la: 1 kg.	100 m	0,0500
1.1.77	Pret de piata	Cablu 3x1,5 mm2	m	5,0000
1.1.78	08-03-594-1	Corp de iluminat instalat separat pe pivoți, cantitate lămpi, în corp de iluminat, 1.	100 buc	0,0100
1.1.79	Pret de piata	Corp de iluminat led 25W (6000K)	buc	1,0000
1.1.80	SB08E	Țeava din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseala, avînd diametrul de 110 mm.	m	3,5000
		<b>TOTAL Capitolul 5.4. Bloc sanitar (Etaj 4). Lucrări diverse</b>		
		<b>Capitolul 6.1. Radiologia (4 birouri). Desfaceri și demolări</b>		
1.1.81	RpCJ35A	Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	195,0000
1.1.82	RCsO56A	Demontări: tîmplărie din lemn (uși).	m2	5,7000
1.1.83	RpCO56C	Demontări: glafuri din lemn la uși	m2	2,6000
1.1.84	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mocheta, etc.	m2	34,2000
1.1.85	RpCG29C	Demolarea pereților de zidărie din caramidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela și curățirea caramizilor.	m3	3,0000
1.1.86	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru.	buc	1,0000
		<b>TOTAL Capitolul 6.1. Radiologia (4 birouri). Desfaceri și demolări</b>		

		<b>Capitolul 6.2. Radiologia (4 birouri). Pardosea</b>		
1.1.87	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	68,5000
1.1.88	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin.	m2	68,5000
1.1.89	CN53A	Grunduirea suprafețelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	68,5000
1.1.90	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramică antiderapantă min.8mm (600x600mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	68,5000
1.1.91	CG36A	Pardoseli din plăci laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC	m2	68,5000
		<b>TOTAL Capitolul 6.2. Radiologia (4 birouri). Pardosea</b>		
		<b>Capitolul 6.3. Radiologia (4 birouri). Pereți</b>		
1.1.92	CD66A	Zidărie din caramidă, format 250 x 120 x 65 mm, la pereți despărțitori armați, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuală a mortarului M-50, înălțimea etajului pînă la 4 m.	100 m2	0,2550
1.1.93	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	201,8000
1.1.94	RpCJ12A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramida, cu suprafețe plane.	m2	201,8000
1.1.95	CF59F	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m:	m2	1,5000
1.1.96	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	201,8000
1.1.97	CI06C	Placaj din faianța min.8mm cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stilpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2	18,0000
1.1.98	Pret de piata	Cornier de protecție colț, la placări din gresie ceramică, din masa plastic	m	24,0000
1.1.99	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	183,8000
1.1.100	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisări	m	150,0000
1.1.101	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	183,8000
1.1.102	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	183,8000
1.1.103	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	183,8000
1.1.104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	183,8000
		<b>TOTAL Capitolul 6.3. Radiologia (4 birouri). Pereți</b>		
		<b>Capitolul 6.4. Radiologia (4 birouri). Tavan</b>		
1.1.105	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	68,5000
1.1.106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului.	m2	68,5000

1.1.107	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	68,5000
1.1.108	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	68,5000
1.1.109	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	68,5000
1.1.110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	68,5000
		<b>TOTAL Capitolul 6.4. Radiologia (4 birouri). Tavan</b>		
		<b>Capitolul 6.5. Radiologia (4 birouri). Tîmplărie</b>		
1.1.111	CK03A	Uși din MDF interioare într-un canat, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi pînă la 35 m.	m2	9,4500
		<b>TOTAL Capitolul 6.5. Radiologia (4 birouri). Tîmplărie</b>		
		<b>Capitolul 6.6. Radiologia (4 birouri). Lucrări diverse</b>		
1.1.112	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avînd pînă la 10 elemente, inclusiv. (H=500mm, 10sectii)	buc	4,0000
1.1.113	CL20A	Grile de ventilație gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidărie.(Grile din PVC 250x250)	buc	10,0000
1.1.114	08-02-148-1	Cablu pînă la 35 kV în țevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m pînă la: 1 kg.	100 m	1,2000
1.1.115	Pret de piata	Cablu 3x1,5 mm2	m	50,0000
1.1.116	Pret de piata	Cablu 3x2,5 mm2	m	70,0000
1.1.117	Pret de piata	Tub gofrat	m	120,0000
1.1.118	RpEE14A	Înlocuirea Întrerupătoarelor unipolare - întrerupător simplu	buc	5,0000
1.1.119	RpEE17A	Înlocuirea prizelor bipolare - priza dublă	buc	10,0000
		<b>TOTAL Capitolul 6.6. Radiologia (4 birouri). Lucrări diverse</b>		
		<b>Capitolul 6.7. Radiologia (4 birouri). Sistema A1, T3</b>		
1.1.120	SA20A	Țeava din material plastic îmbinată prin sudură prin electrofuziune, în conducte de legatură la obiecte sanitare la clădiri de locuit și social culturale, avînd diametrul de 20 mm. (Țeava PPR PN10)	m	30,0000
1.1.121	Pret de piata	Cot cu fix 20 x 1/2"	buc	8,0000
1.1.122	SD19A	Robinet bilă, avînd diametrul 3/4".	buc	4,0000
1.1.123	SA37B	Brațară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avînd diametrul de 3/4".	buc	12,0000
1.1.124	SF05C	Spălarea instalației de apă rece sau caldă, executată din țevi din material plastic, avînd diametrul de 20-75 mm.	m	30,0000
1.1.125	SF01C	Efectuarea probei de etanșare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din țeava din policlorură de vinil tip greu sau din material plastic, avînd diametrul de 16-110 mm	m	30,0000
1.1.126	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apă rece executată cu țeava din policlorură de vinil tip greu sau material plastic, avînd diametrul de 16 - 110 mm.	10 m	3,0000
		<b>TOTAL Capitolul 6.7. Radiologia (4 birouri). Sistema A1, T3</b>		
		<b>Capitolul 6.8. Radiologia (4 birouri). Canalizare</b>		
1.1.127	SB08C	Țeava din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu	m	15,0000

		garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseala, avînd diametrul de 50 mm.		
1.1.128	SA37F	Brațară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avînd diametrul de 2". (Colier metalic cu cauciuc și diblu (set) dn 50)	buc	8,0000
1.1.129	SB09C	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, avînd diametrul de 50 mm. (Cot PVC dn 50x90*)	buc	8,0000
1.1.130	SB10C	Piesa de legătură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, îmbinate cu garnitură de cauciuc, avînd diametrul de 50 mm. (Ramificație PVC dn 50/50x45*)	buc	4,0000
1.1.131	SF04A	Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, țeava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă țeava avînd diametrul de pînă la 100 mm inclusiv.	10 m	1,5000
		<b>TOTAL Capitolul 6.8. Radiologia (4 birouri). Canalizare</b>		
		<b>Capitolul 6.9. Radiologia (4 birouri). Obiecte sanitare</b>		
1.1.132	SC04C	Lavoar din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, avînd țeava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc	4,0000
1.1.133	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, avînd diametrul de 3/8" - 1/2".	buc	8,0000
		<b>TOTAL Capitolul 6.9. Radiologia (4 birouri). Obiecte sanitare</b>		
		<b>Capitolul 7.1. Birou 215,216,303,304,306,311,312,403. Desfaceri și demolări</b>		
1.1.134	RpCJ35A	Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	16,8000
		<b>TOTAL Capitolul 7.1. Birou 215,216,303,304,306,311,312,403. Desfaceri și demolări</b>		
		<b>Capitolul 7.2. Birou 215,216,303,304,306,311,312,403. Pereți</b>		
1.1.135	CN53A	Prelucrarea suprafețelor cu soluție antimucegai "Dragon" sau analog	m2	18,9000
1.1.136	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	18,9000
1.1.137	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	18,9000
1.1.138	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	18,9000
1.1.139	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	18,9000
1.1.140	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	18,9000
1.1.141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	18,9000
		<b>TOTAL Capitolul 7.2. Birou 215,216,303,304,306,311,312,403. Pereți</b>		
		<b>Capitolul 7.3. Birou 215,216,303,304,306,311,312,403.</b>		

		<b>Lucrări diverse</b>		
1.1.142	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	16,0000
		<b>TOTAL Capitolul 7.3. Birou 215,216,303,304,306,311,312,403. Lucrări diverse</b>		
		<b>Capitolul 8.1. Birou 302 (Triaj). Desfaceri și demontări</b>		
1.1.143	RpCO56C	Demontări: glafuri din lemn la uși	m2	3,6000
		<b>TOTAL Capitolul 8.1. Birou 302 (Triaj). Desfaceri și demontări</b>		
		<b>Capitolul 8.2. Birou 302 (Triaj). Pereți</b>		
1.1.144	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	3,6000
1.1.145	CF17C	Diverse lucrări strat de împaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	3,6000
1.1.146	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	3,6000
1.1.147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pesuprafețele pereților	m2	3,6000
1.1.148	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	39,0000
1.1.149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabilă lucioasa, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,0000
		<b>TOTAL Capitolul 8.2. Birou 302 (Triaj). Pereți</b>		
		<b>Capitolul 8.3. Birou 302 (Triaj). Tavan</b>		
1.1.150	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	13,0000
1.1.151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,0000
		<b>TOTAL Capitolul 8.3. Birou 302 (Triaj). Tavan</b>		
		<b>Capitolul 8.4. Birou 302 (Triaj). Lucrări diverse</b>		
1.1.152	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	2,0000
1.1.153	RpEJ08A	Executarea șanțurilor cu adâncimea de pînă la 5 cm în pereți din zidărie de caramidă de 5x50 cmp.	m	3,0000
1.1.154	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate montate în zidărie.(Grile din PVC 250x250)	buc	2,0000
1.1.155	CK26C	Plinte montate la pardoseli din mase plastice.	m	15,0000
		<b>TOTAL Capitolul 8.4. Birou 302 (Triaj). Lucrări diverse</b>		
		<b>Capitolul 9.1. Birou 401 (Triaj). Desfaceri și demontări</b>		
1.1.156	RpCO56C	Demontări: glafuri din lemn la uși	m2	3,6000
		<b>TOTAL Capitolul 9.1. Birou 401 (Triaj). Desfaceri și demontări</b>		
		<b>Capitolul 9.2. Birou 401 (Triaj). Pereți</b>		
1.1.157	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	3,6000
1.1.158	CF17C	Diverse lucrări strat de împaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	3,6000
1.1.159	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	3,6000
1.1.160	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pesuprafețele pereților	m2	3,6000

1.1.161	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	39,0000
1.1.162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabilă lucioasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,0000
		<b>TOTAL Capitolul 9.2. Birou 401 (Triaj). Pereți</b>		
		<b>Capitolul 9.3. Birou 401 (Triaj). Tavan</b>		
1.1.163	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	13,0000
1.1.164	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,0000
		<b>TOTAL Capitolul 9.3. Birou 401 (Triaj). Tavan</b>		
		<b>Capitolul 9.4. Birou 401 (Triaj). Lucrări diverse</b>		
1.1.165	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	2,0000
1.1.166	RpEJ08A	Executarea șanțurilor cu adâncimea de pînă la 5 cm în pereți din zidărie de caramida de 5x50 cmp.	m	3,0000
1.1.167	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate montate în zidărie.(Grile din PVC 250x250)	buc	2,0000
		<b>TOTAL Capitolul 9.4. Birou 401 (Triaj). Lucrări diverse</b>		
		<b>Capitolul 10.1. Birou 405 (Sala de examinare). Desfaceri și demontări</b>		
1.1.168	RpCO56C	Demontări: glafuri din lemn la uși	m2	3,6000
		<b>TOTAL Capitolul 10.1. Birou 405 (Sala de examinare). Desfaceri și demontări</b>		
		<b>Capitolul 10.2. Birou 405 (Sala de examinare). Pereți</b>		
1.1.169	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	3,6000
1.1.170	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	3,6000
1.1.171	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	3,6000
1.1.172	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	3,6000
1.1.173	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	39,0000
1.1.174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabilă lucioasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,0000
		<b>TOTAL Capitolul 10.2. Birou 405 (Sala de examinare). Pereți</b>		
		<b>Capitolul 10.3. Birou 405 (Sala de examinare). Tavan</b>		
1.1.175	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	13,0000
1.1.176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,0000
		<b>TOTAL Capitolul 10.3. Birou 405 (Sala de examinare). Tavan</b>		
		<b>Capitolul 10.4. Birou 405 (Sala de examinare). Lucrări diverse</b>		
1.1.177	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	2,0000
1.1.178	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate montate în zidărie.(Grile din PVC 250x250)	buc	2,0000

		<b>TOTAL Capitolul 10.4. Birou 405 (Sala de examinare). Lucrări diverse</b>		
		<b>Capitolul 11. Perete PVC vestiar (fereastra Dalila)</b>		
1.1.179	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la construcții cu înălțimi pînă la 35 m din panouri fixe și foi de uși.	m2	6,0000
		<b>TOTAL Capitolul 11. Perete PVC vestiar (fereastra Dalila)</b>		
		<b>Capitolul 12. Evacuarea gunoiului</b>		
1.1.180	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, avînd peste 25 kg, pe distanța de 50 m	t	40,0000
1.1.181	TsH92B	Încărcarea în auto: gunoi	t	40,0000
1.1.182	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanță de 15 km.	t	40,0000
		<b>TOTAL Capitolul 12. Evacuarea gunoiului</b>		

**LOTUL 6 – Lucrări de reparație curentă la CMF nr.2. Chișinău, str.Independentei, 28**

Nr.	Simbol normeși Cod resurse	Denumir e lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1.1. Birou 425 (Radiologia). Desfaceri și demonțări</b>		
1.1.1	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2	35,0000
1.1.2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	35,0000
		<b>TOTAL Capitolul 1.1. Birou 425 (Radiologia). Desfaceri și demonțări</b>		
		<b>Capitolul 1.2. Birou 425 (Radiologia). Pardosea</b>		
1.1.3	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	35,0000
1.1.4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin.	m2	35,0000
1.1.5	CG01A1 k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adaugă 4 cm	m2	35,0000
1.1.6	Pret de piata	Tabla gr.3mm	m2	2,0000
1.1.7	Pret de piata	Țeava metalică d-80mm	m	1,0000
1.1.8	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	35,0000
1.1.9	CN53A	Grunduirea suprafețelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	35,0000
1.1.10	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curățate, inclusiv plintele din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr 2,5mm, clasa de rezistență la trafic 33, lipit cu prenadez.	m2	35,0000
		<b>TOTAL Capitolul 1.2. Birou 425 (Radiologia). Pardosea</b>		
		<b>Capitolul 1.3. Birou 425 (Radiologia). Pereți</b>		
1.1.11	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog într-un strat, la pereți	m2	70,0000
1.1.12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,0000
		<b>TOTAL Capitolul 1.3. Birou 425 (Radiologia). Pereti</b>		

		<b>Capitolul 1.4. Birou 425 (Radiologia). Tavan</b>		
1.1.13	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog într-un strat, la tavane	m2	35,0000
1.1.14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	35,0000
		<b>TOTAL Capitolul 1.4. Birou 425 (Radiologia). Tavan</b>		
		<b>Capitolul 1.5. Birou 425 (Radiologia). Lucrări diverse</b>		
1.1.15	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate montate în zidărie.(Grile din PVC 250x250)	buc	2,0000
1.1.16	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	4,0000
1.1.17	CN17A	Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe bază de rasini alchidice aplicate pe tâmplărie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2	12,6000
		<b>TOTAL Capitolul 1.5. Birou 425 (Radiologia). Lucrări diverse</b>		
		<b>Capitolul 2.1. Birou 408 (Ginecolog). Desfaceri și demontări</b>		
1.1.18	RCsO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (ușa).	m2	2,1000
1.1.19	RpCJ35A	Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	67,7000
1.1.20	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire).	buc	4,0000
1.1.21	RpEF23B	Demontări de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brațe sau tuburi.	buc	2,0000
		<b>TOTAL Capitolul 2.1. Birou 408 (Ginecolog). Desfaceri și demontări</b>		
		<b>Capitolul 2.2. Birou 408 (Ginecolog). Pereți</b>		
1.1.22	CN53A	Prelucrarea suprafețelor cu soluție antimucegai "Dragon" sau analog	m2	10,0000
1.1.23	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog într-un strat, la pereți	m2	10,0000
1.1.24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	10,0000
1.1.25	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,0000
1.1.26	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	48,5000
1.1.27	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	48,5000
1.1.28	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	48,5000
1.1.29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	48,5000
		<b>TOTAL Capitolul 2.2. Birou 408 (Ginecolog). Pereți</b>		
		<b>Capitolul 2.3. Birou 408 (Ginecolog). Tavan</b>		
1.1.30	CN53A	Prelucrarea suprafețelor cu soluție antimucegai "Dragon" sau analog	m2	19,2000
1.1.31	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog într-un strat, la tavane	m2	19,2000
1.1.32	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	19,2000
1.1.33	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	19,2000
1.1.34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	19,2000



		<b>TOTAL Capitolul 2.3. Birou 408 (Ginecolog). Tavan</b>		
		<b>Capitolul 2.4. Birou 408 (Ginecolog). Lucrări diverse</b>		
1.1.35	CK03A	Uși din MDF interioare într-un canat, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi până la 35 m.	m2	1,6800
1.1.36	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	2,0000
1.1.37	CN17A	Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe bază de rasini alchidice aplicate pe țimplărie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul.	m2	4,2000
1.1.38	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lămpi fluorescente, inclusiv dispozitivul de susținere, cu unul sau mai multe tuburi. (doar montarea)	buc	2,0000
1.1.39	RpEE14A	Înlocuirea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător simplu	buc	1,0000
1.1.40	RpEE17A	Înlocuirea prizelor bipolare - priza dublă	buc	3,0000
1.1.41	Pret de piata	Doze pentru prize	buc	4,0000
1.1.42	CK26C	Plinte montate la pardoseli din mase plastice.	m	17,0000
		<b>TOTAL Capitolul 2.4. Birou 408 (Ginecolog). Lucrări diverse</b>		
		<b>Capitolul 3.1. Birou 421 (Sala de sterilizare). Desfaceri și demontări</b>		
1.1.43	RpCJ35A	Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	0,0000
1.1.44	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau înlocuire).	buc	4,0000
1.1.45	RpEF23B	Demontări de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brațe sau tuburi.	buc	2,0000
		<b>TOTAL Capitolul 3.1. Birou 421 (Sala de sterilizare). Desfaceri și demontări</b>		
		<b>Capitolul 3.2. Birou 421 (Sala de sterilizare). Pereți</b>		
1.1.46	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog într-un strat, la pereți	m2	10,0000
1.1.47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	10,0000
1.1.48	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	10,0000
1.1.49	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	37,3000
1.1.50	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	37,3000
1.1.51	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	37,3000
1.1.52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	37,3000
		<b>TOTAL Capitolul 3.2. Birou 421 (Sala de sterilizare). Pereți</b>		
		<b>Capitolul 3.3. Birou 421 (Sala de sterilizare). Tavan</b>		
1.1.53	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog într-un strat, la tavane	m2	10,2000
1.1.54	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	10,2000
1.1.55	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	10,2000
1.1.56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	10,2000
		<b>TOTAL Capitolul 3.3. Birou 421 (Sala de sterilizare). Tavan</b>		

		<b>Capitolul 3.4. Birou 421 (Sala de sterilizare). Lucrări diverse</b>		
1.1.57	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate montate în zidărie.(Grile din PVC 250x250)	buc	2,0000
1.1.58	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	2,0000
1.1.59	CN17A	Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe bază de rasini alchidice aplicate pe țimplărie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2	10,0500
1.1.60	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lămpi fluorescente, inclusiv dispozitivul de susținere, cu unul sau mai multe tuburi. (doar montarea)	buc	2,0000
1.1.61	RpEE14A	Înlocuirea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător simplu	buc	2,0000
1.1.62	RpEE17A	Înlocuirea prizelor bipolare - priza dublă	buc	2,0000
1.1.63	Pret de piata	Doze pentru prize	buc	4,0000
1.1.64	CK26C	Plinte montate la pardoseli din mase plastice.	m	14,0000
		<b>TOTAL Capitolul 3.4. Birou 421 (Sala de sterilizare). Lucrări diverse</b>		
		<b>Capitolul 4.1 Vestiar.</b>		
1.1.65	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog într-un strat, la pereți	m2	1,6000
1.1.66	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	1,6000
1.1.67	CF17C	Diverse lucrări strat de impasitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	1,6000
1.1.68	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	1,6000
1.1.69	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	1,6000
1.1.70	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	1,6000
1.1.71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,6000
		<b>TOTAL Capitolul 4.1 Vestiar.</b>		
		<b>Capitolul 4.2 Vestiar. Țimplărie</b>		
1.1.72	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natura la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv. (Nota: 2050x750mm, cu dublă deschidere 1150x750mm partea de sus și 850x750 partea de jos, schița se consulta cu beneficiarul)	m2	1,5400
		<b>TOTAL Capitolul 4.2 Vestiar. Țimplărie</b>		
		<b>Capitolul 5. Evacuarea gunoii</b>		
1.1.73	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având peste 25 kg, pedistanță de 50 m.	t	25,0000
1.1.74	TsH92B	Încărcarea în auto: gunoi	t	25,0000
1.1.75	TsI50B5	Transportarea gunoii cu autobasculanta la distanța de 15 km.	t	25,0000
		<b>TOTAL Capitolul 5. Evacuarea gunoii</b>		
		<b>Rețele electrice</b>		
		<b>Capitolul 1. Panou electric</b>		
2.1.1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat pe perețe, înălțime și lățime,	buc	1,0000

		mm, pînă la 600x600. (Dulap Metalic 600x500x250, IP65, Schneider sau analog)		
2.1.2	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, curent pînă la 100. (Automat diferențial 4P C63A 30 mA, Schneider sau analog)	buc	1,0000
2.1.3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, curent pînă la 25 A. (Automat diferențial 1P 30 mA, 16 A, Schneider sau analog)	buc	2,0000
2.1.4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, curent pînă la 25 A. (Automat diferențial 1P 30 mA, 6 A, Schneider sau analog)	buc	1,0000
2.1.5	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, curent pînă la 100. (Contactator 63A 3 faze, bobină intrare 230V, Schneider sau analog)	buc	1,0000
2.1.6	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, curent pînă la 100. (Separator de sarcină isv 100A, Schneider sau analog)	buc	1,0000
2.1.7	08-01-054-3	Transformator, tensiune pînă la 20 kV, cu trei faze. (Transformator incapsulat 63 VA, 230V/24 V, Schneider sau analog)	buc	1,0000
2.1.8	Pret de piata	Contact releu 2P, 24 V, contact 250V/3A	buc	1,0000
2.1.9	Pret de piata	Releu SPDT, 24V, contact 250V/3A	buc	1,0000
2.1.10	08-03-523-1	Siguranța, instalată pe suport izolator	buc	2,0000
2.1.11	Pret de piata	Siguranță fuzibilă tip T, 800 mA, 250V	buc	1,0000
2.1.12	Pret de piata	Siguranță fuzibilă tip T, 1 A, 250 V	buc	1,0000
2.1.13	08-01-082-1	Cleme în asortiment	100buc	0,3200
2.1.14	Pret de piata	Cleme 35 mm <sup>2</sup>	buc	4,0000
2.1.15	Pret de piata	Cleme 16 mm <sup>2</sup>	buc	2,0000
2.1.16	Pret de piata	Cleme 4 mm <sup>2</sup>	buc	26,0000
		<b>TOTAL Capitolul 1. Panou electric</b>		
		<b>Capitolul 2. Cablu</b>		
2.1.17	08-02-148-3	Cablu pînă la 35 kV în țevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m pînă la: 3 kg.	100m	0,1500
2.1.18	Pret de piata	Cablu electric BBГHГ-LSLT 5x50mm <sup>2</sup>	m	15,0000
		<b>TOTAL Capitolul 2. Cablu</b>		
		<b>Capitolul 1. Panou electric</b>		
2.2.1	Pret de piata	Dulap Metalic 600x500x250, IP65, Schneider sau analog	buc	1,0000
2.2.2	Pret de piata	Automat diferențial 4P C63A 30 mA, Schneider sau analog	buc	1,0000
2.2.3	Pret de piata	Automat diferențial 1P 30 mA, 16 A, Schneider sau analog	buc	2,0000
2.2.4	Pret de piata	Automat diferențial 1P 30 mA, 6 A, Schneider sau analog	buc	1,0000
2.2.5	Pret de piata	Contactator 63A 3 faze, bobină intrare 230V, Schneider sau analog	buc	1,0000
2.2.6	Pret de piata	Separator de sarcină isv 100A, Schneider sau analog	buc	1,0000
2.2.7	Pret de piata	Transformator incapsulat 63 VA, 230V/24 V, Schneider sau analog	buc	1,0000

		<b>TOTAL Capitolul 1. Panou electric</b>		
--	--	--	--	--

**LOTUL 7 – Lucrări de reparație curentă la CMF nr.1. Chișinău, str. Titulescu 37**

Nr.	Simbol normeși Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volu m
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1.1. Coridor subsol. Desfaceri și demontări</b>		
1.1.1	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte ceramice	m	20,0000
1.1.2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	16,0000
1.1.3	RpCA03A	Săpături de pământ în spații limitate, avînd peste 1,00 m lățime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc.	m3	2,0000
		<b>TOTAL Capitolul 1.1. Coridor subsol. Desfaceri și demontări</b>		
		<b>Capitolul 1.2. Coridor subsol. Pardosea</b>		
1.1.4	TsC54B	Strat de fundație din piatra spartă. (gr.8cm)	m3	1,3000
1.1.5	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci.	kg	50,0000
1.1.6	CA02B2	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier și turnarea cu mijloace clasice beton clasă C 10/8 (Bc 10/B 150) (gr.10cm)	m3	2,0000
1.1.7	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	16,0000
1.1.8	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	16,0000
1.1.9	CN53A	Grunduirea suprafețelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	16,0000
1.1.10	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapantă 600x600mm (gr.min.10mm), inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	16,0000
1.1.11	CI14A	Elemente liniare din plăci din gresie ceramică aplicate cu adeziv. (H=10cm)	m	20,0000
		<b>TOTAL Capitolul 1.2. Coridor subsol. Pardosea</b>		
		<b>Capitolul 2.1. Arhiva subsol. Desfaceri și demontări</b>		
1.1.12	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	62,1000
		<b>TOTAL Capitolul 2.1. Arhiva subsol. Desfaceri și demontări</b>		
		<b>Capitolul 2.2. Arhiva subsol. Pereți</b>		
1.1.13	CN53A	Prelucrarea suprafețelor cu soluție antimucegai "Dragon" sau analog	m2	48,4000
1.1.14	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog într-un strat, la pereți	m2	48,4000
1.1.15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	48,4000
1.1.16	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	48,4000
1.1.17	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	48,4000
1.1.18	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	48,4000
1.1.19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,4000

		<b>TOTAL Capitolul 2.2. Arhiva subsol. Pereți</b>		
		<b>Capitolul 2.3. Arhiva subsol. Tavan</b>		
1.1.20	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog într-un strat, latavane	m2	13,7000
1.1.21	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pesuprafețele tavanelor	m2	13,7000
1.1.22	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	13,7000
1.1.23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	13,7000
		<b>TOTAL Capitolul 2.3. Arhiva subsol. Tavan</b>		
		<b>Capitolul 3.1. Birou muncitori auxiliari. Desfaceri și demontări</b>		
1.1.24	RCsO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (ferestre).	m2	5,5000
1.1.25	RpCJ35A	Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	57,5000
1.1.26	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mocheta, etc.	m2	12,5000
1.1.27	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau înlocuire).	buc	4,0000
1.1.28	RpEF23B	Demontări de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brațe sau tuburi.	buc	2,0000
		<b>TOTAL Capitolul 3.1. Birou muncitori auxiliari. Desfaceri și demontări</b>		
		<b>Capitolul 3.2. Birou muncitori auxiliari. Pardosea</b>		
1.1.29	CN53A	Prelucrarea suprafețelor cu soluție antimucegai "Dragon" sau analog	m2	12,5000
1.1.30	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	12,5000
1.1.31	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	12,5000
1.1.32	CN53A	Grunduirea suprafețelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	12,5000
1.1.33	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv plintele din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr 2,5mm, clasa de rezistență la trafic 33, lipit cu prenadez.	m2	12,5000
		<b>TOTAL Capitolul 3.2. Birou muncitori auxiliari. Pardosea</b>		
		<b>Capitolul 3.3. Birou muncitori auxiliari. Pereți</b>		
1.1.34	CD70A	Zidărie ordinară din blocuri de calcar (cotilet) la pereți cu prepararea manuală a mortarului M-50, înălțimea etajului pînă la 4m. (astupare gol fereastră)	m3	0,6000
1.1.35	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	1,5000
1.1.36	RpCJ04A	Reparații de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereți sau stilpi, pe suprafețe plane, din zidărie de caramidă sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit și mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund și stratul vizibil.	m2	1,5000
1.1.37	CF59F	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m: închidere gol fereastră deasupra ușii	m2	1,5000
1.1.38	CN53A	Prelucrarea suprafețelor cu soluție antimucegai "Dragon" sau analog	m2	45,0000
1.1.39	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog într-un strat, la pereți	m2	45,0000
1.1.40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	45,0000
1.1.41	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	45,0000

1.1.42	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	45,0000
1.1.43	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	45,0000
1.1.44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,0000
		<b>TOTAL Capitolul 3.3. Birou muncitori auxiliari. Pereți</b>		
		<b>Capitolul 3.4. Birou muncitori auxiliari. Tavan</b>		
1.1.45	CN53A	Prelucrarea suprafețelor cu soluție antimucegai "Dragon" sau analog	m2	12,5000
1.1.46	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog într-un strat, la tavane	m2	12,5000
1.1.47	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	12,5000
1.1.48	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	12,5000
1.1.49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,5000
		<b>TOTAL Capitolul 3.4. Birou muncitori auxiliari. Tavan</b>		
		<b>Capitolul 3.5. Birou muncitori auxiliari. Lucrări diverse</b>		
1.1.50	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tócului peste 2,5 mp.	m2	3,1000
1.1.51	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	2,0000
1.1.52	CN17A	Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe bază de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2	4,0000
1.1.53	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lămpi fluorescente, inclusiv dispozitivul de susținere, cu unul sau mai multe tuburi. (doar montarea)	buc	2,0000
1.1.54	RpEE14A	Inlocuirea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător simplu	buc	1,0000
1.1.55	RpEE17A	Inlocuirea prizelor bipolare - priza dublă	buc	3,0000
1.1.56	Pret de piata	Doze pentru prize	buc	4,0000
		<b>TOTAL Capitolul 3.5. Birou muncitori auxiliari. Lucrări diverse</b>		
		<b>Capitolul 4.1. WC subsol. Desfaceri și demontări</b>		
1.1.57	RpEF23B	Demontări de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brațe sau tuburi.	buc	2,0000
1.1.58	RpCO56C	Demontări: captușeli din gips carton la pereți	m2	6,0000
1.1.59	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	25,6000
		<b>TOTAL Capitolul 4.1. WC subsol. Desfaceri și demontări</b>		
		<b>Capitolul 4.2. WC subsol. Pereți</b>		
1.1.60	CF59F	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: astupare rețele	m2	6,0000
1.1.61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,0000
1.1.62	CN53A	Prelucrarea suprafețelor cu soluție antimucegai "Dragon" sau analog	m2	15,8000
1.1.63	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog într-un strat, la pereți	m2	15,8000
1.1.64	CF50B	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	15,8000

1.1.65	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	15,8000
1.1.66	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	15,8000
1.1.67	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	15,8000
1.1.68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,8000
		<b>TOTAL Capitolul 4.2. WC subsol. Pereți</b>		
		<b>Capitolul 4.3. WC subsol. Tavan</b>		
1.1.69	CN53A	Prelucrarea suprafețelor cu soluție antimucegai "Dragon" sau analog	m2	9,8000
1.1.70	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog într-un strat, lătavane	m2	9,8000
1.1.71	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	9,8000
1.1.72	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	9,8000
1.1.73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,8000
		<b>TOTAL Capitolul 4.3. WC subsol. Tavan</b>		
		<b>Capitolul 4.4. WC subsol. Lucrări diverse</b>		
1.1.74	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lămpi fluorescente, inclusiv dispozitivul de susținere, cu unul sau mai multe tuburi. (doar montarea)	buc	2,0000
1.1.75	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate montate în zidărie. (Grile din PVC 250x250)	buc	1,0000
		<b>TOTAL Capitolul 4.4. WC subsol. Lucrări diverse</b>		
		<b>Capitolul 6.1. Birou 223 (Radiologia). Desfaceri și demontări</b>		
1.1.76	RCsO56A	Demontări: tâmplărie din PVC (perete despărțitor).	m2	4,6000
1.1.77	RpCM33E	Demontarea placajelor din gips-carton	m2	2,1000
1.1.78	RpCG29C	Demolarea pereților de zidărie din caramidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, caramizi GVP, exclusiv schela și curățirea caramizilor.	m3	0,5000
1.1.79	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mocheta, etc.	m2	13,0000
1.1.80	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire).	buc	5,0000
1.1.81	RpEF23B	Demontări de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brațe sau tuburi.	buc	6,0000
		<b>TOTAL Capitolul 6.1. Birou 223 (Radiologia). Desfaceri și demontări</b>		
		<b>Capitolul 6.2. Birou 223 (Radiologia). Pardosele</b>		
1.1.82	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	13,0000
1.1.83	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	13,0000
1.1.84	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC	m2	13,0000
1.1.85	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv plintele din PVC (h=10cm), în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr 2,5mm, clasa de rezistență la trafic 33, lipit cu prenadez.	m2	26,0000
1.1.86	CN53A	Grunduirea suprafețelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	26,0000
1.1.87	CK26C	Plinte montate la pardoseli din mase plastice.	m	17,0000

		<b>TOTAL Capitolul 6.2. Birou 223 (Radiologia). Pardosele</b>		
		<b>Capitolul 6.3. Birou 223 (Radiologia). Pereți</b>		
1.1.88	CF59F	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m: glafuri ușa	m2	1,0000
1.1.89	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog într-un strat, la pereți	m2	1,0000
1.1.90	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	1,0000
1.1.91	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	145,0000
1.1.92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	145,0000
		<b>TOTAL Capitolul 6.3. Birou 223 (Radiologia). Pereți</b>		
		<b>Capitolul 6.4. Birou 223 (Radiologia). Tavane</b>		
1.1.93	CF59F	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m: acoperire sistem de ventilare	m2	8,0000
1.1.94	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	8,0000
1.1.95	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	57,0000
1.1.96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	57,0000
		<b>TOTAL Capitolul 6.4. Birou 223 (Radiologia). Tavane</b>		
		<b>Capitolul 6.5. Birou 223 (Radiologia). Lucrări diverse</b>		
1.1.97	CK03A	Uși din MDF interioare într-un canat, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi pînă la 35 m.	m2	2,1000
1.1.98	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lămpi fluorescente, inclusiv dispozitivul de susținere, cu unul sau mai multe tuburi. (doar montarea)	buc	6,0000
1.1.99	CN17A	Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe bază de rasini alchidice aplicate pe tîmplărie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2	12,6000
1.1.100	RpEE14A	Înlocuirea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător simplu	buc	1,0000
1.1.101	RpEE17A	Înlocuirea prizelor bipolare - priza dublă	buc	4,0000
		<b>TOTAL Capitolul 6.5. Birou 223 (Radiologia). Lucrări diverse</b>		
		<b>Capitolul 7.1. Birou 201 (Staționar de zi). Desfaceri și demontări</b>		
1.1.102	RCsO56A	Demontări: tîmplărie din lemn (fereastră).	m2	1,2200
1.1.103	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianță	m2	4,0000
1.1.104	RpCG29C	Demolarea pereților de zidărie din caramidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, caramizi GVP, exclusiv schela și curățirea caramizilor.	m3	1,5000
1.1.105	RpCM33E	Demontarea placajelor din gips-carton	m2	3,0000
1.1.106	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brațe sau tuburi.	buc	4,0000
1.1.107	RpSC11A	Demontarea unui spălator pentru vase cu picurator, din fontă, tabla emailata sau inox.	buc	1,0000
		<b>TOTAL Capitolul 7.1. Birou 201 (Staționar de zi). Desfaceri și demontări</b>		
		<b>Capitolul 7.2. Birou 201 (Staționar de zi). Pereți</b>		
1.1.108	CD72A	Pereți despărțitori plani din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasă metalică simplă cu placaj de PGC gr.12,5mm într-un strat din ambele părți fără izolație, cu înălțimea pînă la 4 m.	m2	3,5000



1.1.109	CF59F	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC gr.12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m: acoperire rețele	m2	3,0000
1.1.110	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog într-un strat, la pereți	m2	15,0000
1.1.111	CF50B	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	15,0000
1.1.112	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	15,0000
1.1.113	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	15,0000
1.1.114	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	110,0000
1.1.115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	110,0000
1.1.116	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	2,0000
1.1.117	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereți, stâlpi, pilaștri și glafuri) fixate de adeziv.	m2	2,0000
		<b>TOTAL Capitolul 7.2. Birou 201 (Staționar de zi). Pereți</b>		
		<b>Capitolul 7.3. Birou 201 (Staționar de zi). Tavane</b>		
1.1.118	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	39,0000
1.1.119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,0000
		<b>TOTAL Capitolul 7.3. Birou 201 (Staționar de zi). Tavane</b>		
		<b>Capitolul 7.4. Birou 201 (Staționar de zi). Lucrări diverse</b>		
1.1.120	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la construcții cu înălțimi pînă la 35 m din panouri fixe și foi de uși. (perete despărțitor-doar montarea)	m2	4,6000
1.1.121	SC04C	Lavoar din semiportelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, avînd țeava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc	1,0000
1.1.122	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lămpi fluorescente, inclusiv dispozitivul de susținere, cu unul sau mai multe tuburi. (doar montarea)	buc	4,0000
1.1.123	CK26C	Plinte montate la pardoseli din mase plastice.	m	9,0000
1.1.124	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	6,0000
1.1.125	CN17A	Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe bază de rasini alchidice aplicate pe tîmplărie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2	8,4000
1.1.126	CO18A	Ușițe de vizitare gata confecționate 300x600 mm din PVC	buc	1,0000
		<b>TOTAL Capitolul 7.4. Birou 201 (Staționar de zi). Lucrări diverse</b>		
		<b>Capitolul 8. Evacuarea gunoiului</b>		
1.1.127	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, avînd peste 25 kg, pe distanța de 50 m.	t	30,0000
1.1.128	TsH92B	Încărcarea în auto: gunoi	t	30,0000
1.1.129	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanța de 15 km.	t	30,0000
		<b>TOTAL Capitolul 8. Evacuarea gunoiului</b>		

**LOTUL 8 – Lucrări de reparație a acoperișului la CS Muncești. Chișinău, șos.Muncești, 400/1**

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
-----	-----------------------------	------------------	------	-------

1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Demolări și evacuarea gunoiului</b>		
1.1.1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu.	m3	1,0000
1.1.2	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având peste 25 kg, pe distanța de 90 m.	t	2,0000
1.1.3	TsH92B	Încărcarea în auto: deșeuri de construcție	t	2,0000
1.1.4	TsI50B5	Transportare deșeuri cu autobasculanta la distanța de 15 km.	t	2,0000
		<b>TOTAL Capitolul 1. Demolări și evacuarea gunoiului</b>		
		<b>Capitolul 2. Lucrări de construcție</b>		
1.1.5	TrB02A29	Transportul materialelor din grupa 4 (încărcare, aruncare, descărcare, aruncare), cu tombersonul, pe distanța de 90 m.	t	2,0000
1.1.6	RpCC04B	Cofraje din scânduri de rasinoase, de până la 6,00 m înălțime, la beton turnat pentru completări sau refaceri, la construcții existente, exclusiv susținerile.	m2	4,0000
1.1.7	RpCB03A	Beton turnat la coama acoperisului, la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier și turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200).	m3	1,0000
		<b>TOTAL Capitolul 2. Lucrări de construcție</b>		

**9. Adresa de prestare a serviciilor:**

- Centrul Consultativ Diagnostic – mun. Chișinău, bd. Dacia 5/2b;
- Centrul Medicilor de Familie nr. 1 – mun. Chișinău, str. Titulescu 37;
- Centrul Medicilor de Familie nr. 2 – mun. Chișinău, str. Independenței 28;
- Centrul Medicilor de Familie nr. 3 – mun. Chișinău, bd. Dacia 5/2a;
- Centrul de Sănătate Muncești – mun. Chișinău, str. Muncești, 400/1

**10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru lista întregă;**

**11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite**

**12. Termenii și condițiile de prestare solicitate:** Serviciile vor fi prestate în termenul de executare a lucrărilor de reparații curente.

**13. Termenul de valabilitate a contractului:** până la finisarea lucrărilor de reparație în baza contractelor de atrepriză.

**14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu**

**15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu**

**16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):**

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Oferta de preț	Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.	DA
2.	Certificat de înregistrare a întreprinderii și Extras din Registrul de Stat a Persoanelor	Copia, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.	DA

	Juridice și/sau informații despre participant		
3.	Actul care atestă dreptul de a presta serviciile solicitate	Copia, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.	DA
4.	Certificat privind contul bancar	Copia, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.	DA

**17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): conform datelor indicate în SIA RSAP – Nu se aplică**

**18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:** cel mai mic preț pentru lista întreagă și corespunderea cerințelor tehnice.

**19. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

- până la: conform datelor SIA RSAP "MTender".

**20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

21. *Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

22. **Termenul de valabilitate a ofertelor:** 30 zile.

23. **Locul deschiderii ofertelor:** SIA RSAP "MTender".

24. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**

*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP" MTender.*

25. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** limba română

26. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	DA
sistemul de comenzi electronice	NU
facturarea electronică	DA
plățile electronice	DA

27. **Alte informații relevante:** nu

**Conducătorul grupului de lucru**

**Marina Golovaci**