

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Academia Stefan cel Mare a MAI**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Academia Stefan cel Mare a MAI**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie fatadei Garajului-Depozit din incinta Academiei Stefan cel Mare a MAI, str. Gh. Asachi, 21**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Fatada 1		
		1.1. Demontari si evacuari		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	25,1000
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Inclusiv glafurile, soclu)	m2	177,8800
3	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Pereu, pereti de sprijin deteriorati)	m3	5,2000
4	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	24,6000
5	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	24,6000
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu		
		1.2. Streasina		
6	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	16,5200
7	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	5,5800
8	CE05A	Captusirea stresinii cu tabla cutata perforata	m2	22,1000
9	RpCI22C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasuratei 60 cm (Confectii din tabla, Picurator)	m	35,6000

1	2	3	4	5
10	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D-150mm	m	35,6000
		Total Streasina Inclusiv salariu		
		1.3. Fatada		
11	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 50x50x3 mm)	kg	350,9800
12	CF10A K=1,8	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Tencuieli cu indreptarea suprafetelor inclusiv soclu)	m2	152,6000
13	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	57,6000
14	CF61A	APLICABIL Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (ATENTIE Lucrarile vor fi executate la exterior, de folosit material pe baza de ciment rezistent la conditii climaterice exterioare)	m2	17,2800
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	153,0300
16	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	153,0300
17	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit:grosimea minim 9mm, calitate superioara dimensiuni pina la 600 x 600 mm (soclu)	m2	16,8500
18	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	181,1000
		Total Fatada Inclusiv salariu		
		1.4. Diverse		
19	RpED18D	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor 25 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina (ATENTIE va fi remontat)	m	30,2000

1	2	3	4	5
20	RpED02B	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea 25-35 mmp (ATENTIE, Manopera se va monta cablu existent)	m	30,2000
21	RpEA03C	Montarea canalelor de protectie metal zincat cu dimensiunile 100x50mm montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice. ATENTIE Manopera	m	30,2000
22	Pret de piata	Jgheab metalic pentru pozarea cablajului electric 100x50mm	m	30,2000
23	Pret de piata	Capac jgheab metalic pentru pozarea cablajului electric 100x15mm	m	30,2000