

Amenajarea curții blocului locativ de pe strada M. Eminescu

Formular Nr. 1
WinCmeta

65

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Amenajare curte		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	112,0000
2	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	110,0000
3	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,3500
4	TsC35B12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m	100 m3	1,4000
5	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite(sub bordure)	m3	8,0000
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	225,0000
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (sub bordure)	m3	10,0000
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(bordure vibropresate de drum 1000x300x150mm)	m	75,0000
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(bordure vibropresate de drum 1000x200x80mm)	m	275,0000
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta,	m3	75,0000

1	2	3	4	5
		pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire		
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (prundis de riu)	m3	7,0000
12	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat h=6cm)	m2	490,0000
13	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite(gauri la stilpi)	m3	3,0000
14	CL18A	Confectii metalice diverse din teava 80x80 mm, b-2,5mm, pentru sustineri, inglobate partial in beton	kg	1 080,0000
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3	2,7000
16	CL10C	Elemente de sustinere a plasei din teava dreptunghiulara 60x30mm, b-2,5mm, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,7500
17	CL10C	Elemente de sustinere a plasei din totel beton d10 mm A240, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,0360
18	CC09D	Montarea plasa rabbit (numai manopera, elementele zincate si utilajul)	m2	290,0000
19	005	Plasa din sirma zincata d=2,5mm, ochi 45x45 mm	m2	290,0000
20	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	3,0000
21	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	3,0000
22	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	3,0000
23	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in	m3	7,5000

1	2	3	4	5
		straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu		
24	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	9,5000
25	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	5,0000
26	TsH91B	Instalarea urne	buc	5,0000
27	TsH91A	Instalarea masa de tenis Play Park TS-25	buc	1,0000
28	TsH91A	Instalarea Complex de joacr PTP 21-04-T3	buc	1,0000

Președintele grupului de lucru



Vrabie

Vitalie VRABIE