



«TOPSTROYCOM» SRL
mun.Comrat, str.Lenin, 211
tel. 079804146
Email: topstroycom@mail.ru

Капитальный ремонт подведомственных учреждений с.Кортен р-на Тараклия

<u>№</u>	Наименование	Стоимость, без НДС, леев	НДС, леев	Стоимость, включая НДС, леев
1	Ремонт кабинета народных традиций ДК с. Кортен	69 669,00	13 934,00	83 603,00
2	Ремонт коридора примарии с. Кортен	158 246,00	31 649,00	189 895,00
3	Ремонт сан узла примарии с. Кортен	46 103,00	9 221,00	55 324,00
4	Утепление фасада молодёжного центра с. Кортен	46 753,00	9 351,00	56 104,00
ИТОГО		320 771,00	64 155,00	384 926,00

Director TOPSTROYCOM SRL _____ / Topal V.P./

DEVIZ LOCAL

Ремонтные работы

Valoarea de deviz 55 324 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Общестроительные работы						
1.1. Пол						
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2	6,730	12,20 11,00	82,12 74,04
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	2,500	533,20 45,00	1 333,00 112,50
3	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) 100x100x3	kg	8,000	25,04 2,25	200,32 18,00
4	CA02C021	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei mai mari de 35 m, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте более 35 м, в случае приготовления бетона вручную используется норма CA01, и его укладка типичными средствами) с8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	0,673	2 313,25 250,01	1 556,82 168,26
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T	m2	6,730	86,79 35,00	584,12 235,55

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
6	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	6,730	296,18 55,00	1 993,32 370,15
		<i>Total</i>		<i>Lei</i>		5 749,70
		Total Пол Inclusiv salariu				5 749,70 978,50
1.2. Проёмы						
7	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций без повторного использования) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,03	kg	50,000	0,79 0,58	39,43 28,75
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) подоконники	m2	0,620	21,00 21,00	13,02 13,02
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	2,790	21,00 21,00	58,60 58,60
10	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м)	m3	0,720	1 522,13 209,81	1 095,93 151,06
11	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua sanaturi (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2)	m2	1,000	2 110,86 70,66	2 110,86 70,66

1	2	3	4	5	6	7
12	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: потолков с изоляцией, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	2,070	284,72 110,10	589,38 227,90
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	2,070	4,95 1,50	10,25 3,11
		<i>Total</i>		<i>Lei</i>		3 917,47
		Total Proёмы Inclusiv salariu				3 917,47 553,10
1.3. Стены						
14	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	29,310	214,58 91,75	6 289,45 2 689,20
15	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в	m2	2,070	376,43 122,50	779,21 253,58

1	2	3	4	5	6	7
		помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)				
16	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурированным, неглазурированным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2	29,310	376,43 122,50	11 033,17 3 590,48
		<i>Total</i>	Lei			18 101,83
		Total Стены Inclusiv salariu				18 101,83 6 533,26
1.4. Прочие						
17	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (Перемещение ручными средствами, тачкой на шинах на расстояния в 100 м с грузом 100 - 120 кг, включая укладку катальных досок и очистку пути тачки с загрузкой и разгрузкой с укладкой)	t	1,000	65,50 47,50	65,50 47,50
18	TRI1AA03 F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - порошковые и тяжелые,	t	1,000	30,00 30,00	30,00 30,00

1	2	3	4	5	6	7
		transportировкой до 10 м - с рампы или площадки, в авто, 3 категории)				
19	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	1,000	68,90 0,00	68,90 0,00
		<i>Total</i>	Lei			164,40
		Total Прочие Inclusiv salariu				164,40 77,50
1.5. Сантехнические работы						
20	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)	m3	1,500	105,50 105,50	158,25 158,25
21	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	0,300	533,20 45,00	159,96 13,50
22	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, очень твердый грунт)	m3	1,500	28,50 28,50	42,75 42,75
23	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления	buc	12,000	20,45 10,00	245,40 120,00

1	2	3	4	5	6	7
		стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно) клипса ппр д20				
24	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм)	m	6,000	51,05 15,00	306,30 90,00
25	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Изоляция труб специальными изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=12x4 до D=35x4 мм) Materiale marunte=1,05	m	6,000	66,17 17,50	397,01 105,00
26	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/4"-1") ППР+американка д20 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006	buc	3,000	185,05 9,00	555,15 27,00
27	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Соединительные детали с 2 стыками (фитинги) полиэтиленовые, стыкуемые прессованием с навинчиванием с армированной	buc	12,000	20,00 13,50	240,00 162,00

1	2	3	4	5	6	7
		полиэтиленовой трубой, с наружным диаметром 20 мм)				
28	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	2,000	69,38 12,50	138,76 25,00
29	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)	buc	4,000	46,30 11,00	185,20 44,00
30	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	7,000	103,96 16,00	727,69 112,00
31	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)	buc	5,000	64,65 14,00	323,23 70,00
32	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	3 362,62 92,50	3 362,62 92,50

1	2	3	4	5	6	7
		(Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02				
33	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте, с внутренним сифоном типа S) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05	buc	1,000	2 200,60 235,00	2 200,60 235,00
34	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/4"-1") Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006	buc	1,000	864,10 9,00	864,10 9,00
		<i>Total</i>	Lei		9 907,02	
		Total Сантехнические работы Inclusiv salariu			9 907,02 1 306,00	
		<i>Total</i>	Lei		37 840,42	
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %		2 267,61	
		<i>Total</i>			40 108,03	
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %		561,91	
		<i>Total</i>			40 669,94	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %		813,40	
		<i>Total</i>			41 483,34	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %		829,67	
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu			42 313,01 9 448,36	
2. Электромонтажные работы						
35	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей	100 m	0,300	1 980,50 280,50	594,15 84,15

1	2	3	4	5	6	7
		оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 Кабель ВВГ лс 3x1,5				
36	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 Кабель ВВГ лс 3x2,5	100 m	0,300	2 780,50 280,50	834,15 84,15
37	08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	100 m	0,600	1 195,00 1 190,00	717,00 714,00
38	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,010	7 200,00 1 610,00	72,00 16,10
39		Дозы	buc	4,000	4,00 0,00	16,00 0,00
40	08-03-591-9	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке Розетка внутр с рамк	100 buc	0,040	8 405,00 1 905,00	336,20 76,20
41	08-03-594-11	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 светильник LED 52W 6400K "панель"	100 buc	0,010	60 850,00 15 850,00	608,50 158,50
42	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 ВА-47-29 1P B6-16A	buc	1,000	78,60 78,00	78,60 78,00
43	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 ВА-47-29 1P B6-10A	buc	1,000	78,60 78,00	78,60 78,00
		<i>Total</i>				3 335,20
		<i>Asigurari sociale</i>		Lei		309,38
		<i>Total</i>				3 644,58
		<i>Cheltuieli de transport</i>		2 %		40,88
		<i>Total</i>				3 685,46
		<i>Cheltuieli de regie</i>		2 %		25,78
		<i>Total</i>				3 711,24
		<i>Beneficiu de deviz</i>		2 %		74,23
		Total Электромонтажные работы Inclusiv salariu				3 785,47 1 289,10
	3. Оборудование					
44	цена	автоматический выключатель	buc	3,000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	
	рыночная	BA-47-29 1PB6- 10A			0,00	0,00	
45	цена рыночная	автоматический выключатель BA-47-29 1PB6-16A	buc	1,000	0,00	0,00	
		<i>Total</i>	Lei		0,00	0,00	
		Total Оборудование Inclusiv salariu				0,00	
		Total	Lei			46 103	
		TVA	20 %			9 221	
		Total deviz: Inclusiv salariu				55 324	
						10 740	

Intocmit:

SRL "TOPSTROYCOM"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

Примария с. Кортен

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: «Ремонт сан узла примарии с. Кортен»

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse Ремонтные работы

Valoarea de deviz 55 324 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	1	Затраты труда	h-om	25,782	50,00	1 289,10
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2,5675	50,00	128,38
3.	7123010010200	Betonist	h-om	2,9276	50,00	146,38
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,32	50,00	16,00
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,28	50,00	14,00
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	70,605	50,00	3 530,26
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,441	50,00	572,05
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7403	50,00	37,02
9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,29	50,00	614,50
10.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,44	50,00	372,00
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,10	50,00	105,00
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0621	50,00	3,11
13.	7212030022700	Sudor	h-om	0,125	50,00	6,25
14.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,40	50,00	20,00
15.	7422010060100	Timplar	h-om	0,7161	50,00	35,81
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,14	50,00	357,00
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,1668	50,00	408,35
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,4361	50,00	71,81
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	60,2085	50,00	3 010,44
Total manopera					10 740	

Materiale:

1.	001	дозы	buc	1,00	5,00	5,00
2.	0222	Кабель ВВГ лс 3х2,5	m	30,00	25,00	750,00
3.	1019100	светильник LED 52W 6400K "панель"	buc	1,00	450,00	450,00
4.	12121211	розетка одинарная	buc	4,00	45,00	180,00
5.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,648	1 000,00	648,00
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2827	400,00	113,08
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,08	400,00	1 232,00
8.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,1519	400,00	60,76
9.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,003	5 800,00	17,40
10.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0007	4 500,00	3,15
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	763,546	0,50	381,77
12.	2010237318750	Distantieri	buc	2,40	1,00	2,40

13.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,00	2 000,00	2 000,00
14.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,50	2,00	13,00
15.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	52,0359	2,00	104,08
16.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,252	15,00	3,79
17.	24	Кабель ВВГ лс 3x1,5	m	30,00	17,00	510,00
18.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0309	12,00	0,37
19.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0206	15,00	0,31
20.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,191	85,00	16,24
21.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,3105	18,00	5,59
22.	24302261000001	Fuga	kg	13,1423	25,00	328,56
23.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,7594	8,00	22,08
24.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	8,5465	5,00	42,73
25.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,328	12,00	3,94
26.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	125,52	6,00	753,12
27.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	23,8892	1,00	23,89
28.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,05	35,00	36,75
29.	2513736621482	Banda izolanta	m	2,52	1,00	2,52
30.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,64	1,00	2,64
31.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,64	1,00	0,64
32.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,05	60,00	63,00
33.	2521216710000, 20	Teava din polietilena sau polipropilena d20	m	6,18	35,00	216,30
34.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612	35,00	21,42
35.	2521216720160, 110	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	7,21	85,00	612,85
36.	2521216720160, 50	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	2,06	55,00	113,30
37.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,05	35,00	36,75
38.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	2,1428	50,00	107,14
39.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	74,1117	1,00	74,11
40.	2523156721037, 110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d110	buc	5,00	50,00	250,00
41.	2523156721037, 50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50	buc	4,00	35,00	140,00
42.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	12,00	1,50	18,00
43.	2622102438000	Lavoar с тумбой	buc	1,0302	3 000,00	3 090,60
44.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0605	1 200,00	1 272,60
45.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,05	200,00	210,00
46.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2,16	9,00	19,44
47.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	100,042	2,60	260,10
48.	26511221004022	Ciment M-400	kg	15,6168	2,60	40,60
49.	2652102100737	Var hidratat	kg	14,2272	12,00	170,73
50.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	7,0012	180,00	1 260,22
51.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	33,1138	55,00	1 821,26
52.	2663102100000	Beton c8/10	m3	0,6899	2 000,00	1 379,80

53.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	43,5027	5,00	217,51
54.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	32,949	200,00	6 589,80
55.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	1,20	15,00	18,00
56.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,04	18,00	0,72
57.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	28,9824	15,00	434,74
58.	2710703520285	Profil de suport	m	69,3812	17,00	1 179,48
59.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,08	18,00	1,44
60.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,60	25,00	15,00
61.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,025	24,00	0,60
62.	2873122004100	Plase sudate	kg	8,08	22,00	177,76
63.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	510,5824	0,25	127,65
64.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	12,00	1,00	12,00
65.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	12,00	0,20	2,40
66.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,05	120,00	126,00
67.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,05	20,00	21,00
68.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,02	60,00	61,20
69.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,02	55,00	56,10
70.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,04	20,00	40,80
71.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,05	20,00	21,00
72.	2875274110001	Piesa de legatura отвод муфта д20	buc	12,00	5,00	60,00
73.	2875274204000, 20	Bratară fixare клипса ппр д20	buc	12,00	5,00	60,00
74.	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord ППР+американка д20	buc	3,018	150,00	452,70
75.	2913124202100, 1	смеситель с проточным водонагревателем	buc	1,006	850,00	855,10
76.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	3,018	25,00	75,45
77.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,05	85,00	89,25
78.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,05	85,00	89,25
79.	30303	Рамки	buc	4,00	20,00	80,00
80.	332051735223	Термоизолатие conducte изофлекс д22/6	m	6,489	45,00	292,01
81.	41	выключатель	buc	1,00	50,00	50,00
82.	4100116202818	Ara pentru mortare si betoane	m3	0,3864	20,00	7,73
83.	4100126202818	Ara	m3	0,6117	20,00	12,24
84.	561+64	Дозы	buc	4,00	4,00	16,00
85.	626542	гофра 16	m	0,60	5,00	3,00
86.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1035	15,00	1,55
Total materiale de constructii						30 140

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,01	1 000,00	10,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,176	85,00	99,96
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,588	50,00	29,40
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2316	20,00	4,63
5.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	15,00	2,45

6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9896	15,00	14,84
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3765	15,00	5,65
8.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,424	5,00	2,12
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,3702	20,00	7,40
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0808	45,00	3,64
11.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1131	45,00	5,09
12.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,6905	15,00	40,35
13.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	20,00	2,12
14.	330206	дрели электр	h-ut.	0,06	15,00	0,90
15.	3302306	Дрели электрические	h-ut	0,08	15,00	1,20
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	650,00	68,90
Total utilaje de construcții			300			
Total			Lei			46 103
TVA			20 %			9 221
Total deviz:					55 324	

Intocmit:

SRL "TOPSTROYCOM"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

Примария с. Кортен

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: «Ремонт сан узла примарии с. Кортен» Investor: Примария с. Кортен
Кортен»

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Общестроительные работы						
1.1. Пол						
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2			12,20
						11,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,11	50,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	50,00	5,50
	4100126202818	Apa	m3	0,03	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	20,00	0,60
		<i>Total</i>	Lei			82,12
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			533,20
						45,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90	50,00	45,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	1,10	400,00	440,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	85,00	35,70
		<i>Total</i>	Lei			1 333,00
3	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) 100x100x3	kg			25,04
						2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			200,32
4	CA02C021	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте более 35 м, в случае приготовления бетона вручную используется норма CA01, и его укладка типичными средствами) с8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			2 313,25
						250,01
	7123010010200	Betonist	h-om	4,35	50,00	217,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	50,00	32,51
	2663102100000	Beton c8/10	m3	1,015	2 000,00	2 050,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,00	2,02
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,55	20,00	11,00
		<i>Total</i>	Lei			1 556,82
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			86,79
						35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,042	400,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	15,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	45,00	0,54
		<i>Total</i>	Lei			584,12
6	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2			296,18 55,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	50,00	55,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	180,00	187,25
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	5,00	32,32
	24302261000001	Fuga	kg	0,41	25,00	10,35
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,50	10,10
	4100126202818	Apa	m3	0,003	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	45,00	0,76
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	5,00	0,32
		<i>Total</i>	Lei			1 993,32
1.2. Проёмы						
7	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций без повторного использования) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,03	kg			0,79 0,58
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,008	50,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	50,00	0,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,001	50,00	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0004	15,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	12,00	0,01
	2410520006751	Automacara 4.5 - 9.9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	1 000,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			39,43
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) подоконники	m2			21,00 21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	50,00	10,50
		<i>Total</i>	Lei			13,02
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			21,00 21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	50,00	10,50
		<i>Total</i>	Lei			58,60
10	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора M -50 вручную, высотой этажа до 4 м)	m3			1 522,13 209,81
	7122050013400	Zidar	h-om	3,566	50,00	178,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,63	50,00	31,50
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,90	1 000,00	900,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00	9,00	27,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	4 500,00	4,38
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,69	2,60	56,39
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,76	12,00	237,13
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,211	400,00	84,39
	4100126202818	Apa	m3	0,152	20,00	3,04
		<i>Total</i>	Lei			1 095,93
11	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua sanaturi (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2)	m2			2 110,86 70,66

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131	50,00	70,66
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,00	2 000,00	2 000,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,50	2,00	13,00
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,52	1,00	2,52
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,64	1,00	2,64
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,64	1,00	0,64
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,191	85,00	16,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	20,00	0,59
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	15,00	2,45
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	20,00	2,12
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			2 110,86
12	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: потолков с изоляцией, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			284,72 <hr/> 110,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	50,00	110,10
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	55,00	58,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	15,00	13,86
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	17,00	37,59
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,03	50,00	51,76
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,35	1,00	2,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	5,00	1,36
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	8,00	0,71
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	2,00	3,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,25	4,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	15,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			589,38
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,95 <hr/> 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	15,00	0,75
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			10,25
1.3. Стены						
14	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			214,58 <hr/> 91,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,835	50,00	91,75
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	55,00	58,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	15,00	13,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	17,00	37,59
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,35	1,00	2,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	5,00	1,36
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	8,00	0,70
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	2,00	3,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,25	4,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			6 289,45
15	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей,	m2			376,43 <hr/> 122,50

1	2	3	4	5	6	7
		толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	50,00	10,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	200,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,60	1,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,50	10,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	25,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	6,00	24,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			779,21
16	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2			376,43 <hr/> 122,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	50,00	10,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	200,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,60	1,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,50	10,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	25,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	6,00	24,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			11 033,17
1.4. Прочие						
17	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (Перемещение ручными средствами, тачкой на шинах на расстояния в 100 м с грузом 100 - 120 кг, включая укладку катальных досок и очистку пути тачки с загрузкой и разгрузкой с укладкой)	t			65,50 <hr/> 47,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,28	50,00	14,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,67	50,00	33,50
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,003	5 800,00	17,40
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,025	24,00	0,60
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			65,50
18	TRI1AA03F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - порошковые и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t			30,00 <hr/> 30,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,60	50,00	30,00
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			30,00
19	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			68,90 <hr/> 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	650,00	68,90

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			68,90
1.5. Сантехнические работы						
20	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)	m3			105,50 105,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,11	50,00	105,50
		<i>Total</i>	Lei			158,25
21	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			533,20 45,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90	50,00	45,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10	400,00	440,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	85,00	35,70
		<i>Total</i>	Lei			159,96
22	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, очень твердый грунт)	m3			28,50 28,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,57	50,00	28,50
		<i>Total</i>	Lei			42,75
23	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно) клипса ппр д20	buc			20,45 10,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	50,00	10,00
	2875274204000,20	Bratară fixare клипса ппр д20	buc	1,00	5,00	5,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	25,00	1,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	1,50	1,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,00	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	0,20	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			245,40
24	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм)	m			51,05 15,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	50,00	15,00
	2521216710000,20	Teava din polietilena sau polipropilena d20	m	1,03	35,00	36,05
		<i>Total</i>	Lei			306,30
25	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie	m			66,17

1	2	3	4	5	6	7
		speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Изоляция труб специальными изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=12x4 до D=35x4 mm) Materiale marunte=1,05				17,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,35	50,00	17,50
	332051735223	Termoizolatie conducte изофлекс л22/6	m	1,03	45,00	48,67
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			397,01
26	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/4"-1") ППР+американка д20 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006	buc			185,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	50,00	9,00
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord ППР+американка д20	buc	1,00	150,00	150,90
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00	25,00	25,15
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			555,15
27	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Соединительные детали с 2 стыками (фитинги) полиэтиленовые, стыкуемые прессованием с навинчиванием с армированной полиэтиленовой трубой, с наружным диаметром 20 мм)	buc			20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27	50,00	13,50
	2875274110001	Piesa de legatura orvod муфта д20	buc	1,00	5,00	5,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			240,00
28	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			69,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	50,00	12,50
	2521216720160,50	Teava din material plastic pentru canalizare д50	m	1,03	55,00	56,65
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	12,00	0,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	15,00	0,18
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			138,76
29	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)	buc			46,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	50,00	11,00
	2523156721037,50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare д50	buc	1,00	35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	12,00	0,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	15,00	0,18
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			185,20
30	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой	m			103,96
						16,00

1	2	3	4	5	6	7
		прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	50,00	16,00
	2521216720160,110	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	1,03	85,00	87,55
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	12,00	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	15,00	0,23
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			727,69
31	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)	buc			64,65 14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	50,00	14,00
	2523156721037,110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,00	50,00	50,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	12,00	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	15,00	0,23
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			323,23
32	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc			3 362,62 92,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	50,00	92,50
	2622102438000	Lavoar c tumbой	buc	1,01	3 000,00	3 090,60
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	60,00	61,20
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	55,00	56,10
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	35,00	21,42
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	20,00	40,80
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			3 362,62
33	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте, с внутренним сифоном типа S) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsturuburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05	buc			2 200,60 235,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,70	50,00	235,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	1 200,00	1 272,60
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	200,00	210,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	85,00	89,25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	85,00	89,25
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,00	120,00	126,00
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,00	35,00	36,75
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	35,00	36,75
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,00	20,00	21,00
	2875116710000	Rama cu sarac pt. closet	buc	1,00	20,00	21,00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,00	60,00	63,00
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			2 200,60
34	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/4"-1") Material marunt (cinera fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006	buc			864,10 9,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	50,00	9,00
	2913124202100,1	смеситель с проточным водонагревателем	buc	1,00	850,00	855,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			864,10
2. Электромонтажные работы						
35	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 Кабель ВВГ лс 3х1,5	100 m			1 980,50 280,50
	1	Затраты труда	h-om	5,61	50,00	280,50
	24	Кабель ВВГ лс 3х1,5	m	100,00	17,00	1 700,00
		<i>Total</i>	Lei			594,15
36	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 Кабель ВВГ лс 3х2,5	100 m			2 780,50 280,50
	1	Затраты труда	h-om	5,61	50,00	280,50
	0222	Кабель ВВГ лс 3х2,5	m	100,00	25,00	2 500,00
		<i>Total</i>	Lei			834,15
37	08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	100 m			1 195,00 1 190,00
	1	Затраты труда	h-om	23,80	50,00	1 190,00
	626542	гофра 16	m	1,00	5,00	5,00
		<i>Total</i>	Lei			717,00
38	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			7 200,00 1 610,00
	1	Затраты труда	h-om	32,20	50,00	1 610,00
	001	дозы	buc	100,00	5,00	500,00
	41	выключатель	buc	100,00	50,00	5 000,00
	330206	дрели электр	h-ut	6,00	15,00	90,00
		<i>Total</i>	Lei			72,00
39		Дозы	buc			4,00 0,00
	561+64	Дозы	buc	1,00	4,00	4,00
		<i>Total</i>	Lei			16,00
40	08-03-591-9	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке Розетка внутр с рамок	100 buc			8 405,00 1 905,00
	1	Затраты труда	h-om	38,10	50,00	1 905,00
	12121211	розетка одинарная	buc	100,00	45,00	4 500,00
	30303	Рамки	buc	100,00	20,00	2 000,00
		<i>Total</i>	Lei			336,20
41	08-03-594-11	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 светильник LED 52W 6400K "панель"	100 buc			60 850,00 15 850,00
	1	Затраты труда	h-om	317,00	50,00	15 850,00
	1019100	светильник LED 52W 6400K "панель"	buc	100,00	450,00	45 000,00
		<i>Total</i>	Lei			608,50
42	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 ВА-47-29 1P В6-16А	buc			78,60 78,00
	1	Затраты труда	h-om	1,56	50,00	78,00
	3302306	Дрели электрические	h-ut	0,04	15,00	0,60
		<i>Total</i>	Lei			78,60
43	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 ВА-47-29 1P В6-10А	buc			78,60 78,00
	1	Затраты труда	h-om	1,56	50,00	78,00
	3302306	Дрели электрические	h-ut	0,04	15,00	0,60
		<i>Total</i>	Lei			78,60
3. Оборудование						
44	цена рыночная	автоматический выключатель ВА-47-29 1PB6- 10А	buc			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			
45	цена рыночная	автоматический выключатель ВА-47-29 1PB6-16A	buc			0,00
		<i>Total</i>	Lei			0,00

APROBAT:

Intocmit:

Investitor:

SRL "TOPSTROYCOM"

Примария с. Кортен

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

DEVIZ LOCAL

Ремонтные работы

Valoarea de deviz 56 104 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Общестроительные работы						
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	89,500	46,92 37,50	4 199,23 3 356,25
2	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	15,000	124,86 85,00	1 872,90 1 275,00
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	89,500	4,95 1,50	443,03 134,25
4	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по	m2	89,500	319,50 105,55	28 595,39 9 446,73

1	2	3	4	5	6	7
		утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами с обрамлением проемов противопожарной минераловатой, шириной 25 см) Material marunte (cirpe, spuma)=1,01				
5	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) 30 cm	m	6,200	144,15 20,00	893,73 124,00
6	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) d125mm Material marunt=1,03	m	13,000	233,92 15,00	3 040,93 195,00
7	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) d90mm Material marunt=1,02	m	11,000	167,67 17,50	1 844,34 192,50
		<i>Total</i>				40 889,55
		<i>Asigurari sociale</i>		Lei		3 533,70
		<i>Total</i>		24 %		44 423,25
		<i>Cheltuieli de transport</i>		2 %		512,67
		<i>Total</i>				44 935,92
		<i>Cheltuieli de regie</i>		2 %		898,71
		<i>Total</i>				45 834,63
		<i>Beneficiu de deviz</i>		2 %		916,68
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				46 751,31 14 723,73
		<i>Total</i>		Lei		46 753
		TVA		20 %		9 351
		Total deviz: Inclusiv salariu				56 104 14 724

Intocmit:

SRL "TOPSTROYCOM"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

Примария с. Кортен

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse

Ремонтные работы

Valoarea de deviz 56 104 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	21,00	50,00	1 050,00
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	67,125	50,00	3 356,25
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	162,89	50,00	8 144,50
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,685	50,00	134,25
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,75	50,00	387,50
6.	7422010060100	Timplar	h-om	1,984	50,00	99,20
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,996	50,00	249,80
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,0445	50,00	1 302,23
Total manopera						14 724

Material:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,45	400,00	180,00
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,009	5 800,00	52,20
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0269	5 800,00	156,02
4.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0269	5 800,00	156,02
5.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0107	6 500,00	69,55
6.	2413217300010	Cleme	buc	5,61	0,50	2,81
7.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,425	18,00	241,65
8.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	340,7892	5,00	1 703,95
9.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	506,212	6,00	3 037,27
10.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, XPS 10 cm	m2	95,8187	120,00	11 498,24
11.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3* 5 cm	m2	6,3277	150,00	949,16
12.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	99,4345	12,00	1 193,21
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	157,50	2,60	409,50
14.	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,678	50,00	133,90
15.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	11,781	85,00	1 001,39
16.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	14,0595	85,00	1 195,06
17.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	21,6948	5,00	108,47
18.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 30 cm	m	6,20	120,00	744,00
19.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2685	24,00	6,44
20.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	24,80	1,00	24,80
21.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	2,805	10,00	28,05
22.	2874115837745	Suruburi	buc	133,90	1,00	133,90

23.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	542,37	1,00	542,37
24.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	4,144	50,00	207,20
25.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	2,678	55,00	147,29
26.	2875274000502	Cot burlan	buc	5,61	55,00	308,55
27.	2875274000503	Cot de capat	buc	2,805	55,00	154,28
28.	2875274110001	Piesa de legatura отвод муфта д20	buc	2,805	5,00	14,03
29.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,678	85,00	227,63
30.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	18,746	50,00	937,30
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,105	20,00	2,10
32.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,475	15,00	67,13
Total materiale de construcții			25 634			

Utilaje de construcții:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	402,75	1,00	402,75
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,2375	20,00	44,75
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,0585	20,00	41,17
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8513	15,00	12,77
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,7005	15,00	25,51
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,12	45,00	5,40
Total utilaje de construcții			532			

Total	Lei		46 753
TVA	20 %		9 351
Total deviz:			56 104

Intocmit:

SRL "TOPSTROYCOM"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

Примария с. Кортен

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: «Утепление фасада молодёжного центра с. Кортен» Investitor: Примария с. Кортен

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Общестроительные работы						
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			46,92 37,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,75	50,00	37,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 800,00	1,74
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 800,00	0,58
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 800,00	1,74
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 500,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003	24,00	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,50	1,00	4,50
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			4 199,23
2	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			124,86 85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	400,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	45,00	0,36
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			1 872,90
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,95 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	50,00	1,50
	2416586105303	Amors-grund	kg	0,15	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	15,00	0,75
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			443,03
4	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами с обрамлением проемов противопожарной минераловатой, шириной 25 см) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2			319,50 105,55
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,82	50,00	91,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,291	50,00	14,55
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,77	5,00	19,04
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,60	6,00	33,94
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, XPS 10 cm	m2	1,06	120,00	128,47
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3* 5 cm	m2	0,07	150,00	10,61
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	12,00	13,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,24	5,00	1,21

1	2	3	4	5	6	7
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,00	1,00	6,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,023	20,00	0,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,019	15,00	0,29
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			28 595,39
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) 30 cm	m			144,15
						20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	50,00	4,00
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 30 cm	m	1,00	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			893,73
6	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) d125mm Material marunt=1,03	m			233,92
						15,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,30	50,00	15,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,05	85,00	91,93
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,40	50,00	72,10
	2666122800555	Elemente de inchidere	buc	0,20	50,00	10,30
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,10	50,00	5,15
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,20	85,00	17,51
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,20	55,00	11,33
	2874115837745	Suruburi	buc	10,00	1,00	10,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			3 040,93
7	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) d90mm Material marunt=1,02	m			167,67
						17,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,35	50,00	17,50
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,05	85,00	91,04
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,50	55,00	28,05
	2875274110001	Piesa de legatura otvod муфтра d20	buc	0,25	5,00	1,28
	2413217300010	Cleme	buc	0,50	0,50	0,26
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,25	10,00	2,55
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,25	55,00	14,03
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,25	50,00	12,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	15,00	0,23
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			1 844,34

APROBAT:

Intocmit:

Investitor:

SRL "TOPSTROYCOM"

Примария с. Кортен

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

DEVIZ LOCAL

Ремонтные работы

Valoarea de deviz 83 603 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Общестроительные работы						
1.1. Пол						
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка плитки)	m2	2,100	12,20 11,00	25,62 23,10
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2	7,000	12,20 11,00	85,40 77,00
3	CG04A изм	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из одного ряда строганных хвойных досок со шпунтом и пазом, прибитые на дубовые лаги, пропитанные лигнолинеумом в 2 слоя, на слой строительного мусора толщиной 3 см, с заполнением строительным мусором между ними, в помещениях площадью более 16 м2) только работа и доски	m2	7,000	200,85 47,50	1 405,95 332,50
4	CR09A	Podea peste grinzi in podul magaziiilor, grajdurilor, etc., executate din scinduri de rasinoase (Настил по балкам чердаков складов, хлевов и др., из хвойных досок) настил из ОСБ т 15 мм	m2	30,250	174,80 12,50	5 287,71 378,13
5	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport	m2	30,250	344,82 65,00	10 430,69 1 966,26

1	2	3	4	5	6	7
		existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) 33 кл т 12 мм Materiale marunte (cuie)=1,01				
		<i>Total</i>	Lei			17 235,37
		Total Пол Inclusiv salariu				17 235,37 2 776,99
1.2. Стены						
6	RpCO56A применит	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) подоконники	m2	2,290	21,00 21,00	48,10 48,10
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) двери	m2	2,290	21,00 21,00	48,10 48,10
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) обработка от плесени	m2	20,000	7,50 1,50	150,00 30,00
9	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	64,630	214,58 91,75	13 868,56 5 929,81
10	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: потолков с изоляцией, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	4,760	284,71 110,09	1 355,23 524,05

1	2	3	4	5	6	7
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	69,400	36,50 27,50	2 533,22 1 908,50
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	69,400	4,95 1,50	343,53 104,10
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	69,400	53,59 27,50	3 719,15 1 908,50
14	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	2,290	2 143,68 40,50	4 909,03 92,75
		<i>Total</i>		Lei		26 974,92
		Total Стены Inclusiv salariu				26 974,92 10 593,91
1.3. Потолок						
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	30,250	349,23 110,00	10 564,07 3 327,51
		<i>Total</i>		Lei		10 564,07
		Total Потолок Inclusiv salariu				10 564,07 3 327,51
1.4. Вентиляция						
16	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in	buc	1,000	1 243,90	1 243,90

1	2	3	4	5	6	7
		constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из бетона до марки 500 установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 20 мм) Коэффициент к трудозатратам=4,60 Коэффициент к материалам=4,60 Коэффициент к машинам=4,60			111,78	111,78
17	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm труба 110 Material marunt(suruburi, gemituri, nituri etc.)=1,02	m	1,500	<u>152,57</u> 65,00	<u>228,85</u> 97,50
18	AcA21A	Imbinarea tevilor mufate, din PVC, cu mufa din fonta, cu flanse tip CS 39-77, avind diametrul de 125-160 mm (Соединение муфтовых труб ПВХ, с чугунными муфтами, с фланцами типа CS 39-77, диаметр 125-160 мм) колено 110 Mat. marunt (citom, suruburi)=1,05	buc	1,000	<u>245,55</u> 87,00	<u>245,55</u> 87,00
19	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопроводных труб, диаметром 4 ", жестко заделанные)	buc	2,000	<u>32,40</u> 26,00	<u>64,79</u> 52,00
20	CE24I прим	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Колпак над трубой из оцинкованного листа толщиной 0,5мм для перекрывания дыма, на дымоотводах и вентиляционных труб кровли) Колпак PVC 110 mm Material marunt (carbuni, apa tare)=1,03	buc	1,000	<u>84,57</u> 65,00	<u>84,57</u> 65,00
21	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемыи вручную,	buc	1,000	<u>129,60</u> 25,00	<u>129,60</u> 25,00

1	2	3	4	5	6	7
		покрашенная и вмонтированная в кладку) 200x200				
		<i>Total</i>	Lei			1 997,26
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				<u>1 997,26</u> <u>438,28</u>
		<i>Total</i>	Lei			56 771,62
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			4 112,81
		<i>Total</i>				60 884,43
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			769,84
		<i>Total</i>				61 654,27
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			1 233,09
		<i>Total</i>				62 887,36
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			1 257,75
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				<u>64 145,11</u> <u>17 136,69</u>
2. Электромонтажные работы						
22	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	11,00 11,00	11,00 11,00
23	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	1,000	46,00 46,00	46,00 46,00
24	08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600	buc	1,000	401,34 116,00	401,34 116,00
25	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 ВА-47-29 1P В6-10А	buc	1,000	78,60 78,00	78,60 78,00
26	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 ВА-47-29 1P В6-16А	buc	2,000	78,60 78,00	157,20 156,00
27	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 Кабель ВВГ лс 3x2,5	100 m	0,300	2 780,50 280,50	834,15 84,15
28	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 Кабель ВВГ лс 3x1,5	100 m	0,150	1 980,53 280,53	297,08 42,08
29	08-03-591-9	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой	100 buc	0,040	9 405,00 1 905,00	376,20 76,20

1	2	3	4	5	6	7
		проводке Розетка двойная				
30	08-03-591-9	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке Розетка одинарная	100 buc	0,010	8 405,00 1 905,00	84,05 19,05
31	08-03-594-11	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 светильник LED 52W 6400K "панель"	100 buc	0,040	60 850,00 15 850,00	2 434,00 634,00
		<i>Total</i>	Lei			4 719,62
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			303,00
		<i>Total</i>				5 022,62
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			69,11
		<i>Total</i>				5 091,73
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			25,25
		<i>Total</i>				5 116,98
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			102,34
		Total Электромонтажные работы Inclusiv salariu				5 219,32 1 262,48
3. Оборудование						
32	Pret furnizor	Корпус модульных пластиковых наконечников исполнения на 4 модулей	buc	1,000	150,00 0,00	150,00 0,00
33	цена рыночная	Автоматический выключатель ВА-47-29 IPB6-10A	buc	1,000	50,00 0,00	50,00 0,00
34	цена рыночная	автоматический выключатель ВА-47-29 IPB6-16A	buc	2,000	50,00 0,00	100,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			300,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	0,2 %			0,60
		Total Оборудование Inclusiv salariu				300,60
		Total	Lei			69 669
		TVA	20 %			13 934
		Total deviz: Inclusiv salariu				83 603 18 401

Intocmit:

SRL "TOPSTROYCOM"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

Примария с. Кортен

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse

Ремонтные работы

Valoarea de deviz 83 603 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	1	Затраты труда	h-om	24,1095	50,00	1 205,48
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	50,00	23,50
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	31,23	50,00	1 561,50
4.	7123011000200	Betonist	h-om	1,564	50,00	78,20
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	5,95	50,00	297,50
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	6,05	50,00	302,50
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,6717	50,00	83,59
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	35,7885	50,00	1 789,43
9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,04	50,00	52,00
10.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,74	50,00	87,00
11.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,95	50,00	97,50
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,14	50,00	57,00
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	40,852	50,00	2 042,60
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,30	50,00	65,00
15.	7422010060100	Timplar	h-om	62,9743	50,00	3 148,73
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,4417	50,00	972,10
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6334	50,00	81,68
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	129,0771	50,00	6 453,86
Total manopera						18 401

Materiale:

1.	0222	Кабель ВВГ лс 3x2,5	m	30,00	25,00	750,00
2.	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,15	55,00	8,25
3.	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,17	32,00	5,44
4.	1019100	светильник LED 52W 6400K "панель"	buc	4,00	450,00	1 800,00
5.	1019852	Краска	kg	0,03	55,00	1,65
6.	1111000100048	Strat sintetic	m2	32,0801	12,00	384,96
7.	1212121	розетка двойная	buc	4,00	55,00	220,00
8.	12121211	розетка одинарная	buc	1,00	45,00	45,00
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	400,00	0,96
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,47	5,00	17,35
11.	2010102903495o cб15	ОСБ т 15 мм	m2	31,7625	150,00	4 764,38
12.	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,175	5 800,00	1 015,00
13.	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,015	18 000,00	270,00
14.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,29	2 000,00	4 580,00

15.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	27,4973	60,00	1 649,84
16.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	115,066	2,00	230,14
17.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,012	15,00	0,18
18.	22	автоматический выключатель ВА-47-29 1P В6-16А	buc	2,00	50,00	100,00
19.	225	автоматический выключатель ВА-47-29 1P В6-10А	buc	1,00	50,00	50,00
20.	24	Кабель ВВГ лс 3x1,5	m	15,00	17,00	255,00
21.	2414147327483	Lignolineum	kg	0,70	55,00	38,50
22.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,145	120,00	137,40
23.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,41	18,00	187,38
24.	2416586105303 ПЛ	средство от плесени	kg	3,00	35,00	105,00
25.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	27,76	45,00	1 249,20
26.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	6,102	8,00	48,82
27.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,4008	85,00	34,07
28.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	18,8987	5,00	94,49
29.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	52,8257	1,00	52,82
30.	2513736601730	Garnituri cauciuc trapezoidale pentru tuburi PVC mufate	buc	2,121	50,00	106,05
31.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	4,9273	50,00	246,37
32.	2521305734007, 110	труба PVC 110 mm	m	1,5453	85,00	131,35
33.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	163,8818	1,00	163,88
34.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,60	1,30
35.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,62	2,60	1,61
36.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,164	5,00	20,82
37.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	73,2101	8,50	622,29
38.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	73,2238	55,00	4 027,31
39.	2670112204051	Placi din laminat 33 кл Т 12 мм	m2	32,0801	200,00	6 416,02
40.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	36,074	15,00	541,11
41.	2710403642598. 110	Колпак PVC 110 mm	kg	0,3914	50,00	19,57
42.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	64,0882	15,00	961,32
43.	2710703520285	Profil de suport	m	153,4213	17,00	2 608,16
44.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	31,7625	220,00	6 987,75
45.	2811236306200. 200	Решетка вент 200x200	buc	1,00	100,00	100,00
46.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,75	24,00	162,00
47.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	9,16	1,00	9,16
48.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 129,0412	0,25	282,26
49.	2874136313300	Diblu din metal	buc	121,00	2,00	242,00
50.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	22,00	3,30
51.	2875274109919, 110	колено 110	buc	1,05	50,00	52,50
52.	2875274204040, 110	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze д 110 мм	buc	2,00	5,00	10,00
53.	30303	Рамки	buc	5,00	20,00	100,00
54.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,29	15,00	34,35
55.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1388	20,00	2,78
56.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,002	20,00	0,04
57.	4100126202818	Apa	m3	0,3686	20,00	7,37
58.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0368	2 000,00	73,60
59.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,47	15,00	67,05
60.	960000-3592	корпус модульный пластиковый	buc	1,00	150,00	150,00

		навесного исполнения на 4 модулей				
	Total materiale de construcții		42 248			
Utilaje de construcții:						
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,273	20,00	5,46
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,0143	15,00	30,22
3.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	1,058	1 000,00	1 058,00
4.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,296	15,00	49,44
5.	3302306	Дрели электрические	h-ut	0,12	15,00	1,80
	Total utilaje de construcții		1 146			
	Total		Lei			69 669
	TVA		20 %			13 934
	Total deviz:				83 603	

Intocmit:

SRL "TOPSTROYCOM"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

Примария с. Кортен

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: «Ремонт кабинета народных традиций ДК с. Кортен» Investor: Примария с. Кортен

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Общестроительные работы						
1.1. Пол						
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка плитуса)	m2			12,20
						11,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,11	50,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	50,00	5,50
	4100126202818	Apa	m3	0,03	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	20,00	0,60
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			25,62
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2			12,20
						11,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,11	50,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	50,00	5,50
	4100126202818	Apa	m3	0,03	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	20,00	0,60
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			85,40
3	CG04A изм	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из одного ряда строганных хвойных досок со шпунтом и пазом, прибитые на дубовые лаги, пропитанные лигнолинеумом в 2 слоя, на слой строительного мусора толщиной 3 см, с заполнением строительным мусором между ними, в помещениях площадью более 16 м2) только работа и доски	m2			200,85
						47,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,85	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,00	5,00
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,025	5 800,00	145,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,10	24,00	2,40
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,10	55,00	5,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	15,00	0,45
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			1 405,95
4	CR09A	Podea peste grinzi in podul magaziiilor, grajdurilor, etc., executate din scinduri de rasinoase (Настил по балкам чердаков складов, хлевов и др., из хвойных досок) настил из ОСБ т 15 мм	m2			174,80
						12,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,20	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	50,00	2,50
	2010102903495oc615	ОСБ т 15 мм	m2	1,05	150,00	157,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,20	24,00	4,80
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			5 287,71
5	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плитуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) 33 кл т 12 мм Materiale marunte (cuie)=1,01	m2			344,82
						65,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	50,00	57,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	50,00	7,50
	2670112204051	Placi din laminat 33 кл т 12 мм	m2	1,05	200,00	212,10
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	12,00	12,73

1	2	3	4	5	6	7
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,90	60,00	54,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	15,00	0,45
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			10 430,69
1.2. Стены						
6	RpCO56A применит	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) подоконники	m2			21,00 21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	50,00	10,50
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			48,10
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) двери	m2			21,00 21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	50,00	10,50
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			48,10
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) обработка от плесени	m2			7,50 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	50,00	1,50
	2416586105303 пл	средство от плесени	kg	0,15	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	15,00	0,75
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			150,00
9	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			214,58 91,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,835	50,00	91,75
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	55,00	58,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	15,00	13,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	17,00	37,59
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,35	1,00	2,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	5,00	1,36
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	8,00	0,70
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	2,00	3,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,25	4,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			13 868,56
10	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: потолков с изоляцией, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			284,71 110,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	50,00	110,09
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	55,00	58,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	15,00	13,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	17,00	37,59
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,03	50,00	51,76
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,35	1,00	2,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	5,00	1,36
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	8,00	0,70
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	2,00	3,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,25	4,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	15,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			1 355,23
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен,	m2			36,50 27,50

1	2	3	4	5	6	7
		КОЛОНН И ПОТОЛКОВ, ТОЛЩИНОЙ 1,0 мм)				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,001	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			2 533,22
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,95
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	15,00	0,75
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			343,53
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			53,59
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	5,00	0,30
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,00	0,04
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			3 719,15
14	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 143,68
						40,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	50,00	36,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	50,00	4,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,50	120,00	60,00
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,175	85,00	14,88
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	15,00	9,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	15,00	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			4 909,03
1.3. Потолок						
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплекующие)	m2			349,23
						110,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	220,00	231,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	15,00	0,23
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			10 564,07
1.4. Вентиляция						
16	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из бетона до марки 500 установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 20 мм) Коэффициент к трудозатратам=4,60 Коэффициент к материалам=4,60 Коэффициент к машинам=4,60	buc			1 243,90
						111,78
	7123011000200	Betonist	h-om	0,34	50,00	78,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,146	50,00	33,58
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,008	2 000,00	73,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	20,00	0,52

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,23	1 000,00	1 058,00
		<i>Total</i>	Lei			1 243,90
17	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm труба 110 Material marunt(suruburi, gernituri, nituri etc.)=1,02	m			152,57
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,30	50,00	65,00
	2521305734007,110	труба PVC 110 mm	m	1,01	85,00	87,57
		<i>Total</i>	Lei			228,85
18	AcA21A	Imbinarea tevilor mufate, din PVC, cu mufa din fonta, cu flanse tip CS 39-77, avind diametrul de 125-160 mm (Соединение муфтовых труб ПВХ, с чугунными муфтами, с фланцами типа CS 39-77, диаметр 125-160 мм) колено 110 Mat. marunt (citom, suruburi)=1,05	buc			245,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,74	50,00	87,00
	2875274109919,110	колeно 110	buc	1,00	50,00	52,50
	2513736601730	Garnituri cauciuc trapezoidale pentru tuburi PVC mufate	buc	2,02	50,00	106,05
		<i>Total</i>	Lei			245,55
19	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 4" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопроводных труб, диаметром 4 ", жестко заделанные)	buc			32,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,52	50,00	26,00
	2875274204040,110	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d 110 mm	buc	1,00	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	15,00	0,09
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	2,60	0,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,48
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	20,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			64,79
20	CE24I прим	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Колпак над трубой из оцинкованного листа толщиной 0,5мм для перекрывания дыма, на дымоотводах и вентиляционных труб кровли) Колпак PVC 110 mm Material marunt (carbuni, apa tare)=1,03	buc			84,57
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,30	50,00	65,00
	2710403642598,110	Колпак PVC 110 mm	kg	0,38	50,00	19,57
		<i>Total</i>	Lei			84,57
21	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемыи вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 200x200	buc			129,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	50,00	23,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	50,00	1,50
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	22,00	3,30
	2811236306200,200	Решетка вент 200x200	buc	1,00	100,00	100,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,60	1,30
		<i>Total</i>	Lei			129,60
2. Электромонтажные работы						
22	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	50,00	11,00
		<i>Total</i>	Lei			11,00
23	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			46,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,92	50,00	46,00
		<i>Total</i>	Lei			46,00
24	08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и	buc			401,34
						116,00

1	2	3	4	5	6	7
		ширина, мм, до: 600x600				
	1	Затраты труда	h-om	2,32	50,00	116,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,15	55,00	8,25
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,17	32,00	5,44
	1019852	Краска	kg	0,03	55,00	1,65
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	t	0,015	18 000,00	270,00
		<i>Total</i>	Lei			401,34
25	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 ВА-47-29 1P В6-10А	buc			78,60
						78,00
	1	Затраты труда	h-om	1,56	50,00	78,00
	3302306	Дрели электрические	h-ut	0,04	15,00	0,60
		<i>Total</i>	Lei			78,60
26	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 ВА-47-29 1P В6-16А	buc			78,60
						78,00
	1	Затраты труда	h-om	1,56	50,00	78,00
	3302306	Дрели электрические	h-ut	0,04	15,00	0,60
		<i>Total</i>	Lei			157,20
27	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 Кабель ВВГ лс 3x2,5	100 m			2 780,50
						280,50
	1	Затраты труда	h-om	5,61	50,00	280,50
	0222	Кабель ВВГ лс 3x2,5	m	100,00	25,00	2 500,00
		<i>Total</i>	Lei			834,15
28	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 Кабель ВВГ лс 3x1,5	100 m			1 980,53
						280,53
	1	Затраты труда	h-om	5,61	50,00	280,53
	24	Кабель ВВГ лс 3x1,5	m	100,00	17,00	1 700,00
		<i>Total</i>	Lei			297,08
29	08-03-591-9	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке Розетка двойная	100 buc			9 405,00
						1 905,00
	1	Затраты труда	h-om	38,10	50,00	1 905,00
	1212121	розетка двойная	buc	100,00	55,00	5 500,00
	30303	Рамки	buc	100,00	20,00	2 000,00
		<i>Total</i>	Lei			376,20
30	08-03-591-9	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке Розетка одинарная	100 buc			8 405,00
						1 905,00
	1	Затраты труда	h-om	38,10	50,00	1 905,00
	1212121	розетка одинарная	buc	100,00	45,00	4 500,00
	30303	Рамки	buc	100,00	20,00	2 000,00
		<i>Total</i>	Lei			84,05
31	08-03-594-11	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 светильник LED 52W 6400K "панель"	100 buc			60 850,00
						15 850,00
	1	Затраты труда	h-om	317,00	50,00	15 850,00
	1019100	светильник LED 52W 6400K "панель"	buc	100,00	450,00	45 000,00
		<i>Total</i>	Lei			2 434,00
3. Оборудование						
32	Pret furnizor	Корпус модульных пластиковых навесного исполнения на 4 модулей	buc			150,00
						0,00
	960000-3592	корпус модульный пластиковый навесного исполнения на 4 модулей	buc	1,00	150,00	150,00
		<i>Total</i>	Lei			150,00
33	цена рыночная	Автоматический выключатель ВА-47-29 IPB6-10А	buc			50,00
						0,00
	225	автоматический выключатель ВА-47-29 1P В6-10А	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			50,00
34	цена рыночная	автоматический выключатель ВА-47-29 IPB6-16А	buc			50,00
						0,00
	22	автоматический выключатель ВА-47-29 1P В6-16А	buc	1,00	50,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			100,00

APROBAT:

Intocmit:

Investitor:

SRL "TOPSTROYCOM"

Примария с. Кортен

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

DEVIZ LOCAL

Ремонтные работы

Valoarea de deviz 189 895 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Общестроительные работы						
1.1. Пол						
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов)	m2	57,100	12,20 11,00	696,62 628,10
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плит)	m2	5,450	41,00 39,00	223,46 212,56
3	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	17,000	533,20 45,00	9 064,40 765,00
4	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) 100x100x3	kg	65,000	25,04 2,25	1 627,60 146,25
5	CA02C021	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei mai mari de 35 m, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте более 35 м, в случае приготовления бетона вручную используется норма CA01, и его укладка типичными средствами) с8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	5,710	2 313,32 250,00	13 209,05 1 427,51
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	5,450	86,79 35,00	473,00 190,75

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin (Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
7	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Material marunte (cirpe)=1,01	m2	62,550	296,19 55,00	18 526,39 3 440,25
8	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m	49,670	100,31 25,00	4 982,53 1 241,75
		<i>Total</i>	Lei			48 803,05
		Total Пол Inclusiv salariu				48 803,05 8 052,17
1.2. Стены						
9	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	158,000	214,58 91,75	33 904,23 14 496,50
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	158,000	36,50 27,50	5 767,26 4 345,00
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	158,000	4,95 1,50	782,10 237,00
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками)	m2	158,000	53,59 27,50	8 467,22 4 345,00

1	2	3	4	5	6	7
		существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) с колером				
13	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из кирпичной кладки толщ. до 15 см, механизированная пробивка) для электр работ	buc	8,000	7,50 7,50	60,00 60,00
		<i>Total</i>	Lei			48 980,81
		Total Стены Inclusiv salariu				48 980,81 23 483,50
1.3. Проёмы						
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	17,000	21,00 21,00	357,00 357,00
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) подоконники	m2	1,500	21,00 21,00	31,50 31,50
16	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций без повторного использования) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,03	kg	50,000	0,79 0,58	39,43 28,75
17	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности	m2	9,430	2 143,68 40,50	20 214,87 381,92

1	2	3	4	5	6	7
		для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
18	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua sanaturi (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2)	m2	1,820	2 110,85 70,65	3 841,75 128,59
19	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: потолков с изоляцией, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	13,100	284,72 110,10	3 729,77 1 442,25
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	13,100	36,50 27,50	478,17 360,25
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	13,100	4,95 1,50	64,85 19,65
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	13,100	53,59 27,50	702,03 360,25
23	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m	4,500	100,31 25,00	451,41 112,50
		<i>Total</i>		Lei		29 910,78
		Total Proёмы Inclusiv salariu				29 910,78 3 222,66

1	2	3	4	5	6	7
1.4. Прочие						
24	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (Перемещение ручными средствами, тачкой на шинах на расстояния в 100 м с грузом 100 - 120 кг, включая укладку катальных досок и очистку пути тачки с загрузкой и разгрузкой с укладкой)	t	11,250	65,53 47,50	737,17 534,38
25	TR11AA03 F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - порошковые и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t	11,250	30,00 30,00	337,50 337,50
26	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	11,250	68,90 0,00	775,13 0,00
		<i>Total</i>		Lei		1 849,80
		Total Прочие Inclusiv salariu				1 849,80 871,88
		<i>Total</i>		Lei		129 544,44
		<i>Asigurari sociale</i>		24 %		8 551,25
		<i>Total</i>				138 095,69
		<i>Cheltuieli de transport</i>		2 %		1 809,90
		<i>Total</i>				139 905,59
		<i>Cheltuieli de regie</i>		2 %		2 798,12
		<i>Total</i>				142 703,71
		<i>Beneficiu de deviz</i>		2 %		2 854,08
		Total Общепопстроительные работы Inclusiv salariu				145 557,79 35 630,21
2. Электромонтажные работы						
27	08-03-526- 1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 ВА-47-29 1P В6-10А	buc	3,000	78,60 78,00	235,80 234,00
28	08-03-526- 1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный,	buc	1,000	78,60 78,00	78,60 78,00

1	2	3	4	5	6	7
		устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 ВА-47-29 IP B6-16A				
29	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 Кабель ВВГ лс 3x2,5	100 m	0,600	2 780,50 280,50	1 668,30 168,30
30	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 Кабель ВВГ лс 3x1,5	100 m	0,800	1 980,50 280,50	1 584,40 224,40
31	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,020	7 200,00 1 610,00	144,00 32,20
32	08-03-591-4	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 buc	0,010	8 285,00 2 195,00	82,85 21,95
33	08-03-591-9	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке Розетка внутр с рамк	100 buc	0,080	8 405,00 1 905,00	672,40 152,40
34		Дозы	buc	4,000	4,00 0,00	16,00 0,00
35	08-03-594-11	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 светильник LED 52W 6400K "панель"	100 buc	0,080	60 850,00 15 850,00	4 868,00 1 268,00
36	08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	100 m	1,400	1 195,00 1 190,00	1 673,00 1 666,00
		<i>Total</i>				11 023,35
		<i>Asigurari sociale</i>		24 %		922,86
		<i>Total</i>				11 946,21
		<i>Cheltuieli de transport</i>		2 %		143,46
		<i>Total</i>				12 089,67
		<i>Cheltuieli de regie</i>		2 %		76,91
		<i>Total</i>				12 166,58
		<i>Beneficiu de deviz</i>		2 %		243,34
		Total Электромонтажные работы Inclusiv salariu				12 409,92 3 845,25
3. Оборудование						
37	цена рыночная	Автоматический выключатель ВА-47-29 IPB6-10A	buc	3,000	50,00 0,00	150,00 0,00
38	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или	buc	1,000	128,60 78,00	128,60 78,00

1	2	3	4	5	6	7	
		КОЛОННЕ, на ток, А, до: 25 ВА-47-29 1P B6-16A					
		<i>Total</i>	Lei			278,60	
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	0,2 %			0,40	
		Total Оборудование Inclusiv salariu				<u>279,00</u> 78,00	
		Total	Lei			158 246	
		TVA	20 %			31 649	
		<i>Total deviz: Inclusiv salariu</i>					<u>189 895</u> 39 555

Intocmit:

SRL "TOPSTROYCOM"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

Примария с. Кортен

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse

Ремонтные работы

Valoarea de deviz 189 895 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	1	Затраты труда	h-om	78,465	50,00	3 923,25
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,16	50,00	8,00
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	76,995	50,00	3 849,75
4.	7123010010200	Betonist	h-om	24,8385	50,00	1 241,93
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,60	50,00	130,00
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	3,15	50,00	157,50
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,8839	50,00	344,20
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	21,668	50,00	1 083,40
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	72,075	50,00	3 603,75
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	8,4065	50,00	420,33
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	99,238	50,00	4 961,90
12.	7212030022700	Sudor	h-om	0,125	50,00	6,25
13.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,40	50,00	20,00
14.	7422010060100	Timplar	h-om	3,885	50,00	194,25
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,05	50,00	1 102,50
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,3094	50,00	1 865,48
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,4725	50,00	573,63
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	321,3467	50,00	16 067,34
Total manopera						39 555

Materiale:

1.	001	дозы	buc	3,00	5,00	15,00
2.	0222	Кабель ВВГ лс 3x2,5	m	60,00	25,00	1 500,00
3.	1019100	светильник LED 52W 6400K "панель"	buc	8,00	450,00	3 600,00
4.	12121211	розетка одинарная	buc	8,00	45,00	360,00
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2289	400,00	91,56
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	18,70	400,00	7 480,00
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,555	5,00	42,78
8.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0338	5 800,00	196,04
9.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 604,781	0,50	802,40
10.	2010237318750	Distantieri	buc	19,50	1,00	19,50
11.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,82	2 000,00	3 640,00
12.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	9,43	2 000,00	18 860,00
13.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	11,83	2,00	23,66
14.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea	buc	283,7266	2,00	567,46

		profilurilor metalice				
15.	225	автоматический выключатель ВА-47-29 1P B6-10A	buc	3,00	50,00	150,00
16.	24	Кабель ВВГ лс 3x1,5	m	80,00	17,00	1 360,00
17.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0309	12,00	0,37
18.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0206	15,00	0,31
19.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,715	120,00	565,80
20.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,3476	85,00	29,55
21.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	25,665	18,00	461,97
22.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	68,44	45,00	3 079,80
23.	24302261000001	Fuga	kg	25,902	25,00	647,55
24.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	15,0461	8,00	120,37
25.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	5,6879	45,00	255,95
26.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,6503	85,00	140,28
27.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	46,60	5,00	233,00
28.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	19,9075	5,00	99,54
29.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	130,2563	1,00	130,25
30.	2513736621482	Banda izolanta	m	4,5864	1,00	4,59
31.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	4,8048	1,00	4,80
32.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	1,1648	1,00	1,16
33.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	13,5605	50,00	678,03
34.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	404,0954	1,00	404,10
35.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	70,85	2,60	184,21
36.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,266	5,00	51,33
37.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	180,4934	8,50	1 534,19
38.	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	65,0708	180,00	11 712,74
39.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	180,5533	55,00	9 930,43
40.	2663102100000, 8/10	Beton c8/10	m3	5,8536	2 000,00	11 707,20
41.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	404,3232	5,00	2 021,62
42.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	91,208	15,00	1 368,12
43.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,325	18,00	5,85
44.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	158,0271	15,00	2 370,41
45.	2710703520285	Profil de suport	m	378,3021	17,00	6 431,14
46.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,65	18,00	11,70
47.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,2813	24,00	6,75
48.	2873122004100	Plase sudate	kg	65,65	22,00	1 444,30
49.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	37,72	1,00	37,72
50.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 783,9595	0,25	695,99
51.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	58,0161	35,00	2 030,56
52.	30303	Рамки	buc	8,00	20,00	160,00
53.	32323232	выключатель двойной	buc	1,00	55,00	55,00
54.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,43	15,00	141,45
55.	41	выключатель	buc	2,00	50,00	100,00
56.	4100116202818	Ара pentru mortare si betoane	m3	0,9734	20,00	19,46
57.	4100126202818	Ара	m3	4,0461	20,00	80,92
58.	54545	автоматический выключатель ВА-47-29	buc	1,00	50,00	50,00
59.	561+64	Дозы	buc	4,00	4,00	16,00
60.	626542	гофра 16	m	1,40	5,00	7,00

61.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,555	15,00	128,33
Total materiale de construcții			97 867			
Utilaje de construcții:						
1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,01	1 000,00	10,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,14	85,00	606,90
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,57	50,00	178,50
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,7671	20,00	35,34
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2725	20,00	5,45
6.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2974	15,00	4,46
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,4464	15,00	21,70
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0542	15,00	0,82
9.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,9407	5,00	19,70
10.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	3,1405	20,00	62,81
11.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,7085	550,00	1 489,68
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0654	45,00	2,94
13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,0508	45,00	47,29
14.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	16,251	2,00	32,50
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	8,1273	15,00	121,91
16.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1931	20,00	3,86
17.	330206	дрели электр	h-ut.	0,18	15,00	2,70
18.	3302306	Дрели электрические	h-ut	0,20	15,00	3,00
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,1925	650,00	775,13
Total utilaje de construcții			3 424			
Total			Lei			158 246
TVA			20 %			31 649
Total deviz:					189 895	

Intocmit:

SRL "TOPSTROYCOM"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

Примария с. Кортен

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: «Ремонт коридора primării с. Кортен» Investor: Примария с. Кортен
Кортен»

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Общестроительные работы						
1.1. Пол						
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов)	m2			12,20 11,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,11	50,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	50,00	5,50
	4100126202818	Ара	m3	0,03	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	20,00	0,60
		<i>Total</i>	Lei			696,62
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плит)	m2			41,00 39,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	50,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	50,00	19,50
	4100126202818	Ара	m3	0,05	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	20,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			223,46
3	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			533,20 45,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90	50,00	45,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	1,10	400,00	440,00
	4100126202818	Ара	m3	0,10	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	85,00	35,70
		<i>Total</i>	Lei			9 064,40
4	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) 100x100x3	kg			25,04 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			1 627,60
5	CA02C021	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте более 35 м, в случае приготовления бетона вручную используется норма CA01, и его укладка типичными средствами) с8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			2 313,32 250,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,35	50,00	217,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	50,00	32,50
	2663102100000,8/10	Beton c8/10	m3	1,015	2 000,00	2 050,30
	4100116202818	Ара pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,00	2,02
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,55	20,00	11,00
		<i>Total</i>	Lei			13 209,05
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного	m2			86,79 35,00

1	2	3	4	5	6	7
		раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	400,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	45,00	0,54
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			473,00
7	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2			296,19 55,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	50,00	55,00
	266112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	180,00	187,25
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	5,00	32,32
	24302261000001	Fuga	kg	0,41	25,00	10,35
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,50	10,10
	4100126202818	Apa	m3	0,003	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	45,00	0,76
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	5,00	0,31
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			18 526,39
8	CP14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m			100,31 25,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	35,00	37,49
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	45,00	4,72
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	2,00	0,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	550,00	27,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	15,00	0,02
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			4 982,53
1.2. Стены						
9	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			214,58 91,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,835	50,00	91,75
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	55,00	58,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	15,00	13,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	17,00	37,59
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,35	1,00	2,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	5,00	1,36
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	8,00	0,70
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	2,00	3,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,25	4,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			33 904,23
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			36,50 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,001	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,02
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			5 767,26
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних	m2			4,95

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей стен и потолков)				1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	15,00	0,75
		<i>Total</i>	Lei			782,10
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) с колером	m2			53,59 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	5,00	0,30
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,00	0,04
		<i>Total</i>	Lei			8 467,22
13	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из кирпичной кладки толщ. до 15 см, механизированная пробивка) для электр работ	buc			7,50 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,02	50,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	50,00	6,50
		<i>Total</i>	Lei			60,00
1.3. Прѐмы						
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			21,00 21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	50,00	10,50
		<i>Total</i>	Lei			357,00
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) подоконники	m2			21,00 21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	50,00	10,50
		<i>Total</i>	Lei			31,50
16	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций без повторного использования) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,03	kg			0,79 0,58
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,008	50,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	50,00	0,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,001	50,00	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0004	15,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	12,00	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	1 000,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			39,43
17	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей,	m2			2 143,68 40,50

1	2	3	4	5	6	7
		на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	50,00	36,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	50,00	4,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,00	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	120,00	60,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	85,00	14,88
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	15,00	9,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	15,00	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			20 214,87
18	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua sanaturi (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотнo-откидных) с площадью проема до 2м2)	m2			2 110,85 70,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131	50,00	70,65
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,00	2 000,00	2 000,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,50	2,00	13,00
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,52	1,00	2,52
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,64	1,00	2,64
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,64	1,00	0,64
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,191	85,00	16,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	20,00	0,59
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	15,00	2,45
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	20,00	2,12
		<i>Total</i>	Lei			3 841,75
19	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: потолков с изоляцией, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			284,72 110,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	50,00	110,10
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	55,00	58,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	15,00	13,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	17,00	37,59
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,03	50,00	51,76
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,35	1,00	2,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuler lait"	kg	0,271	5,00	1,36
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	8,00	0,70
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	2,00	3,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,25	4,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	15,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
		<i>Total</i>	Lei			3 729,77
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			36,50 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,001	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			478,17
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,95 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	15,00	0,75
		<i>Total</i>	Lei			64,85
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимер-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			53,59 27,50

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	5,00	0,30
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,00	0,04
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			702,03
23	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m			100,31 25,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	35,00	37,48
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	5,00	1,84
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,00	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	45,00	4,72
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	2,00	0,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	550,00	27,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	15,00	0,02
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			451,41
1.4. Прочие						
24	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (Перемещение ручными средствами, тачкой на шинах на расстояния в 100 м с грузом 100 - 120 кг, включая укладку катальных досок и очистку пути тачки с загрузкой и разгрузкой с укладкой)	t			65,53 47,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,28	50,00	14,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,67	50,00	33,50
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung, Tiv	m3	0,003	5 800,00	17,43
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buioane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,025	24,00	0,60
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			737,17
25	TRI1AA03F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - порошковые и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t			30,00 30,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,60	50,00	30,00
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			337,50
26	TsI50A5	Transportarea pamintelui cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			68,90 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	650,00	68,90
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			775,13
2. Электромонтажные работы						
27	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 ВА-47-29 1P В6-10А	buc			78,60 78,00
	1	Затраты труда	h-om	1,56	50,00	78,00
	3302306	Дрели электрические	h-ut	0,04	15,00	0,60
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			235,80
28	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 ВА-47-29 1P В6-16А	buc			78,60 78,00
	1	Затраты труда	h-om	1,56	50,00	78,00
	3302306	Дрели электрические	h-ut	0,04	15,00	0,60
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			78,60
29	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 Кабель ВВГ лс 3x2,5	100 m			2 780,50 280,50
	1	Затраты труда	h-om	5,61	50,00	280,50

1	2	3	4	5	6	7
	0222	Кабель ВВГ лс 3x2,5	m	100,00	25,00	2 500,00
		<i>Total</i>	Lei			1 668,30
30	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 Кабель ВВГ лс 3x1,5	100 m			1 980,50
						280,50
	1	Затраты труда	h-om	5,61	50,00	280,50
	24	Кабель ВВГ лс 3x1,5	m	100,00	17,00	1 700,00
		<i>Total</i>	Lei			1 584,40
31	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			7 200,00
						1 610,00
	1	Затраты труда	h-om	32,20	50,00	1 610,00
	001	дозы	buc	100,00	5,00	500,00
	41	выключатель	buc	100,00	50,00	5 000,00
	330206	дрели электр	h-ut.	6,00	15,00	90,00
		<i>Total</i>	Lei			144,00
32	08-03-591-4	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 buc			8 285,00
						2 195,00
	1	Затраты труда	h-om	43,90	50,00	2 195,00
	001	дозы	buc	100,00	5,00	500,00
	32323232	выключатель двойной	buc	100,00	55,00	5 500,00
	330206	дрели электр	h-ut.	6,00	15,00	90,00
		<i>Total</i>	Lei			82,85
33	08-03-591-9	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке Розетка внутр с рамок	100 buc			8 405,00
						1 905,00
	1	Затраты труда	h-om	38,10	50,00	1 905,00
	12121211	розетка одинарная	buc	100,00	45,00	4 500,00
	30303	Рамки	buc	100,00	20,00	2 000,00
		<i>Total</i>	Lei			672,40
34		Дозы	buc			4,00
						0,00
	561+64	Дозы	buc	1,00	4,00	4,00
		<i>Total</i>	Lei			16,00
35	08-03-594-11	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 светильник LED 52W 6400K "панель"	100 buc			60 850,00
						15 850,00
	1	Затраты труда	h-om	317,00	50,00	15 850,00
	1019100	светильник LED 52W 6400K "панель"	buc	100,00	450,00	45 000,00
		<i>Total</i>	Lei			4 868,00
36	08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	100 m			1 195,00
						1 190,00
	1	Затраты труда	h-om	23,80	50,00	1 190,00
	626542	гофра 16	m	1,00	5,00	5,00
		<i>Total</i>	Lei			1 673,00
3. Оборудование						
37	цена рыночная	Автоматический выключатель ВА-47-29 IPB6-10A	buc			50,00
						0,00
	225	автоматический выключатель ВА-47-29 IP B6-10A	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			150,00
38	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 ВА-47-29 IP B6-16A	buc			128,60
						78,00
	1	Затраты труда	h-om	1,56	50,00	78,00
	54545	автоматический выключатель ВА-47-29	buc	1,00	50,00	50,00
	3302306	Дрели электрические	h-ut	0,04	15,00	0,60
		<i>Total</i>	Lei			128,60

APROBAT:

Intocmit:

Investitor:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.