

Obiectivul: Liceul Teoretic Traian

Obiectul: Lucrari de reparatie in cadrul Liceului Teoretic Traian

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 49.1

Devizul: Lucrari de reparatie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	Cap. 1	Cabinetul de informatica. Tavan		
1.1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. Grosimea panourilor casetate va fi minim de 12 mm de calitate superioara (culoarea și forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	54,56
	Cap. 1	TOTAL Cabinetul de informatica. Tavan		
		Cap. 2 Cabinetul de informatia. Pereti		
1.2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila.	m2	70,53
1.3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	70,53
1.4	RpCO56A	Demontări: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,93
1.5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	70,53
1.6	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m	20,31
1.7	CK26B	Profil de ghidaj W 0.1 (Maiac)	m	36,60
1.8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,53
1.9	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2 mm).	m2	70,53
1.10	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	1,93
1.11	CF61B	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși curbilini.	m2	4,06
1.12	CK26B	Coltare montate din aluminiu.	m	29,30
1.13	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	70,53
1.14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	70,53
1.15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	70,53
1.16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	70,53
1.17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	70,53
		TOTAL Cap. 2 Cabinetul de informatia. Pereti		
	Cap. 3	Cabinetul de informatica. Pardosele		
1.18	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	54,56
1.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	54,56
1.20	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	54,56
1.21	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex .	m2	54,56
	Cap. 3	TOTAL Cabinetul de informatica. Pardosele		
		Cap. 4 Cabinetul directorului adjunct. Tavan		
1.22	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. Grosimea panourilor casetate va fi minim de 12 mm de calitate superioara (culoarea și forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	42,50
		TOTAL Cap. 4 Cabinetul directorului adjunct. Tavan		
		Cap. 4 Cabinetul directorului adjunct. Pereti		
1.23	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila.	m2	74,20
1.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	74,20
1.25	CK26B	Coltare montate din aluminiu.	m	38,00

1.26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,20
1.27	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	74,20
1.28	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	3,73
1.29	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, discuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m	24,70
1.30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	80,30
1.31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	80,30
1.32	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	80,30
1.33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	80,30
1.34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	80,30
		TOTAL Cap. 4 Cabinetul directorului adjunct. Pereti		
		Cap. 5 Cabinetul directorului adjunct. Pardosele		
1.35	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	42,50
1.36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	42,50
1.37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	42,50
1.38	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mare de 16 mp .	m2	42,50
		TOTAL Cap. 5 Cabinetul directorului adjunct. Pardosele		
		Cap. 6 Diverse		
1.39	TrB01A1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m.	t	5,00
1.40	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze.	t	5,00
1.41	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	5,00
		TOTAL Cap. 6 Diverse		

Devizul: Electricitatea/Obiecte sanitare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	Cap. 1	Electricitatea		
2.1	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	0,30
2.2	Material	Cablu electric tip VVGng 3x1 .5 mm2	buc	30,00
2.3	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	0,50
2.4	Material	Cablu electric tip VVGng 3x2.5 mm2	buc	50,00
2.5	Material	Cutie de derivare 100x100	buc	1,00
2.6	08-03-594-3	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,20
2.7	Material	Corp de iluminat LED 40 W 600x600 Tip Armstrong	buc	20,00
2.8	RpEC04B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite.	buc	21,00
2.9	08-03-591-1	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,01
2.10	Material	Intrerupator 1 cl	buc	1,00
2.11	Material	Cutie p/u priza	buc	21,00
2.12	08-03-591-8	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,21
2.13	Material	Priza 16A P+E	buc	21,00
2.14	Material	Clema tip WAGO 5P	buc	12,00
	Cap. 1	TOTAL Electricitatea		
	Cap. 2	Obiecte sanitare		
2.15	RpIB11D	Demontarea caloriferelor existente.	buc	3,00
2.16	IB06A	Radiatoare Bimetal avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv.	buc	3,00
2.17	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2".	buc	6,00
	Cap. 2	TOTAL Obiecte sanitare		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;