

Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Liceului Teoretic Mircea Eliade

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Blocul "D2" Arhitectura (marca SA)

Valoarea de deviz 67 341,74 lei

Intocmit in prețuri curente 12.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	CP10A K=0.6	Demontarea placilor de parapet din beton (tip API- 1-6)	buc	11,0000	52,47 16,47	577,15 181,15
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (parapet din caramida)	m3	0,9900	131,49 127,55	130,18 126,27
3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	45,4400	22,79 21,63	1 035,41 983,06
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	45,4400	11,46 9,69	520,75 440,18
5	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : keramzit 200 mm	m3	9,1000	38,39 32,94	349,39 299,72
6	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	11,2000	34,87 34,87	390,58 390,58
7	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto	t	11,2000	14,53 14,53	162,74 162,74

1	2	3	4	5	6	7
		categoria 2				
8	TsI50A5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	11,2000	15,90 0,00	178,08 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 344,28
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				3 344,28 2 583,70
		2. Acoperisul				
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula antivapori)	m2	68,8000	18,25 8,07	1 255,94 555,39
10	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipca 50*50 (V=0,43 m3)	m2	68,8000	27,97 9,53	1 924,61 655,36
11	CR03A	Scindura 50*25h, Scindura 80*40h, scindura b=30.	m3	0,3000	4 783,73 710,37	1 435,12 213,11
12	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,7300	296,27 27,45	216,28 20,04
13	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,4300	34,05 8,07	14,64 3,47
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tigla metalica) pentru invelitorile acoperisurilor. (element de coama - 13 m)	m2	68,8000	164,54 37,13	11 320,17 2 554,79
15	CK26B	Placa parazapada	m	12,0000	73,24 12,92	878,85 154,99
16	CE06A	Tabla cutata C8	m2	44,2000	167,23 38,75	7 391,35 1 712,66
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d90 mm)	m	26,0000	168,31 9,69	4 376,07 251,86
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d75 mm)	m	7,9000	191,91 11,30	1 516,09 89,28

1	2	3	4	5	6	7
19	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: bariera de protectie la acoperis (SA-31)	kg	518,6000	21,79 6,78	11 299,73 3 516,58
20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,5190	811,81 207,96	421,33 107,93
		<i>Total</i>	lei			42 050,18
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				42 050,18 9 835,46

		Total	lei	45 394,46
		Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	2 794,31
		Cheltuieli de transport	10 %	3 210,86
		Total		51 399,63
		Cheltuieli de regie	6 %	3 083,98
		Total		54 483,61
		Beneficiu de deviz	3 %	1 634,51
		Total		56 118,12
		Taxa pe valoarea adaugata	20 %	11 223,62
		Total deviz: Inclusiv salariu		67 341,74 12 419,16

Intocmit

SRL "Consmodern"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)