

**IP Directia generala pentru
administrarea cladirelor
Guvernului RM**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Reparatia acoperisului str.G.Tudor 5**

Valoarea de deviz 31 570,90 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	128,100	50,00	6 405,00
2.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,700	50,00	235,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,715	50,00	35,75
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,300	50,00	1 365,00
		Total manopera				8 040,75

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	47,475	24,50	1 163,14
2.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif (praimer)	kg	21,000	41,32	867,72
3.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,422	24,50	10,34
4.	2430226103000	Chit polimeric	kg	6,330	59,20	374,74
5.	2682132600470	Membrane bituminoase 1 strat pe baza de polister	m2	84,927	62,41	5 300,29
6.	2682132600471	Membrane bituminoase 2 strat pe baza polister	m2	84,927	69,08	5 866,76
7.	2682132600472	Membrane bituminoase 2 strat pe baza polister	m2	12,660	69,08	874,55
8.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,070	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				14 457,54

Utilaje de constructii:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	1,500	14,00	21,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,548	20,00	150,96
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,621	20,00	12,42
4.	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,195	1 440,00	280,80
5.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,129	500,00	64,50
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,052	780,00	40,56
		Total utilaje de construcții				570,24

Cheltuieli directe	lei	26 309,08
TVA	20,00 %	5 261,82

Total deviz:

31 570,90

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)