

Reparatia str.M. Eminescu, Sector 1 din s. Giurgiuilesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 2 619 288,91 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de terasamente				
1	TsC03F1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamant gr.II cu excavatorul 0,5m3 cu incarcare)	100 m3	12,70	1 012,50 0,00	12 858,75 0,00
2	TsI51A2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	2 159,00	6,75 0,00	14 573,25 0,00
3	TsC51B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	12,70	207,00 25,20	2 628,90 320,04
4	DI98 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea acostamentului si taluzului mecanizat)	100m2	4,34	345,35 205,80	1 498,83 893,17
5	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,65	877,50 0,00	570,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Pamantul vegetal pentru gazon si taluz)				
6	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	78,00	9,57 0,00	746,85 0,00
7	TsE05A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Finisarea pamantului vegetal cu autogreiderul-80%)	100m2	3,47	97,50 0,00	338,32 0,00
8	TsE01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Imprastierea pamantului vegetal - 20%)	100m2	0,87	413,00 413,00	359,31 359,31
9	TsH09C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (la taluzuri)	100m2	4,34	466,00 364,00	2 022,44 1 579,76
10	TsH12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	4,34	156,20 46,20	677,90 200,51
Total Lucrari de terasamente						36 274,93
Incluziv salariu						3 352,79
		2. Sistem rutier				
11	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei	100m2	28,84	122,85 0,00	3 543,02 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		mecanizat cu autogreiderul)				
12	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma / h=30cm	100 m3	8,65	1 788,30 0,00	15 468,80 0,00
13	DA06B2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip/ SR EN 13242+A h=10cm	m3	288,00	397,03 25,90	114 345,22 7 459,20
14	DA12C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr. 32-63, h=12cm)	m3	346,00	719,83 21,00	249 059,45 7 266,00
15	DA12C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr.16-32, h=8cm)	m3	231,00	719,83 21,00	166 279,58 4 851,00
16	pret de piata n. K=1,00	Película din polietilena in 2 randuri	m2	5 016,00	4,00 0,00	20 064,00 0,00
17	DC05A K= 0.93 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 14cm/beton M350	m2	2 508,00	405,94 40,36	1 018 084,9 9 101 227,90
Total Sistem rutier						1 586 845,04
Incluziv salariu						120 804,10
		3. Constructia rosturilor				
		3.1. Rost longitudinal				
18	CC01E n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	306,90	5,06 4,69	1 552,91 1 439,36

1	2	3	4	5	6	7
19	CC01E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	24,10	23,51 4,69	566,59 113,03
Total Rost longitudinal						2 119,51
Incluziv salariu						1 552,39
		3.2. Rost de contractie L= 451m.l. (82buc)				
20	CC01E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere (A500, diam.18mm AIII)	kg	656,00	23,51 4,69	15 422,56 3 076,64
21	CC01E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere (C240, diam 6mm)	kg	57,73	23,51 4,69	1 357,23 270,75
Total Rost de contractie L= 451m.l. (82buc)						16 779,79
Incluziv salariu						3 347,39
		3.3. Rost de dilatare L = 55 m.l. (10 buc)				
22	CC01E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere (A500 , diam. 18 mm AIII)	kg	120,00	23,51 4,69	2 821,20 562,80
23	CC01E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere (C240, diam 4mm VR)	kg	44,80	27,61 4,69	1 236,93 210,11

1	2	3	4	5	6	7
Total Rost de dilatare L =						4 058,13
55 m.l. (10 buc)						
Incluziv salariu						772,91
		3.4. Taierea rosturilor in beton				
24	DC04B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (rost longitudinal)	m	409,00	23,89 20,30	9 771,83 8 302,70
25	DC04B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (rost de contractie)	m	451,00	23,89 20,30	10 775,29 9 155,30
26	DC04B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (rost de dilatare)	m	55,00	23,89 20,30	1 314,06 1 116,50
27	RpDB13A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos	m	915,00	28,15 9,80	25 754,01 8 967,00
28	pret de piata п. K=1,00	Mastica cu bitum	t	0,394	10 800,00 0,00	4 255,20 0,00
29	IzF04F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / umplerea armatura cu bitum	m2	27,30	123,94 4,20	3 383,49 114,66
30	pret de piata п. K=1,00	Amplasarea capacelor	buc	1 050,00	5,00 0,00	5 250,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
31	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic / 200gr/m2	t	0,50	10 611,00 0,00	5 305,50 0,00
32	DE10C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm C12/15	m	881,00	265,62 46,90	234 012,98 41 318,90
Total Taierea rosturilor in beton						299 822,36
Incluziv salariu						68 975,06
		3.5. Instalatii de semnalizare rutiera				
33	DF17A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	40,60	147,15 32,90	5 974,29 1 335,74
34	DF18A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilp CKM2-30)	buc	6,00	939,30 76,30	5 635,80 457,80
35	DF18A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilp CKM2-40)	buc	1,00	939,30 76,30	939,30 76,30
36	DF20B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.	buc	8,00	480,61 92,40	3 844,86 739,20
Total Instalatii de semnalizare rutiera						16 394,25
Incluziv salariu						2 609,04
		3.6. Amenajarea caminelor de canalizare existente				
37	AcE07C K = 0.6 п.	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la	buc	3,00	34,44 34,44	103,32 103,32

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Demontare capace existente) K=0.6				
38	AcE07C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Nou)	buc	3,00	1 629,86 57,40	4 889,57 172,20
39	CP07A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea chesoanelor, placilor drepte sau curbe, a fisiilor cu goluri pentru acoperisuri si plansee, a elementelor de scara prefabricate din beton armat, a placilor armate din beton celular autoclavizat la acoperisuri sau terase avind lungimea pina la 6 m, la constructii industriale (Amenajarea placilor rutiere KTO3 XC4 D3 C35/45)	buc	3,00	816,65 154,00	2 449,94 462,00
Total Amenajarea caminelor de canalizare existente						7 442,83
Incluziv salariu						737,52
Total Constructia rosturilor						346 616,87
Incluziv salariu						77 994,32
Total			lei		1 969 736,84	
CASM			24,00 %		48 516,29	
Total			100,00 +		2 018 253,13	
Total			100,00 +		2 018 253,13	
Cheltuieli de regie			5,00 %		100 912,66	
Total			100,00 +		2 119 165,79	
Beneficiu			3,00 %		63 574,97	
Total			100,00 +		2 182 740,76	
TVA			20,00 %		436 548,15	

Total deviz:
Incluziv salariu

2 619 288,9
1
202 151,20

Intocmit _____ (SRL Lifestar Com)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)