

**Renovarea cladirii
administrative existente in
vederea amplasarii Sectorului de
Politie nr. 1" et.2 al
Inspectoratului de Politie
Drochia, din str. Evgheni
Gudanov, nr.13/1, or. Drochia**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Caiet de sarcini pentru cererea ofertei de preț
Rețele telecomunicatii/ internet et II**
(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--|---------------------------|---|---------|-----------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Capitolul 1. Lucrari de montare Capitolul 1.1. Sistemul de comunicatii telefonice | | | | |
| 1 | 10-06-034-05 | Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс) | buc | 1,00 | | |
| 2 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Plinta LSA-Plus 2*10 normal deschisa | 100 buc | 0,01 | | |
| 3 | 10-02-030-01 | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "ATC": de masa (Тел. аппарат) | buc | 4,00 | | |
| Total | | | Lei | | | |
| Total Sistemul de comunicatii telefonice Inclusiv salariu | | | | | | |
| | | Capitolul 1.2. Sistemul de comunicatii internet | | | | |
| 4 | 10-03-026-10 | Utilajul : Comutator SWICH HP V1905-24 | buc | 1,00 | | |
| 5 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,85 | | |
| 6 | | Труба ПЕ Д=20мм | m | 185,00 | | |
| 7 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в трубе, по лотку | 1 km | 0,15 | | |
| 8 | Цена поставщика | Кабель UTP cat.5e | m | 215,00 | | |
| Total | | | Lei | | | |
| Total Sistemul de comunicatii internet Inclusiv salariu | | | | | | |
| | | Capitolul 1.3. Sistemul de supraveghere video | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------|--|--------------------|------|--|--|
| 9 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune | buc | 4,00 | | |
| 10 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol Inregistrator video DS-7608NI-E2 | buc | 1,00 | | |
| 11 | 10-04-067-21 | Aparataj de televiziune color: Videomagnetofon HDD | buc | 2,00 | | |
| 12 | 10-03-026-10 | Utilajul : Comutator SWICH PoE DS-3E0109P-E | buc | 1,00 | | |
| 13 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare UPS SVEN Pro+1500 LCD 1500VA | buc | 1,00 | | |
| Total | | | Lei | | | |
| Total Sistemul de supraveghere video | | | | | | |
| Inclusiv salariu | | | | | | |
| Total | | | Lei | | | |
| Asigurarea sociala | | | 22,5 % | | | |
| Transport | | | 10 % | | | |
| Colectarea depozitarea materialelor | | | 2 % | | | |
| Total | | | 76 % | | | |
| Cheltuieli de regie | | | 76 % | | | |
| Total | | | Beneficiu de deviz | | | |
| | | | 6 % | | | |
| Total Lucrari de montare | | | | | | |
| Inclusiv salariu | | | | | | |
| Capitolul 2. Utilaj | | | | | | |
| 14 | | Aparat de telefon KX-T2365 | buc | 4,00 | | |
| 15 | | SWICH HP V1905-24 | buc | 1,00 | | |
| 16 | | Camera de interior DS-2CD2420FWD-IW | buc | 3,00 | | |
| 17 | | Camera de exterior DS-2CD2020F-I | buc | 1,00 | | |
| 18 | | Inregistrator video DS-7608NI-E2 | buc | 1,00 | | |
| 19 | | HDD WD30PURX | buc | 2,00 | | |
| 20 | | SWICH PoE DS-3E0109P-E | buc | 1,00 | | |
| 21 | | UPS SVEN Pro+1500 LCD 1500VA | buc | 1,00 | | |
| Total | | | Lei | | | |
| Colectarea depozitarea materialelor | | | 1,2 % | | | |
| Total Utilaj | | | | | | |
| Inclusiv salariu | | | | | | |
| Total | | | Lei | | | |
| TVA | | | 20 % | | | |

Total deviz:
Inclusiv salariu

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

APROBAT:
L.S.

Investitor
