

Общие указания :

1. Рабочие чертежи марки SAC выполнены на основании:

- градостроительного сертификата № 241 от 28.05.2019 г;
- задания на проектирование, выданного DÎTS Примэрии м. Бэлць;
- визуального осмотра здания и обмерочных работ.

2. Основные расчётные показатели:

- здание нормальной важности II (B);
- степень огнестойкости - II ;
- класс функциональной пожарной опасности - F4.1;
- класс конструктивной пожарной опасности здания - CO
- природно - климатический подрайон - II B ;
- нормативный скоростной напор ветра - 0,35 кПа;
- нормативный вес снегового покрова - 0,50 кПа;
- расчётная температура наружного воздуха - минус 18° С ;
- сейсмичность района и площадки строительства - семь баллов;
- расчётная сейсмичность здания - семь баллов.

3. Здание эксплуатируется в режиме школьного учреждения.

4. Объёмно- планировочные и конструктивные решения.

Здание лицея состоит из нескольких блоков. Здание четырехэтажное, с подвалом.

Капитальный ремонт предусматривается в кабинете химии и лаборантской, расположенных на четвертом этаже здания.

Высота этажа - 3,30 м.

Конструктивная схема здания - каркасная с навесными стеновыми панелями.

Фундаменты - столбчатые монолитные железобетонные.

Перекрытия - сборные железобетонные панели с круглыми пустотами.

Стены - сборные железобетонные панели.

Перегородки - из сборных гипсобетонных панелей.

Кровля шатровая из волнистых асбестоцементных листов по наслонной стропильной системе.

5. Ремонту подлежат: кабинет хими и лаборантская.

Проектом предусмотрено:

- выполнение частичной перепланировки кабинета химии;
- устройство нового крыльца и пандуса для лиц с ограниченными возможностями.

6. Проектом предусматриваются следующие виды работ:

- демонтаж существующей перегородки из ДСП;
- демонтаж существующих линолеумных полов;
- устройство новой перегородки из гипсолитовых пазогребневых блоков;
- устройство подиума;
- замена существующих деревянных дверных блоков на блоки из МДФ;
- выполнение новых полов;
- выполнение новой отделки помещений.

Изменение планировочных решений не вызывает вмешательства в несущие конструкции здания.

7. Перечень скрытых работ и работ на определяющих этапах, при приёмке которых, согласно СР А.08.01 - 96, необходимо участие проектанта и представителя Госинспекции в строительстве:


- устройство элементов пола и его оснований;
- крепление перегородок из гипсобетонных пазогребневых блоков.

8. При производстве работ руководствоваться NCM А 08.01.2016 "Организация строительства"; NCM А 08.02. - 2014 "Охрана здоровья и безопасность труда в строительстве"; СР А.08.09. 2015 "Рекомендации по применению норм, правил и прцедур по выполнению отделочных работ" и "Правилами техники безопасности при текущем и капитальном ремонте жилых и общественных зданий".

Изм. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

						3 - 19 - 6 - 1 - SAC			
						Reparația capitală a cabinetului de chimie în Liceul Teoretic "Vasile Alexandri" pe str. Ivan Konev nr.16A din mun. Bălți			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
ASP		Postolachi			06.19	Cabinetul de chimie	Стадия	Лист	Листов
ISP		Fomin			06.19		PE	2	
Verificat		Fomin			06.19				
Elaborat.		Bazeniuc			06.19	Общие данные (окончание)	IPS "IPROCOM"		