

**Lucrari de termoizolarea
cladirii a gradinitei Nr. 7 din or.
Riscani**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 960 974,01 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Termizolarea fasadelor cu polistiren expandat 100 mm				
1	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 772,000	12,35 3,95	21 884,91 7 000,11
2	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, EPS100	m2	1 634,000	186,96 69,49	305 497,07 113 553,39
3	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 100	m2	138,000	221,06 56,56	30 506,67 7 804,81
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 634,000	13,39 3,95	21 875,83 6 454,95
5	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 634,000	86,36 40,16	141 116,16 65 625,36

1	2	3	4	5	6	7
6	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	138,000	235,99 95,47	32 567,06 13 174,58
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 190,000	31,56 24,69	69 113,35 54 071,10
8	RpCI42A	Demontarea glafuri	m	174,000	4,71 4,61	819,33 801,93
9	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	174,000	125,27 13,17	21 796,63 2 291,23
10	TRI1AA04 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	63,790	18,11 18,11	1 155,00 1 155,00
11	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	63,790	37,10 0,00	2 366,70 0,00
		<i>Total</i>	lei			648 698,71
		Total Termizolarea fasadelor cu polistiren expandat 100 mm Inklusiv salariu				648 698,71 271 932,46
		2. Lucrari de termoizolare a planseului peste subsol cu poliistiren XPS cu gr. 50 mm				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	973,800	2,96 0,99	2 884,99 961,73
13	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 50	m2	973,800	157,84 56,56	153 706,06 55 074,76
14	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	973,000	3,62 1,98	3 517,59 1 921,87
		<i>Total</i>	lei			160 108,64

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de termoizolare a planseului peste subsol cu poliistiren XPS cu gr. 50 mm Inclusiv salariu				160 108,64 57 958,36

		Total	lei	808 807,35
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	79 173,80
		Cheltuieli de transport	2 %	9 286,82
		Cheltuieli de regie	5 %	44 863,40
		Beneficiul	2 %	18 842,64
		Total		960 974,01
		Total deviz: Inclusiv salariu		960 974,01 <hr/> 329 890,82

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)